

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 阿土 羽ノ浦福井線（那賀川橋） 阿南・羽ノ浦他 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
橋梁保全工事		式		1			
橋梁付属物工		式		1			
橋梁用高欄工		式		1			
高欄補修工		箇所		16			
高欄材料費		式		1			
橋梁補修工		式		1			
鋼製ブラケット補修工		式		1			
高力ボルト取替工		本		3,728			
高力ボルト材料費		本		3,728			
取替添接板材料費		枚		4			
足場		m2		2,230			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 阿土 羽ノ浦福井線（那賀川橋） 阿南・羽ノ浦他 橋梁修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
防護		m2		2,230		
構造物撤去工		式		1		
運搬処理工		式		1		
現場発生品運搬	発生材種類:ホルト・鋼板	回		1		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	A	人日		50		
交通誘導警備員	B	人日		250		
鋼橋上部		式		1		
橋梁現場塗装工		式		1		
現場塗装工 (高欄補修)		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 阿土 羽ノ浦福井線（那賀川橋） 阿南・羽ノ浦他 橋梁修繕 工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 鋼橋上部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
下塗	塗装種別(継手部下塗):ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層), 塗装箇所:側道橋, 塗装回数:1回	m2		14		
下塗	塗装種別(継手部下塗):超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層), 塗装箇所:側道橋, 塗装回数:2回	m2		14		
中塗	塗装種別(新橋現場塗装):長油性フル酸樹脂塗料 淡彩, 塗装箇所:側道橋, 塗装回数:1回	m2		14		
上塗	塗装種別(新橋現場塗装):ふっ素樹脂塗料 淡彩, 塗装箇所:側道橋, 塗装回数:1回	m2		14		
現場塗装工 (高力ボルト取替)		式		1		
下塗	塗装種別(継手部下塗):ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層), 塗装箇所:側道橋, 塗装回数:1回	m2		19		
下塗	塗装種別(継手部下塗):超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層), 塗装箇所:側道橋, 塗装回数:2回	m2		19		
中塗	塗装種別(新橋現場塗装):長油性フル酸樹脂塗料 濃彩, 塗装箇所:側道橋, 塗装回数:1回	m2		19		
上塗	塗装種別(新橋現場塗装):ふっ素樹脂塗料 濃彩, 塗装箇所:側道橋, 塗装回数:1回	m2		19		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 阿土 羽ノ浦福井線（那賀川橋） 阿南・羽ノ浦他 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 鋼橋上部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			