見積参考資料

工事名 R3馬土 三谷川 美・穴吹三谷 土砂撤去工事

◇経費情報◇

工種区分	河川工事
単価地区	美馬 1
施工地域・工事場所	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響 を受けない場合)
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正 な工事費の見積りのための一資料であり、請 負契約を拘束するものではない。

設計内訳書(本01)

工事名 R 3 馬土 三谷川 美・穴吹三名	> 土砂撤去工事	事業区分 工事区分	河川維持·修繕河川修繕				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川修繕							
		式	1				
河川土工							
		式	1				
掘削工							
		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)						単 1号
		m3	1,600				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						単 2号
		m3	1,640				
残土処理工							
		式	1				
整地	作業区分:残土受入れ地での処理						単 3号
		m3	1,600				
仮設工							
		式	1				
コンクリート製造設備工							
		式	1				
ケーフ・ルクレーン設備(砂防)							単 4号
200		対	1				
ケーフ゛ルクレーン運搬							単 5号
		m3	1,640				
直接工事費							
U.S. fast		式	1				
共通仮設							
		式	1				

設計內訳書(本01)

工事名 R 3 馬土 三谷川 美・穴吹三谷 土砂撤去工事						河川維持·修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費							
		式	1				
運搬費							
		式	1				
土工機械分解・組立							内 1号
		式	1				
準備費							
		式	1				
草運搬・処分							単 6号
		t	3				
伐木運搬・処分							単 7号
		t	3				
共通仮設費 (率計上)							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				

設計內訳書(本01)

工事名 R 3 馬土 三谷川 美·穴吹三谷 土砂撤去工事						河川維持·修繕 河川修繕 数量・金額増減 摘要		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
工事費計								
		式	1					

一式当り内訳書							2021. 09 2021. 09 1. 000-00000 0. 0 0
内 1号 名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土工機械分解·組立	分解・組立, 6. 6t, 3t未満, ケーブ ルクレーン 両端固定・D駆動式2. 9t, エンシ ン	台	2				単 17号
슴計							

- 4 -

	1 次単価表						2021. 09	0 0
単 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	労務調整係数 1	1.000-00000 0. 単価	.0 0
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)						
		学/	m3	1				
	合計							
	単価						円/m3	

1 次単価表						2021. 09 2021. 09 1. 000-00000 0. 0 0
単 2号 土砂等運搬	土質: 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5.0km以下	m3	1			
合計						
単価						円/m3

- 5 -

	単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 09 2021. 09 1. 000-00000 0. 0 0				
単 3号 整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理					
		m3	1			
合計						
単価						円/m3

- 6 -

	単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 09 2021. 09 1. 000-00000 0. 0 0				
単 4号 ケーブ・ルクレーン設備(砂防)		単位	対	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブ・ルクレーン設備(両端固定式) 基礎設置	D駆動式2.9t スパン176-225m以下,18-8-40(高炉),無	対	1			単 8号
ケーブ・ルクレーン設備(両端固定式) 据付け	D駆動式2.9t スパン176-225m以下, エンシ ゙ン	対	1			単 9号
ワイヤロープ。 損耗費	3月,210m,270m,440m					単 10号
材料費(m3)		式	1			単 11号
ケープ゛ルクレーン設備(両端固定式)解体	D駆動式2.9t スパン176-225m以下,エンシ ゙ン	m3	2			単 12号
構造物とりこわし	無筋構造物,人力施工,無し,無し	対	1			単 13号
設運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機 械積込,無し,8.0km以下,全ての費用	m3	2			
処分費 (m3)		m3	2			単 14号
支柱設備設置・撤去		m3	2			単 15号
		基	1			
合計						
単価						円/対

- 7 -

	単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 09 2021. 09 1. 000-00000 0. 0 0				
単 5号 ケーブ・ルクレーン運搬		単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブ・ルクレーン運搬工(土砂等)		m3	1			単 16号
合計						
単価						円/m3

1次単価表						2021. 09 2021. 09 1. 000-00000 0. 0 0
単 6号 草運搬・処分		単位	t	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)		t	1			単 18号
運搬費 (t) 4t 10kmまで		t	1			
合計						
単価						円/t

	単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 09 2021. 09 1. 000-00000 0. 0 0				
単 7号 伐木運搬・処分		単位	t	単位数量	77 4万 阿正 小 34	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)						単 19号
		t	1			
運搬費 (t) 4t 20kmまで			1			
		t	1			
合計						
単価						円/t

- 9 - 徳島県

2次単価表						2021. 09 2021. 09 1. 000-00000 0. 0 0
単 8号 ケーブ・ルクレーン設備(両端固定式) 基礎設置	D駆動式2.9t スパン176-225m以下,18-8-40(高炉),無	単位	対	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員						
生コンクリート 18-8-40 高炉		人				
 諸雑費(まるめ)		m3	3			
		式	1			
合計						
単価						円/対

	単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 09 2021. 09 1. 000-00000 0. 0 0				
単 9号 ケーブ・ルクレーン設備(両端固定式) 据付け	D駆動式2.9t スパン176-225m以下, エンシ ゙ン	単位	対	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
とびエ						
普通作業員		人				
ケーブ・ルクレーン(両端固定式)・ウインチ運転	ケーブ゛ルクレーン基礎・据付・解体、ディーセ゛ル 駆動式2.9t,エンジ゛ン	人				単 20号
諸雑費(まるめ)		日	4			
		式	1			
合計						
単価						円/対

2次単価表						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 09 2021. 09 1. 000-00000 0. 0 0
単 10号	ワイヤロープ損耗費	3月,210m,270m,440m	単位	式	単位数量	1	単価
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤローフ [®] 主索			m	210			
ワイヤロープ 巻上索			m	270			
ワイヤロープ。 横行索			m	440			
諸雑費(ま)	るめ)		式	1			
	合計						

- 12 -

2次単価表					単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 09 2021. 09 1. 000-00000 0. 0 0
単 11号 材料費(m3)		単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 18-8-40 高炉		m3	1			
合計						
単価						円/m3

2次単価表						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 09 2021. 09 1. 000-00000 0. 0 0
単 12号	ケーフ゛ルクレーン設備(両端固定式)解体	D駆動式2.9t スパン176-225m以下, エンシ ゙ン	単位	対	単位数量	1	単価
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世	上話役		人				
とびエ			人				
普通作業員							
ケーフ゛ルクレーン	(両端固定式)・ウインチ運転	ケーフ゛ルクレーン基礎・据付・解体,ディーセ゛ル 駆動式2.9t,エンシ゛ソ	日	3			単 20号
諸雑費(ま	るめ)		式	1			
	合計						
	単価						円/対

2次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

					75 177 MallE 171 384	1.000 00000 0.0 0
単 13号 構造物とりこわし	無筋構造物,人力施工,無し,無し	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物 昼間 人力施工 制約無		0				
ニャル中(トマル)		m3	1			
諸雑費(まるめ)						
		式	1			
合計						
単価						円/m3

2	次単価表	
	八 十 Ⅲ 八	

単 価使用牛月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

					牙務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 14号 処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 CO設						
		m3	100			
合計						
単価						円/m3

2次単価表						2021. 09 2021. 09 1. 000-00000 0. 0 0
単 15号 支柱設備設置・撤去		単位	基	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		<u></u>				土木一般世話役 2人
土木一般世話役		人				土木一般世話役 1人
とびエ		, ,				とびエ 6人
とびエ		人 人				とびエ 2人
普通作業員		人 人				普通作業員 2人
普通作業員		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				普通作業員 1人
ケーブ`ルクレーン運転 (両端固定式DE式2.9t)		В	2			単 21号
ケープ、ルクレーン運転 (両端固定式DE式2.9t)		В	1			単 21号
四角支柱損料等辺山形鋼		t	0. 32			単 22号
 諸雑費(率+まるめ)			0.02			
		式	1			
合計						
単価						円/基

	単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 09 2021. 09 1. 000-00000 0. 0 0				
単 16号 ケーブ・ルクレーン運搬工 (土砂等)		単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブ・ルクレーン運転 (両端固定式)(1時間当り)		時間				単 23号 0.068時間
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円/m3

- 17 - 徳島県

	2次1	単価	表		単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 09 2021. 09 1. 000-00000 0. 0 0	
単 17号 土工機械分解・組立	分解・組立, 6.6t, 3t未満, ケーブ・ルクレーン 両端固定・D駆動式2.9t, エンジ・ソ	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土工機械分解	6. 6t, 3t未満, ケーフ・ルクレーン 両端固定・D 駆動式2. 9t, エンシ、ン	台	1			単 24号	
土工機械組立	6.6t,3t未満,ケーフ・ルクレーン 両端固定・D 駆動式2.9t,エンシ・ン	台	1			単 25号	
- 諸雑費(まるめ)		Н					
		式	1				
合計							
単価						円/台	

	2次単価表						2021. 09 2021. 09 1. 000-00000 0. 0 0
単 18号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 草 処分費	,		t	100			
	合計						
	•						
	単価						円/t

2次単価表						2021. 2021. 1.000	
単 19号 ^{処分費(t)}		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費 伐木 処分費		t	100				
合計							
単価						円/t	

		単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 09 2021. 09 1. 000-00000 0. 0 0			
単 20号 ケーブ・ルクレーン (両端固定式)・ウインチ運転	ケーブ・ルクレーン基礎・据付・解体, ディーゼル 駆動式2.9t, エンジン	単位	Ħ	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
軽油 1.2号		L	37. 41			
ケーブ`ルクレーン 両端固定・ディーゼル駆動式 2.9t		日	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円/目

	3次単価表					
単 21号 ケーブ・ルクレーン運転 (両端固定式DE式2.9t)		単位	日	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		, ,				特殊作業員 3人
ケーブ・ルクレーン 両端固定・ディーセ、ル駆動式 2.9t		目	1			
軽油 1.2号		L	37. 41			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円/日

	単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 09 2021. 09 1. 000-00000 0. 0 0				
単 22号 四角支柱損料 等辺山形鋼		単位	t	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費(t)		t	1			単 26号
合計						
単価						円/t

- 22 -

3次単価表						2021. 09 2021. 09 1. 000-00000 0. 0 0
単 23号 ケーブ・ルクレーン運転 (両端固定式)(1時間当り)		単位	時間	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブ・ルクレーン運転 (両端固定式)	6.9h/日(コンクリート投入打設)	日	0. 145			単 27号
特殊作業員		人	0.110			特殊作業員 0.29
普通作業員		人 人				普通作業員 0.14
 諸雑費(まるめ)		式	1			
単価						円/時間

		単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 09 2021. 09 1. 000-00000 0. 0 0			
単 24号 土工機械分解	6.6t,3t未満,ケーフ゛ルクレーン 両端固定・D 駆動式2.9t,エンシ゛ソ	単位	台	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
ケーブ゛ルクレーン(両端固定式)・ウインチ運転	土工機械分解・組立, ディーゼル駆動式2 . 9t, エンジン	B	0. 9			単 28号
諸雑費(まるめ)						
		式	1			
合計						
単価						円/台

	単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 09 2021. 09 1. 000-00000 0. 0 0				
単 25号 土工機械組立	6.6t,3t未満,ケーフ゛ルクレーン 両端固定・D 駆動式2.9t,エンシ゛ソ	単位	台	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員						
ケーフ゛ルクレーン(両端固定式)・ウインチ運転	土工機械分解・組立, ディーゼル駆動式2 . 9t, エンジン	人日	1. 4			単 28号
諸雑費(率+まるめ)						
		式	1			
合計						
単価						円/台

	4次単価表					
単 26号 材料費(t)		単位	t	単位数量	労務調整係数 1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 等辺山形鋼		t	1			
合計						
単価						円/t

	4次単価表						2021. 09 2021. 09 1. 000-00000 0. 0 0	
単 27号	ケーブ・ルクレーン運転 (両端固定式)	6. 9h/日 (コンクリート投入打設)	単位	日	単位数量	労務調整係数 1	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人					
軽油 1.2号			L	60. 03				
ケーフ・ルクレーン両端固定・き	ディーゼル駆動式 2.9t		B	1				
諸雑費(ま)	るめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/目	

- 27 -

	4次	4 次単価表									
単 28号 ケーブ・ルクレーン (両端固定式)・ウインチ運転	土工機械分解・組立, ディーゼル駆動式2 . 9t, エンジン	単位	目	単位数量	1	単価					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要					
特殊作業員		人									
軽油 1.2号		L	58. 29								
ケーブ・ルクレーン 両端固定・ディーセ・ル駆動式 2.9t		日	1								
諸雑費(まるめ)		式	1								
合計											
単価						円/目					

機労材集計リスト (機械)

工事名	R 3 馬土 三谷川 美・穴吹三谷 土砂撤去	江事				
単価コード	名 称	規格	単位	数量	金額	摘要
L001010007	バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	5. 187	51, 856	
M000202015	バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	供用日	67. 816	537, 760	
M000301002	タ゛ンプ トラック [オンロード・ディーセ゛ル]	4t積級	供用日	95. 908	690, 932	
M000301005	タ゛ンプ トラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	0.059	1, 207	
M000409025	ケーフ゛ルクレーン	両端固定・ディーゼル駆動式 2.9t	日	30. 77	396, 938	
	合計額				1, 678, 693	

見積単価一覧表

工事名	R3馬土 三谷川 美·穴吹三谷 土砂撤去工事			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	CO殼	m3	2,100	運搬距離 L=6.8km
支柱設備設置・撤去		基	578,900	
ケーフ゛ルクレーン運転	土砂	m3	993	
草運搬		t	20,000	運搬距離 L=6.8km
処分費	草	t	2,278	運搬距離 L=6.8km
伐木運搬		t	15,000	運搬距離 L=16.6km
処分費	伐木	t	2,990	運搬距離 L=16.6km

工事区分:築堤・護岸

					数		量	総	括		表			
工	種	種	別	細	別	規	格	単位	数	量		摘	要	
除石工														
		除石												
				除石		土砂		m^3		1,600				
				土砂等運搬	i. Z	土砂		m ³		1,640				
		残土処理工												
		7发上处垤上		整地		受入れ	地での処理	m ³		1,600				
仮設工														
		コンクリート製造	設備工											
				ケーブルクレーン	设備 (砂防)	主塔	H=5m	基		1				
						主索		m		190				
				ケーブルクレ	ーン運搬			m ³		1,640				
準備工														
		準備												
				草運搬・処	业分			t		3				
				伐木運搬·	処分			t		3				

除石工												
細	別	規	格	記号	計	算	式	単位	小	計	合	計
除石												
		土砂			土積計算書より			m^3				1644. 0
												-

除石工			土 積	計	算 書							
測点	点 間 平 均 距 離 断面積	土砂										
	距離 距離 断面積	平 均 数 量	断面積	平 均	数量	断面積	平 均	数量	断面積	平 均	数	量
No. 3 + 2.000	39.0											
NO. 4	18.000m 28.8	33. 90 610. 0										
NO. 5	20.000m 31.9	30. 35 607. 0										
NO. 6	20.000m 9.8	20. 85 417. 0										
NO. 6 + 2.000	2.000m 0.0	4. 90 10. 0										
	60. 0m3	1644. 0m3										

仮設工											1	
細	別	規	格	記号	計	算	式	単位	小	計	合	計
ケーブル	/クレー:	ン設備(砂防)									
		主塔 H	I=5m					基				1.0
		主索						m				190.0
												-
												-
												-