

工事数量総括表(壱万工区)

工事名	R 3 阿土 北谷川 阿南・山口 河川修繕工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土: 無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	m3		80			
盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		3			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		100			
残土等処分		m3		100			
法覆護岸工		式		1			
作業土工		式		1			

工事数量総括表(壱万工区)

工事名	R 3 阿土 北谷川 阿南・山口 河川修繕工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
床掘り	土質:土砂	m3		70			
埋戻し	土質:土砂	m3		50			
基面整正		m2		10			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式		1			
コンクリートブロック基礎	コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:42cm,高さ:26cm	m		19			
コンクリートブロック積	ブロック規格:JIS粗面	m2		80			
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3		42			
天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		1			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
石積取壊し		m3		6			

工事数量総括表(壱万工区)

工事名	R 3 阿土 北谷川 阿南・山口 河川修繕工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		80			
敷鉄板	鋼材規格:22×1524×3048, 作業区分: :設置・撤去	m2		209			
安定シート・ネット	シート種類:シート	m2		260			
運搬・処分	廃プラ	t		2			
除草		m2		1,700			
運搬・処分	草	m2		1,700			
工事用道路盛土撤去		m3		80			
表土剥取り・復旧		m3		20			
水替工		式		1			

工事数量総括表(壹万工区)

工事名	R 3 阿土 北谷川 阿南・山口 河川修繕工事	事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
ポンプ排水		日		25		
掛樋工 (運搬含む)		m		10		
大型土のう		袋		11		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		

工事数量総括表(壹万工区)

工事名	R 3 阿土 北谷川 阿南・山口 河川修繕工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		

工事数量総括表(久延工区)

工事名	R 3 阿土 北谷川 阿南・山口 河川修繕工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
河川修繕		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
河床等掘削 (瀬取り含む)		m3		780			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		780			
残土等処分		m3		780			
除草工		式		1			
除草		m2		760			
運搬・処分	草	m2		760			
直接工事費		式		1			

工事数量総括表(久延工区)

工事名	R 3 阿土 北谷川 阿南・山口 河川修繕工事	事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
技術管理費		式		1		
土質等試験費		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		

工事数量総括表(久延工区)

工事名	R 3 阿土 北谷川 阿南・山口 河川修繕工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
工事費計		式		1			

工事数量総括表(舟子田工区)

工事名	R 3 阿土 北谷川 阿南・山口 河川修繕工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
根固め工		式		1			
根固めブロック工		式		1			
袋詰玉石	袋材規格:1t用(長期性能型), 中詰材 規格:購入材	袋		14			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

工事数量総括表(舟子田工区)

工事名	R 3 阿土 北谷川 阿南・山口 河川修繕工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			