

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 吉土 伊沢谷川 阿波・阿波網懸他 緊急河川維持工事（5）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工 (河道掘削工)		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:10,000m 3以上50,000m3未満	m3		13,000			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		3,980			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		4,240			
盛土工 (河床盛土工)		式		1			
整地	作業区分:敷均し(ルース)	m3		5,700			
仮設工		式		1			
工事用道路工 坂路工(1)		式		1			
工事用道路盛土	作業区分:設置	m3		220			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 吉土 伊沢谷川 阿波・阿波網懸他 緊急河川維持工事（5）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
工事用道路盛土	作業区分:撤去	m3		220			
大型土のう	作業区分:製作・設置	袋		65			
大型土のう	作業区分:撤去	袋		65			
工事用道路工 坂路工(2)		式		1			
工事用道路盛土	作業区分:設置	m3		150			
工事用道路盛土	作業区分:撤去	m3		150			
掘削		m3		10			
大型土のう	作業区分:製作・設置	袋		65			
大型土のう	作業区分:撤去	袋		65			
廃材処理工		式		1			
廃材処理	種類:廃プラスチック	式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 吉土 伊沢谷川 阿波・阿波網懸他 緊急河川維持工事（5）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		132			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
準備費		式		1			
木根等処分費 草		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 吉土 伊沢谷川 阿波・阿波網懸他 緊急河川維持工事（5）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			