

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R3 波土 中部山溪轟公園線 (第2王余魚谷橋) 海・平井 塗装				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
橋梁保全工事		式		1			
現場塗装工		式		1			
橋梁塗装工		式		1			
素地調整	素地調整種類:3種ケレンB(動力工具と 手工具の併用)	m2		200			
下塗	塗装種別:弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗 料(2層)はけ・ローラー, 塗装箇所:上部工 , 塗装回数:2回	m2		200			
中塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系, 塗装箇所:上部工, 塗装回数:1回	m2		200			
上塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系, 塗装箇所:上部工, 塗装回数:1回	m2		200			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		式		1			
鋼橋上部		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 波土 中部山溪轟公園線 (第2王余魚谷橋) 海・平井 塗装 修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 鋼橋上部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
鋼橋足場等設置工		式		1			
橋梁足場工		式		1			
塗装足場	橋梁の種類:少数I桁	m2		96			
橋梁防護工		式		1			
板張防護		m2		96			
シート張防護		m2		96			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 波土 中部山溪轟公園線 (第2王余魚谷橋) 海・平井 塗装 修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 鋼橋上部			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		