

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 3 波土 日和佐牟岐線 (牟井谷橋) 美波・奥河内 塗装修繕工 | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 橋梁保全工事 | |
|---------------|--|----|---------|--------------|-------------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 橋梁保全工事 | | 式 | | 1 | | |
| 現場塗装工 | | 式 | | 1 | | |
| 塗膜除去工 | | 式 | | 1 | | |
| 塗膜除去工 | 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 時間的 制約:無 廃材の回収・積込:有 | m2 | | 120 | | |
| 橋梁塗装工 | | 式 | | 1 | | |
| 素地調整 | 素地調整種類:2種ケレン(動力工具と手 工具の併用) | m2 | | 120 | | |
| 下塗 | 塗装種別:脱脂洗浄ノックロール200, 下地 処理JM-S200, 下塗エポキシコート200 | m2 | | 120 | | |
| 中塗 | 塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩, 塗装箇所:上部工, 塗装回数:1回 | m2 | | 120 | | |
| 上塗 | 塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩, 塗装箇所:上部工, 塗装回数:1回 | m2 | | 120 | | |
| 鋼橋上部 | | 式 | | 1 | | |
| 鋼橋足場等設置工 | | 式 | | 1 | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 3 波土 日和佐牟岐線 (牟井谷橋) 美波・奥河内 塗装修繕工 | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 鋼橋上部 | |
|---------------|-----------------------------------|----|---------|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 橋梁足場工 | | 式 | | 1 | | |
| 塗装足場 | 橋梁の種類:少数1桁 | m2 | | 102 | | |
| 橋梁防護工 | | 式 | | 1 | | |
| 板張防護 | | m2 | | 102 | | |
| シート張防護 | | m2 | | 102 | | |
| 仮設工 | | 式 | | 1 | | |
| 交通管理工 | | 式 | | 1 | | |
| 交通誘導警備員 | | 式 | | 1 | | |
| 直接工事費 | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設 | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設費 | | 式 | | 1 | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 3 波土 日和佐牟岐線（牟井谷橋） 美波・奥河内 塗装修繕工 | 事業区分 | 工事区分 | 道路維持・修繕 | 鋼橋上部 | |
|---------------|----------------------------------|------|--------|---------|------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
| 安全費 | | 式 | | 1 | | |
| 保護具等費用 | 塗膜除去工施工時 | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | | 1 | | |
| 純工事費 | | 式 | | 1 | | |
| 現場管理費 | | 式 | | 1 | | |
| 工事原価 | | 式 | | 1 | | |
| 一般管理費等 | | 式 | | 1 | | |
| 工事価格 | | 式 | | 1 | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | | 1 | | |
| 工事費計 | | 式 | | 1 | | |
| | | | | | | |