

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 波土 牟岐海南線 (小谷橋) 海・小川 塗装修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
橋梁保全工事		式		1			
現場塗装工		式		1			
塗膜除去工		式		1			
塗膜除去工	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 時間的 制約:無 廃材の回収・積込:有	m2		530			
橋梁塗装工		式		1			
素地調整	素地調整種類:2種ケン(動力工具と手 工具の併用)	m2		530			
下塗	塗装種別:有機ジンクリッチペイント(1層) はけ・ローラーI, 塗装箇所:上部工, 塗装 回数:1回	m2		530			
下塗	塗装種別:弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗 料(2層)はけ・ローラー, 塗装箇所:上部工 , 塗装回数:2回	m2		530			
中塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩, 塗装箇所:上部工, 塗装回数:1回	m2		530			
上塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩, 塗装箇所:上部工, 塗装回数:1回	m2		530			
構造物撤去工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 波土 牟岐海南線 (小谷橋) 海・小川 塗装修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
運搬処理工		式		1			
塗膜くず運搬処理		式		1			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		10			
鋼橋上部		式		1			
鋼橋足場等設置工		式		1			
橋梁足場工		式		1			
塗装足場	橋梁の種類:少数I桁	m2		190			
橋梁防護工		式		1			
板張防護		m2		190			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 波土 牟岐海南線（小谷橋） 海・小川 塗装修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 鋼橋上部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
シート張防護		m2		190			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
安全費		式		1			
保護具等費用	塗膜除去工施工時	式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 波土 牟岐海南線（小谷橋） 海・小川 塗裝修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 鋼橋上部	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		