

工事数量総括表(本01)

工事名	R3波土 国道193号(山鳥大橋) 海・小川 塗装修繕工事(1)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1		
現場塗装工		式		1		
橋梁塗装工		式		1		
素地調整	素地調整種類:1種ケレン(プラスチック処理)	m2		570		
下塗	塗装種別:有機ジンクリッチペイント(1層)スプレー, 塗装箇所:有機ジンクリッチペイント, 塗装回数:1回	m2		570		
下塗	塗装種別:弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー, 塗装箇所:桁端部, 塗装回数:2回	m2		570		
中塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料スプレー 淡彩, 塗装箇所:桁端部, 塗装回数:1回	m2		570		
上塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料スプレー 淡彩, 塗装箇所:桁端部, 塗装回数:1回	m2		570		
構造物撤去工		式		1		
運搬処理工		式		1		
処分		t		2.3		

工事数量総括表(本01)

工事名	R3波土 国道193号(山鳥大橋) 海・小川 塗装修繕工事(1)	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路維持・修繕 橋梁保全工事	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
現場発生品運搬	発生材種類:研削材及びケレンかす	回		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			