工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ３馬土　国道４９２号　美・木屋平川井　舗装工事（２）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
舗装		式		1		
舗装工		式		1		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式		1		
下層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:200mm	m2		900		
上層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-30,仕上り厚:100mm	m2		1,400		
上層路盤(歩道部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-30,仕上り厚:100mm	m2		200		
表層(車道･路肩部)	材料種類:再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		1,400		
表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m以上	m2		200		
表層(車道･路肩部) 取合部（ｵﾞﾊﾞｰﾚｲ）	材料種類:再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		400		
道路修繕		式		1		
構造物撤去工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ３馬土　国道４９２号　美・木屋平川井　舗装工事（２）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
構造物取壊し工		式		1		
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm	m2		500		
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3		5		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		25		
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		25		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		40		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ３馬土　国道４９２号　美・木屋平川井　舗装工事（２）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		