

工事数量総括表(本01)

工事名	R3馬土 国道492号 美・木屋平川井 擁壁工事(4)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		40			
埋戻し	土質:土砂	m3		30			
基面整正		m2		40			
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1			
重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体 コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		34			
場所打擁壁工		式		1			
3号平張コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m2		74			
舗装止めコンクリート		m		9.7			

工事数量総括表(本01)

工事名	R3馬土 国道492号 美・木屋平川井 擁壁工事(4)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
水止めコンクリート		m		13.4			
排水構造物工		式		1			
側溝工		式		1			
フレキスト側溝	T-25, D300, 縦断用	m		19			
集水柵・マンホール工		式		1			
現場打ち集水柵 4号	集水柵・街渠柵種類:現場打材,コンクリート 規格:18-8-40(高炉),法面作業補正: 無し	箇所		1			
現場打ち集水柵 6号	集水柵・街渠柵種類:現場打材,コンクリート 規格:18-8-40(高炉),法面作業補正: 無し	箇所		1			
蓋	蓋種類:T-25(400*400用)	枚		2			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚: 5cm	m2		200			

工事数量総括表(本01)

工事名	R3馬土 国道492号 美・木屋平川井 擁壁工事(4)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3		8		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		10		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		10		
道路修繕		式		1		
縁石工		式		1		
縁石工		式		1		
歩車道境界ブロック	ブロック規格:B種(180/205×250×600)	m		59		
防護柵工		式		1		
路側防護柵工		式		1		
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:100m以上, 曲線 部補正:無	m		120		

工事数量総括表(本01)

工事名	R3馬土 国道492号 美・木屋平川井 擁壁工事(4)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
防止柵工		式		1			
転落(横断)防止柵	柵高:1.1m, 作業区分:コンクリート建込	m		17			
道路付属施設工		式		1			
道路付属物工		式		1			
道路鏡	道路鏡規格:両面反射(貼付式), 施工区分:小型鏡, 施工規模:30個以上	個		52			
車線分離標	車線分離標規格:ラバーボール(H=650), 施工区分:固定式(貼付式), 施工規模:10本未満	本		8			
石・ブロック積(張)工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		27			
埋戻し	土質:土砂	m3		17			
基面整正		m2		13			

工事数量総括表(本01)

工事名	R3馬土 国道492号 美・木屋平川井 擁壁工事(4)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式		1			
コンクリートブロック基礎	コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:60cm,高さ:35cm	m		10			
基礎材	基礎材規格:再生グラッサラン40~0,敷厚:0.2m	m2		8			
コンクリートブロック積	ブロック規格:間知ブロック(控え35cm)	m2		57			
胴込・裏込材(碎石)	碎石規格:再生碎石 RC-40	m3		27			
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		3			
1号天端コンクリート	h=800	m		10			
天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		1			
小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		1			
足場工	単管傾斜足場	掛m2		59			
仮設工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R3馬土 国道492号 美・木屋平川井 擁壁工事(4)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	(B)	人日		30		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R3馬土 国道492号 美・木屋平川井 擁壁工事(4)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
工事費計		式		1			