

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 3 波 土 国 道 1 9 3 号 海 ・ 富 田 他 区 画 線 工 事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1.000			
区画線工		式		1.000			
区画線工		式		1.000			
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		770.000			
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		200.000			
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		44.000			
仮設工		式		1.000			
交通管理工		式		1.000			
交通誘導警備員	B	人日		3.000			
直接工事費		式		1.000			
共通仮設		式		1.000			
共通仮設費 (率計上)		式		1.000			
純工事費		式		1.000			
現場管理費		式		1.000			
工事原価		式		1.000			
一般管理費等		式		1.000			
工事価格		式		1.000			
消費税額及び地方消費税額		式		1.000			
工事費計		式		1.000			
道路修繕		式		1.000			
区画線工		式		1.000			
区画線工		式		1.000			
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		870.000			
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		29.000			
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		140.000			
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:せづら 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		61.000			
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		54.000			
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		22.000			
仮設工		式		1.000			

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員	B	人日		3.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費 (率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		