

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 阿土 羽ノ浦福井線 阿南・長生 自歩道整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:軟岩, 施工方法:片切掘削	m3		1, 160			
土砂等運搬	土質:軟岩	m3		1, 180			
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50, 000m3 未満	m3		1, 200			
残土処理工		式		1			
残土等処分	破碎岩	m3		1, 180			
法面工		式		1			
法面吹付工		式		1			
モルタル吹付	セメント種類:18N/mm2, 吹付厚:厚8cm	m2		438			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 阿土 羽ノ浦福井線 阿南・長生 自歩道整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3		20			
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1			
重力式擁壁 1号土留め壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体 コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		2			
ペーラインコンクリート 厚5cm	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		0.1			
場所打擁壁工		式		1			
張コンクリート 標準部	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		154			
ペーラインコンクリート 厚5cm	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		17			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		300			
足場	安全ネット:無し	掛m2		300			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 阿土 羽ノ浦福井線 阿南・長生 自歩道整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		15			
水抜パイプ	管径・管種類:VP65,フィルター:無し	m		45			
吸出し防止材	材質:不織布, 種類:ヤシ繊維系, 厚さ:10mm	m2		4			
張コンクリート 不動移設部	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		17			
ペーラインコンクリート 厚5cm	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		1			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		22			
足場	安全ネット:無し	掛m2		20			
水抜パイプ	管径・管種類:VP65,フィルター:無し	m		3			
吸出し防止材	材質:不織布, 種類:ヤシ繊維系, 厚さ:10mm	m2		0.2			
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 阿土 羽ノ浦福井線 阿南・長生 自歩道整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
基面整正 1号U型水路		m2		1			
場所打水路工		式		1			
1号L型水路	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m		61			
1号U型水路	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m		1			
側溝蓋	蓋種類:C1-B300	枚		125			
防護柵工		式		1			
防止柵工		式		1			
転落防止柵	柵高:1.1m, 作業区分:プレキャストコンクリート ブロック建込	m		13			
土間コンクリート		m3		0.4			
均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 敷厚:5cm	m2		1			
仮設工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 阿土 羽ノ浦福井線 阿南・長生 自歩道整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
防護施設工		式		1			
切土及び発破防護柵 撤去費		m2		464			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 A		人日		120			
交通誘導警備員 B		人日		120			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
技術管理費		式		1			
土質等試験費		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 阿土 羽ノ浦福井線 阿南・長生 自歩道整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		