見積参考資料

工事名　Ｒ３徳土　徳島小松島港（津田地区）　徳・津田海岸　舗装工事（担い手確保型）

◇経費情報◇

工種区分	舗装工事
単価地区	徳島東部１
施工地域・工事場所	重要港湾・地方港湾（１）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は，「担い手確保モデル工事（発注者指定型）」であり，4週8休の経費補正（担い手確保モデル工事実施要領第8条参照）を計上している。

設計内訳書（港湾）

工事名	Ｒ３徳土　徳島小松島港（津田地区）　徳・津田海岸　舗装工事（ 担い手確保型）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装		式	1				
舗装工		式	1				
舗装準備工		式	1				
不陸整正	補足材:有り,補足材種類･規格:再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-30,補足材整正厚:29mm以上34mm未満	m2	10,980				単　1号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1				
下層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:150mm	m2	7,820				単　2号
下層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:100mm	m2	1,660				単　3号
上層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30,仕上り厚:150mm	m2	7,820				単　4号
上層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30,仕上り厚:100mm	m2	1,660				単　5号
基層(車道･路肩部)	材料種類:再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2	10,980				単　6号
表層(車道･路肩部)	材料種類:再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2	1,500				単　7号
防護柵工		式	1				
路側防護柵工		式	1				

設計内訳書（港湾）

工事名	Ｒ３徳土　徳島小松島港（津田地区）　徳・津田海岸　舗装工事（ 担い手確保型）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型･Co用):塗装品 Gr-C-2B,施工規模:21m以上100m未満,曲線部補正:無	m	30				単　8号
防護柵基礎工		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	m3	10				単　9号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	30				単　10号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	1				単　11号
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	2,470				単　12号
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 30cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	99				単　13号
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	45				単　14号
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	260				単　15号
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	270				単　16号
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	200				単　17号

設計内訳書（港湾）

工事名	Ｒ３徳土　徳島小松島港（津田地区）　徳・津田海岸　舗装工事（ 担い手確保型）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:矢印･記号･文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	180				単　18号
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	150				単　19号
道路付属施設工		式	1				
道路付属物工		式	1				
道路鋲	道路鋲規格:道路鋲,施工区分:小型鋲,施工規模:10個以上30個未満	個	10				単　20号
車線分離標	車線分離標規格:φ80　h650,施工区分:固定式(貼付式),施工規模:10本以上30本未満	本	10				単　21号
道路改良		式	1				
擁壁工		式	1				
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1				
小型擁壁	擁壁平均高さ:0.5m以上0.6m未満,本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	m3	4				単　22号
構造物撤去工		式	1				
防護柵撤去工		式	1				
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)		m	20				単　23号

設計内訳書（港湾）

工事名	Ｒ３徳土　徳島小松島港（津田地区）　徳・津田海岸　舗装工事（ 担い手確保型）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物取壊し工		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3	30				単　24号
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	m	228				単　25号
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:10cm	m2	1,630				単　26号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	163				単　27号
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	163				単　28号
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	30				単　29号
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	30				単　30号
汚泥処分	殻種別:汚泥(舗装版切断)	m3	1				単　31号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	64				単　32号

設計内訳書（港湾）

工事名	Ｒ３徳土　徳島小松島港（津田地区）　徳・津田海岸　舗装工事（ 担い手確保型）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

設計内訳書（道路）

工事名	Ｒ３徳土　徳島小松島港（津田地区）　徳・津田海岸　舗装工事（ 担い手確保型）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装		式	1				
舗装工		式	1				
舗装準備工		式	1				
不陸整正	補足材:有り,補足材種類･規格:再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-30,補足材整正厚:29mm以上34mm未満	m2	1,860				単　33号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1				
下層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:150mm	m2	1,360				単　34号
下層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:100mm	m2	500				単　35号
上層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30,仕上り厚:150mm	m2	1,360				単　36号
上層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30,仕上り厚:100mm	m2	500				単　37号
基層(車道･路肩部)	材料種類:再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2	1,860				単　38号
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	200				単　39号

設計内訳書（道路）

工事名	Ｒ３徳土　徳島小松島港（津田地区）　徳・津田海岸　舗装工事（担い手確保型）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 30cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	50				単　40号
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	20				単　41号
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	20				単　42号
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	50				単　43号
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	50				単　44号
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:矢印･記号･文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	50				単　45号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				

設計内訳書（道路）

工事名	Ｒ３徳土　徳島小松島港（津田地区）　徳・津田海岸　舗装工事（ 担い手確保型）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	不陸整正	補足材:有り,補足材種類･規格:再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-30,補足材整正厚:29mm以上34mm未満	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	有り,29mm以上34mm未満,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	下層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道･路肩部)	150mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	下層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道･路肩部)	100mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	上層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30,仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道･路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-30,150mm,1層施工,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	上層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30,仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道･路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-30,100mm,1層施工,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	基層(車道･路肩部)	材料種類:再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道･路肩部)	3.0m超,50mm,再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	表層(車道･路肩部)	材料種類:再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)	3.0m超,50mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型･Co用):塗装品 Gr-C-2B,施工規模:21m以上100m未満,曲線部補正:無	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,Gr-C-2B 塗装品,21m以上100m未満,無,無,無,加算無し	m	1			単　46号
合計						
単価						円／m

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠,小型構造物	m2	1			
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	瀝青質目地板t=10	m2	1			
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.5mm,無し,有り,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	m	1			単　47号
合計						
単価						円／m

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 30cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し,溶融式手動,無し,実線 30cm,無し,1.5mm,無し,有り,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	m	1			単　48号
合計						
単価						円／m

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し,溶融式手動,無し,実線 45cm,無し,1.5mm,無し,有り,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	m	1			単　49号
合計						
単価						円／m

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し,溶融式手動,無し,破線 15cm,無し,1.5mm,無し,有り,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	m	1			単　50号
合計						
単価						円／m

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し,溶融式手動,無し,ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm,無し,1.5mm,無し,有り,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	m	1			単　51号
合計						
単価						円／m

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し,溶融式手動,無し,ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm,無し,1.5mm,無し,有り,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	m	1			単　52号
合計						
単価						円／m

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:矢印･記号･文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し,溶融式手動,無し,矢印･記号･文字 15cm換算,無し,1.5mm,無し,有り,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,	m	1			単　53号
合計						
単価						円／m

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	m	1			単　54号
合計						
単価						円／m

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号	道路鋲	道路鋲規格:道路鋲,施工区分:小型鋲,施工規模:10個以上30個未満	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(道路鋲設置)	小型鋲,手間+材料費,小型鋲 両面反射 貼付樹脂幅10cm,10個以上30個未満,無,無	個	1			単　55号
合計						
単価						円／個

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号	車線分離標	車線分離標規格:φ80　h650,施工区分:固定式(貼付式),施工規模:10本以上30本未満	単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (車線分離標[ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ]設置)	固定式(貼付式),手間+材料費,本体(柱)径φ80ﾍﾞｰｽ径φ250高650,10本以上30本未満,無,無	本	1			単　56号
合計						
単価						円／本

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号	小型擁壁	擁壁平均高さ:0.5m以上0.6m未満,本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型擁壁	0.5m以上0.6m未満,18-8-40(高炉),有り,無し,一般養生・特殊養生(練炭)	m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)		ｺﾝｸﾘｰﾄ建込・標準型,Gr-C-2B,無,無	m	1			単　57号	
合計								
単価							円／m	

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	1			単　58号	
合計								
単価							円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号	舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用	m	1			
合計						
単価						円／m

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　26号	舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:10cm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　27号	殻運搬	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕,機械(騒音対策不要、厚15cm以下),有り,10.5km以下,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　28号	殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1			単　59号
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　29号	殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,8.0km以下,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　30号	殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1			単　60号
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　31号	汚泥処分	殻種別:汚泥(舗装版切断)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1			単　61号
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　32号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			単　62号
合計						
単価						円／人日

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　33号	不陸整正	補足材:有り,補足材種類･規格:再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-30,補足材整正厚:29mm以上34mm未満	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	有り,29mm以上34mm未満,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　34号	下層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道･路肩部)	150mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　35号	下層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道･路肩部)	100mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　36号	上層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30,仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道･路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-30,150mm,1層施工,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　37号	上層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30,仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道･路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-30,100mm,1層施工,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　38号	基層(車道･路肩部)	材料種類:再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道･路肩部)	3.0m超,50mm,再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　39号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.5mm,無し,有り,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	m	1			単　47号
合計						
単価						円／m

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　40号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 30cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し,溶融式手動,無し,実線 30cm,無し,1.5mm,無し,有り,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	m	1			単　48号
合計						
単価						円／m

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　41号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し,溶融式手動,無し,実線 45cm,無し,1.5mm,無し,有り,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	m	1			単　49号
合計						
単価						円／m

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　42号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し,溶融式手動,無し,破線 15cm,無し,1.5mm,無し,有り,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	m	1			単　50号
合計						
単価						円／m

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　43号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し,溶融式手動,無し,ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm,無し,1.5mm,無し,有り,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	m	1			単　51号
合計						
単価						円／m

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　44号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し,溶融式手動,無し,ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm,無し,1.5mm,無し,有り,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	m	1			単　52号
合計						
単価						円／m

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　45号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:矢印･記号･文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し,溶融式手動,無し,矢印･記号･文字 15cm換算,無し,1.5mm,無し,有り,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,	m	1			単　53号
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　46号	防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,Gr-C-2B 塗装品,21m以上100m未満,無,無,無,加算無し	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用 Gr-C-2B 塗装		m	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　47号	区画線設置	無し,溶融式手動,無し,実線 15cm, 無し,1.5mm,無し,有り,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000			
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白		kg	570			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm		kg	25			
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用		kg	25			
軽油 1.2号		L	40			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　48号	区画線設置	無し,溶融式手動,無し,実線 30cm, 無し,1.5mm,無し,有り,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線30cm 制約無		m	1,000			
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白		kg	1,130			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm		kg	50			
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用		kg	50			
軽油 1.2号		L	65			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　49号	区画線設置	無し,溶融式手動,無し,実線 45cm, 無し,1.5mm,無し,有り,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線45cm 制約無		m	1,000			
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白		kg	1,700			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm		kg	75			
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用		kg	75			
軽油 1.2号		L	73			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　50号	区画線設置	無し,溶融式手動,無し,破線 15cm, 無し,1.5mm,無し,有り,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無		m	1,000			
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白		kg	570			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm		kg	25			
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用		kg	25			
軽油 1.2号		L	44			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　51号	区画線設置	無し,溶融式手動,無し,ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm, 無し,1.5mm,無し,有り,含有量15～1 8%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 制約無		m	1,000			
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白		kg	570			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm		kg	25			
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用		kg	25			
軽油 1.2号		L	47			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　52号	区画線設置	無し,溶融式手動,無し,ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm, 無し,1.5mm,無し,有り,含有量15～1 8%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 制約無		m	1,000			
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白		kg	1,700			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm		kg	75			
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用		kg	75			
軽油 1.2号		L	89			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　53号	区画線設置	無し,溶融式手動,無し,矢印･記号･文字 15cm換算,無し,1.5mm,無し,有り,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,	単位	m	単位数量	1,000	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 矢印･記号･文字 制約無		m	1,200			
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白		kg	684			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm		kg	30			
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用		kg	30			
軽油 1.2号		L	120			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　54号	区画線設置	無し,溶融式手動,無し,実線 15cm, 無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000			
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白		kg	570			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm		kg	25			
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用		kg	25			
軽油 1.2号		L	44			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　55号	道路付属物設置工(道路鋲設置)	小型鋲,手間+材料費,小型鋲 両面反射 貼付樹脂幅10cm,10個以上30個未満,無,無	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲設置工 小型鋲 貼付式 両面反射 樹脂製 設置幅10cm		個	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／個

２次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　56号	道路付属物設置工 (車線分離標[ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ]設置)	固定式(貼付式),手間+材料費,本体(柱)径φ80ﾍﾞｰｽ径φ250高650,10本以上30本未満,無,無	単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 固定式 貼付式 φ80 高さ650mm		本	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／本

２次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　57号	防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込・標準型,Gr-C-2B,無,無	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 CO建込用 Gr-A､B､C-2B		m	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　58号	構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無		m3	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　59号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 Ａｓ殻			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

２次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　60号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 Ｃｏ(無筋)殻			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

２次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　61号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 建設汚泥(舗装版切断)		m3	100			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　62号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／人日

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ３徳土　徳島小松島港（津田地区）　徳・津田海岸　舗装工事（ 担い手確保型）					
単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
L001010003	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	山積0.45m3(平積0.35m3)	日	4.887	31,361	
L001050002	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]	運転質量10～12t	日	7.865	41,329	
L001060003	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]	運転質量8～20t	日	47.221	248,619	
L001210002	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ	[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3～6.0m	日	7.56	251,637	
M000202125	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回･超低騒音]	ｸﾚｰﾝ付2011年 山積0.45m3吊2.9t	供用日	0.458	9,332	
M000301005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	10t積級	供用日	13.362	272,442	
M000701015	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	供用日	38.302	700,724	
M000801009	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	39.888	542,139	
M001161010	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式]	切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	供用日	0.991	5,410	
	合計額				2,102,993	

見積単価一覧表

工事名	R3徳土　徳島小松島港（津田地区）　徳・津田海岸　舗装工事（担い手確保型）			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	アスファルト殻	m3	2,100	L=6.7km
処分費	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	m3	2,100	L=6.7km
処分費	建設汚泥(舗装版切断)	m3	12,100	
※以下は，週休2日補正として計上している金額の合計額を参考値として示したものです。				
直接工事費分	4週8休経費補正	式	418,524	
共通仮設費分	4週8休経費補正	式	0	

当初数量計算書

工事名　R3徳土　徳島小松島港(津田地区)　徳･津田海岸　舗装工事

東部県土整備局
＜徳島＞

数量総括表（港湾）

工事区分 (レベル1)	工　種 (レベル2)	種　別 (レベル3)	細　別 (レベル4)	規　格 (レベル5)	単位	数量	計上数量	摘　　要
道路改築								
	舗装工							
		舗装工	不陸整正	補足材　RC-30　t=30mm	m^2	10,977.2	10,980	
		路盤工	下層路盤 (車道 路肩部)	RC-40 t=150mm	m^2	7,818.2	7,820	車道･路肩部 1.4m以上
			下層路盤 (車道 路肩部)	RC-30 t=100mm	m^2	1,659.0	1,660	車道･路肩部 1.4m以上
			上層路盤 (車道 路肩部)	RM-30 t=150mm	m^2	7,818.2	7,820	車道･路肩部 1.4m以上
			上層路盤 (車道 路肩部)	RM-30 t=100mm	m^2	1,659.0	1,660	車道･路肩部 1.4m以上
		As舗装工	基層 (車道 路肩部)	再生粗粒As20 t=50mm PK-3	m^2	10,977.2	10,980	車道･路肩部 1.4m以上
			表層 (車道 路肩部)	再生密粒As13 t=50mm PK-4	m^2	1,500.0	1,500	車道･路肩部 1.4m以上
	道路付属施設工							
		道路付属物工						
			道路鋲	小型鋲 両面反射	個	10	10	
			車線分離標	φ80ﾍﾞｰｽ径250高650	本	10	10	
		区画線工	実線（白色）	W=15cm t=1.5mm	m	2,468.9	2,470	溶融式・手動 未供用区間
			実線（白色）	W=30cm t=1.5mm	m	99.0	99	溶融式・手動 未供用区間
			実線（白色）	W=45cm t=1.5mm	m	44.5	45	溶融式・手動 未供用区間
			破線（白色）	W=15cm t=1.5mm	m	264.0	260	溶融式・手動 未供用区間
			ゼブラ（白色）	W=15cm t=1.5mm	m	274.8	270	溶融式・手動 未供用区間
			ゼブラ（白色）	W=45cm t=1.5mm	m	199.3	200	溶融式・手動 未供用区間
			矢印（白色）	W=15cm換算延長 t=1.5mm	m	178.5	180	溶融式・手動 未供用区間
			実線（白色）	W=15cm t=1.5mm	m	150.0	150	溶融式・手動 供用区間
		路側工	舗装留壁	現場打壁(1)	m^3	3.6	4	
	維持修繕工							
		舗装版切断工	As舗装版切断	As舗装切断15cm以下	m	227.7	228	
			建設汚泥		m^3	0.5	1	
		舗装版破砕工	As舗装版破砕	舗装版破砕厚10cm以下	m^2	1,632.7	1,630	障害物無 騒音振動対策不要
			運搬処理	アスファルト	m^3	163.3	163	
	構造物撤去工							
		取壊し工	コンクリート取壊し	無筋構造物	m^3	30	30	
			運搬処理	コンクリート	m^3	30	30	
	防護柵工							
		ガードレール						
			ガードレール撤去	Gr-C-2B	m	20	20	
			ガードレール設置	Gr-C-2B	m	30	30	
		ガードレール基礎嵩上げ			m	30	30	
			コンクリート	σck=18kN/mm2	m^3	10	10	
			型枠	小型	m^2	30	30	
			目地材	瀝青質、t=10mm	m^2	1	1	
	共通仮設費							
		安全費	交通誘導警備員	B	人日	64	64	

数量集計表（港湾）（1/2）

名称	規格	単位	数量						摘要
			区画道路1	区画道路2	区画道路3	区画道路4	その他	合計	
舗装工									
不陸整正	補足材　RC-30　t=30mm	m^2	1,607.2	6,211.0	1,016.7	642.2	1,500.0	10,977.2	
路盤工									
下層路盤(車道 路肩部)	RC-40 t=150mm	m^2	1,607.2	6,211.0				7,818.2	車道･路肩部 1.4m以上
下層路盤(車道 路肩部)	RC-30 t=100mm	m^2			1,016.7	642.2		1,659.0	車道･路肩部 1.4m以上
上層路盤(車道 路肩部)	RM-30 t=150mm	m^2	1,607.2	6,211.0				7,818.2	車道･路肩部 1.4m以上
上層路盤(車道 路肩部)	RM-30 t=100mm	m^2			1,016.7	642.2		1,659.0	車道･路肩部 1.4m以上
As舗装工									
基層(車道 路肩部)	再生粗粒As20 t=50mm PK-3	m^2	1,607.2	6,211.0	1,016.7	642.2	1,500.0	10,977.2	車道･路肩部 1.4m以上
表層(車道 路肩部)	再生密粒As13 t=50mm PK-4	m^2					1,500.0	1,500.0	車道･路肩部 1.4m以上
道路付属物工									
道路鋲		個					10	10	
車線分離標		個					10	10	
区画線工									
実線（白色）	W=15cm t=1.5mm	m						2,468.9	
車道中央線	実線 W=15cm t=1.5mm	m	72.2	177.5	30.0	30.0		309.7	溶融式・手動 未供用区間
車道外側線	実線 W=15cm t=1.5mm	m	201.5	1,354.7	200.9	228.0		1,985.1	溶融式・手動 未供用区間
車道境界線	実線 W=15cm t=1.5mm	m	55.6	118.5				174.1	溶融式・手動 未供用区間
実線（白色）	W=30cm t=1.5mm	m						99.0	
車道境界線(外側)	実線 W=30cm t=1.5mm	m		66.5		32.5		99.0	設置間隔 L=0.50m
実線（白色）	W=45cm t=1.5mm							44.5	
停止線	実線 W=45cm t=1.5mm	m	15.0	20.2	4.0	5.3		44.5	溶融式・手動 未供用区間
破線（白色）	W=15cm t=1.5mm	m						264.0	溶融式・手動 未供用区間
車道中央線	破線 W=15cm t=1.5mm	m		229.0	15.0	20.0		264.0	設置間隔 L=5.00m
ゼブラ（白色）	W=15cm t=1.5mm	m						274.8	
導流帯(外形線)	実線 W=15cm t=1.5mm	m	74.4	128.2	37.5	34.7		274.8	溶融式・手動 未供用区間
ゼブラ（白色）	W=45cm t=1.5mm	m						199.3	
導流帯(導流線)	実線 W=45cm t=1.5mm	m	36.2	48.8	11.9	7.7		104.6	溶融式・手動 未供用区間
中央帯導流線	実線 W=45cm t=1.5mm	m		94.7				94.7	溶融式・手動 未供用区間
矢印（白色）	実線 15cm幅換算実延長 t=1.5mm	m						178.5	
進行方向(直進)	実線 15cm幅換算実延長 t=1.5mm	m		12.5				12.5	溶融式・手動 未供用区間 設置箇所数 N=2
進行方向(左折)	実線 15cm幅換算実延長 t=1.5mm	m	13.3					13.3	溶融式・手動 未供用区間 設置箇所数 N=2
進行方向(右折)	実線 15cm幅換算実延長 t=1.5mm	m	26.6	13.3				39.9	溶融式・手動 未供用区間 設置箇所数 N=6
進行方向(直左折)	実線 15cm幅換算実延長 t=1.5mm	m	17.8	17.8				35.6	溶融式・手動 未供用区間 設置箇所数 N=4
進行方向(右左折)	実線 15cm幅換算実延長 t=1.5mm	m		38.6	19.3	19.3		77.2	溶融式・手動 未供用区間 設置箇所数 N=8
実線（白色）	W=15cm t=1.5mm							150.0	
車道中央線	実線 W=15cm t=1.5mm	m					50.0	50.0	溶融式・手動 供用区間
車道外側線	実線 W=15cm t=1.5mm	m					100.0	100.0	溶融式・手動 供用区間
舗装留壁	場所打壁(1)	m		18.4	7.8	9.3		35.5	設置壁高　H=0.50m
コンクリート	σck=18N/mm2	m^3		1.8	0.8	0.9		3.6	一般養生
型枠	一般型枠 無筋構造物	m^2		18.4	7.8	9.3		35.5	
基 礎 材	RC-40 t=200mm	m^2		5.5	2.3	2.8		10.6	
構造物土工	基面整正 砂質土	m^2		5.5	2.3	2.8		10.6	土工計上

※その他工区は，推定数量である(詳細図面無し)。

数量集計表（港湾）（2/2）

名称	規格	単位	数量						摘要
			区画道路1	区画道路2	区画道路3	区画道路4	その他	合計	
舗装版切断工									
As舗装版切断	As舗装切断 15cm以下	m		17.7			210.0	227.7	
建設汚泥		m^3		0.04			0.48	0.52	2.3*10^-2*ｔ*L t=10cm、L=17.7m、210.0m
舗装版破砕工									
As舗装版破砕	舗装版破砕厚 10cm以下	m^2		132.7			1,500.0	1,632.7	障害物無 騒音振動対策不要
運搬処理	アスファルト	m^3		13.3			150.0	163.3	t=10cm
取壊し工									
コンクリート取壊し	無筋構造物	m^3					30	30	
運搬処理	コンクリート	m^3					30	30	
ガードレール									
ガードレール撤去	Gr-C-2B-2	m					20	20	
ガードレール設置	Gr-C-2B-2	m					30	30	
ガードレール基礎嵩上げ		m					30	30	
コンクリート	σck=18kN/mm2	m^3					10	10	
型枠	小型	m^2					30	30	
目地材	瀝青質、t=10mm	m^2					1	1	
安全費									
交通誘導警備員	B	人日					64	64	

※その他工区は，推定数量である(詳細図面無し)。

区画道路1

第　　号計算書					舗装工 計算書					車道　路肩部	
測　　点	距　離	不陸整正(補足材)			下層路盤(RC-40 t=15cm)			上層路盤(RM-30 t=15cm)			摘　要
		断　面	平均断面	数　量	断　面	平均断面	数　量	断　面	平均断面	数　量	
	(m)	(m)	(m)	(m^2)	(m)	(m)	(m^2)	(m)	(m)	(m^2)	
24　＋　6.625		12.69			12.69			12.69			
25　＋　0.000	13.375	10.75	11.720	156.76	10.75	11.720	156.76	10.75	11.720	156.76	
26　＋　0.000	20.000	10.75	10.750	215.00	10.75	10.750	215.00	10.75	10.750	215.00	
27　＋　0.000	20.000	10.75	10.750	215.00	10.75	10.750	215.00	10.75	10.750	215.00	
28　＋　0.000	20.000	14.02	12.385	247.70	14.02	12.385	247.70	14.02	12.385	247.70	
28　＋　17.955	17.955	72.06	43.040	772.78	72.06	43.040	772.78	72.06	43.040	772.78	
合　　計	91.330			1607.24			1607.24			1607.24	

区画道路1

第　　号計算書					舗装工 計算書					車道　路肩部	
測　　点	距　離	基層(再生粗粒As20 t=5cm)			表層(再生密粒As13 t=5cm)						摘　要
		断　面	平均断面	数　量	断　面	平均断面	数　量				
	(m)	(m)	(m)	(m^2)	(m)	(m)	(m^2)				
24　＋　6.625		12.69			0.00						
25　＋　0.000	13.375	10.75	11.720	156.76	0.00	0.000	0.00				
26　＋　0.000	20.000	10.75	10.750	215.00	0.00	0.000	0.00				
27　＋　0.000	20.000	10.75	10.750	215.00	0.00	0.000	0.00				
28　＋　0.000	20.000	14.02	12.385	247.70	0.00	0.000	0.00				
28　＋　17.955	17.955	72.06	43.040	772.78	0.00	0.000	0.00				
合　　計	91.330			1607.24			0.00				

第　　号計算書					舗装工 計算書				車道　路肩部			
測　　点	距　離	不陸整正(補足材)			下層路盤(RC-40 t=15cm)			上層路盤(RM-30 t=15cm)			摘　要
		断　面	平均断面	数　量	断　面	平均断面	数　量	断　面	平均断面	数　量	
	(m)	(m)	(m)	(m^2)	(m)	(m)	(m^2)	(m)	(m)	(m^2)	
0 ＋ 10.600		34.53			34.53			34.53			
1 ＋ 0.000	9.400	21.60	28.065	263.81	21.60	28.065	263.81	21.60	28.065	263.81	
2 ＋ 0.000	20.000	8.00	14.800	296.00	8.00	14.800	296.00	8.00	14.800	296.00	
3 ＋ 0.000	20.000	8.00	8.000	160.00	8.00	8.000	160.00	8.00	8.000	160.00	
4 ＋ 0.000	20.000	8.00	8.000	160.00	8.00	8.000	160.00	8.00	8.000	160.00	
5 ＋ 0.000	20.000	7.80	7.900	158.00	7.80	7.900	158.00	7.80	7.900	158.00	
6 ＋ 0.000	20.000	7.80	7.800	156.00	7.80	7.800	156.00	7.80	7.800	156.00	
7 ＋ 0.000	20.000	7.80	7.800	156.00	7.80	7.800	156.00	7.80	7.800	156.00	
8 ＋ 0.000	20.000	7.80	7.800	156.00	7.80	7.800	156.00	7.80	7.800	156.00	
9 ＋ 0.000	20.000	7.80	7.800	156.00	7.80	7.800	156.00	7.80	7.800	156.00	
10 ＋ 0.000	20.000	7.80	7.800	156.00	7.80	7.800	156.00	7.80	7.800	156.00	
11 ＋ 0.000	20.000	7.80	7.800	156.00	7.80	7.800	156.00	7.80	7.800	156.00	
12 ＋ 0.000	20.000	7.80	7.800	156.00	7.80	7.800	156.00	7.80	7.800	156.00	
13 ＋ 0.000	20.000	8.84	8.320	166.40	8.84	8.320	166.40	8.84	8.320	166.40	
14 ＋ 0.000	20.000	10.20	9.520	190.40	10.20	9.520	190.40	10.20	9.520	190.40	
15 ＋ 0.000	20.000	10.20	10.200	204.00	10.20	10.200	204.00	10.20	10.200	204.00	
16 ＋ 0.000	20.000	10.20	10.200	204.00	10.20	10.200	204.00	10.20	10.200	204.00	
17 ＋ 0.000	20.000	9.67	9.935	198.70	9.67	9.935	198.70	9.67	9.935	198.70	
18 ＋ 0.000	20.000	10.00	9.835	196.70	10.00	9.835	196.70	10.00	9.835	196.70	
19 ＋ 0.000	20.000	9.22	9.610	192.20	9.22	9.610	192.20	9.22	9.610	192.20	
20 ＋ 0.000	20.000	7.71	8.465	169.30	7.71	8.465	169.30	7.71	8.465	169.30	
21 ＋ 0.000	20.000	7.70	7.705	154.10	7.70	7.705	154.10	7.70	7.705	154.10	
22 ＋ 0.000	20.000	7.70	7.700	154.00	7.70	7.700	154.00	7.70	7.700	154.00	
23 ＋ 0.000	20.000	7.70	7.700	154.00	7.70	7.700	154.00	7.70	7.700	154.00	
24 ＋ 0.000	20.000	7.70	7.700	154.00	7.70	7.700	154.00	7.70	7.700	154.00	
25 ＋ 0.000	20.000	7.70	7.700	154.00	7.70	7.700	154.00	7.70	7.700	154.00	
26 ＋ 0.000	20.000	7.70	7.700	154.00	7.70	7.700	154.00	7.70	7.700	154.00	
27 ＋ 0.000	20.000	7.70	7.700	154.00	7.70	7.700	154.00	7.70	7.700	154.00	
28 ＋ 0.000	20.000	7.70	7.700	154.00	7.70	7.700	154.00	7.70	7.700	154.00	
29 ＋ 0.000	20.000	7.70	7.700	154.00	7.70	7.700	154.00	7.70	7.700	154.00	
30 ＋ 0.000	20.000	7.70	7.700	154.00	7.70	7.700	154.00	7.70	7.700	154.00	
31 ＋ 0.000	20.000	8.00	7.850	157.00	8.00	7.850	157.00	8.00	7.850	157.00	
32 ＋ 0.000	20.000	8.00	8.000	160.00	8.00	8.000	160.00	8.00	8.000	160.00	
33 ＋ 0.000	20.000	8.00	8.000	160.00	8.00	8.000	160.00	8.00	8.000	160.00	
34 ＋ 0.000	20.000	8.00	8.000	160.00	8.00	8.000	160.00	8.00	8.000	160.00	
35 ＋ 0.000	20.000	13.24	10.620	212.40	13.24	10.620	212.40	13.24	10.620	212.40	
35 ＋ 9.050	9.050	24.32	18.780	169.96	24.32	18.780	169.96	24.32	18.780	169.96	
合　　計	698.450			6210.97			6210.97			6210.97	

第　　号計算書				舗装工 計算書						車道　路肩部		
測　　点	距　離 (m)	基層(再生粗粒As20 t=5cm) 断　面 (m)	平均断面 (m)	数　量 (m^2)	表層(再生密粒As13 t=5cm) 断　面 (m)	平均断面 (m)	数　量 (m^2)				摘　要
0 ＋ 10.600		34.53									
1 ＋ 0.000	9.400	21.60	28.065	263.81		0.000	0.00				
2 ＋ 0.000	20.000	8.00	14.800	296.00		0.000	0.00				
3 ＋ 0.000	20.000	8.00	8.000	160.00		0.000	0.00				
4 ＋ 0.000	20.000	8.00	8.000	160.00		0.000	0.00				
5 ＋ 0.000	20.000	7.80	7.900	158.00		0.000	0.00				
6 ＋ 0.000	20.000	7.80	7.800	156.00		0.000	0.00				
7 ＋ 0.000	20.000	7.80	7.800	156.00		0.000	0.00				
8 ＋ 0.000	20.000	7.80	7.800	156.00		0.000	0.00				
9 ＋ 0.000	20.000	7.80	7.800	156.00		0.000	0.00				
10 ＋ 0.000	20.000	7.80	7.800	156.00		0.000	0.00				
11 ＋ 0.000	20.000	7.80	7.800	156.00		0.000	0.00				
12 ＋ 0.000	20.000	7.80	7.800	156.00		0.000	0.00				
13 ＋ 0.000	20.000	8.84	8.320	166.40		0.000	0.00				
14 ＋ 0.000	20.000	10.20	9.520	190.40		0.000	0.00				
15 ＋ 0.000	20.000	10.20	10.200	204.00		0.000	0.00				
16 ＋ 0.000	20.000	10.20	10.200	204.00		0.000	0.00				
17 ＋ 0.000	20.000	9.67	9.935	198.70		0.000	0.00				
18 ＋ 0.000	20.000	10.00	9.835	196.70		0.000	0.00				
19 ＋ 0.000	20.000	9.22	9.610	192.20		0.000	0.00				
20 ＋ 0.000	20.000	7.71	8.465	169.30		0.000	0.00				
21 ＋ 0.000	20.000	7.70	7.705	154.10		0.000	0.00				
22 ＋ 0.000	20.000	7.70	7.700	154.00		0.000	0.00				
23 ＋ 0.000	20.000	7.70	7.700	154.00		0.000	0.00				
24 ＋ 0.000	20.000	7.70	7.700	154.00		0.000	0.00				
25 ＋ 0.000	20.000	7.70	7.700	154.00		0.000	0.00				
26 ＋ 0.000	20.000	7.70	7.700	154.00		0.000	0.00				
27 ＋ 0.000	20.000	7.70	7.700	154.00		0.000	0.00				
28 ＋ 0.000	20.000	7.70	7.700	154.00		0.000	0.00				
29 ＋ 0.000	20.000	7.70	7.700	154.00		0.000	0.00				
30 ＋ 0.000	20.000	7.70	7.700	154.00		0.000	0.00				
31 ＋ 0.000	20.000	8.00	7.850	157.00		0.000	0.00				
32 ＋ 0.000	20.000	8.00	8.000	160.00		0.000	0.00				
33 ＋ 0.000	20.000	8.00	8.000	160.00		0.000	0.00				
34 ＋ 0.000	20.000	8.00	8.000	160.00		0.000	0.00				
35 ＋ 0.000	20.000	13.24	10.620	212.40		0.000	0.00				
35 ＋ 9.050	9.050	24.32	18.780	169.96		0.000	0.00				
合　　計	698.450			6210.97			0.00				

区画道路3

第　　号計算書					舗装工 計算書					車道　路肩部	
測　　点	距　離	不陸整正(補足材)			下層路盤(RC-30 t=10cm)			上層路盤(RM-30 t=10cm)			摘　要
		断　面	平均断面	数　量	断　面	平均断面	数　量	断　面	平均断面	数　量	
	(m)	(m)	(m)	(m^2)	(m)	(m)	(m^2)	(m)	(m)	(m^2)	
0　－　15.000		8.09			8.09			8.09			
0　＋　0.000	15.000	8.00	8.045	120.68	8.00	8.045	120.68	8.00	8.045	120.68	
1　＋　0.000	20.000	8.00	8.000	160.00	8.00	8.000	160.00	8.00	8.000	160.00	
2　＋　0.000	20.000	8.00	8.000	160.00	8.00	8.000	160.00	8.00	8.000	160.00	
3　＋　0.000	20.000	8.02	8.010	160.20	8.02	8.010	160.20	8.02	8.010	160.20	
3　＋　19.750	19.750	24.02	16.020	316.40	24.02	16.020	316.40	24.02	16.020	316.40	
4　＋　2.700	2.950	43.41	33.715	99.46	43.41	33.715	99.46	43.41	33.715	99.46	
合　　計	97.700			1016.74			1016.74			1016.74	

区画道路3

第　　号計算書					舗装工 計算書					車道　路肩部	
測　　点	距　離	基層(再生粗粒As20 t=5cm)			表層(再生密粒As13 t=5cm)						摘　要
		断　面	平均断面	数　量	断　面	平均断面	数　量				
	(m)	(m)	(m)	(m^2)	(m)	(m)	(m^2)				
0　－　15.000		8.09									
0　＋　0.000	15.000	8.00	8.045	120.68		0.000	0.00				
1　＋　0.000	20.000	8.00	8.000	160.00		0.000	0.00				
2　＋　0.000	20.000	8.00	8.000	160.00		0.000	0.00				
3　＋　0.000	20.000	8.02	8.010	160.20		0.000	0.00				
3　＋　19.750	19.750	24.02	16.020	316.40		0.000	0.00				
4　＋　2.700	2.950	43.41	33.715	99.46		0.000	0.00				
合　　計	97.700			1016.74			0.00				

区画道路4

第　　号計算書					舗装工 計算書					車道　路肩部	
測　　点	距　離	不陸整正(補足材)			下層路盤(RC-30 t=10cm)			上層路盤(RM-30 t=10cm)			摘　要
		断　面	平均断面	数　量	断　面	平均断面	数　量	断　面	平均断面	数　量	
	(m)	(m)	(m)	(m^2)	(m)	(m)	(m^2)	(m)	(m)	(m^2)	
0　＋ 12.500		33.29			33.29			33.29			
1　＋　0.000	7.500	14.51	23.900	179.25	14.51	23.900	179.25	14.51	23.900	179.25	
2　＋　0.000	20.000	8.00	11.255	225.10	8.00	11.255	225.10	8.00	11.255	225.10	
3　＋　0.000	20.000	8.21	8.105	162.10	8.21	8.105	162.10	8.21	8.105	162.10	
3　＋　9.348	9.348	8.21	8.105	75.77	8.21	8.105	75.77	8.21	8.105	75.77	NO.3
合　　計	56.848			642.22			642.22			642.22	

区画道路4

第　　号計算書					舗装工 計算書					車道　路肩部	
測　　点	距　離	基層(再生粗粒As20 t=5cm)			表層(再生密粒As13 t=5cm)						摘　要
		断　面	平均断面	数　量	断　面	平均断面	数　量				
	(m)	(m)	(m)	(m^2)	(m)	(m)	(m^2)				
0　＋ 12.500		33.29									
1　＋　0.000	7.500	14.51	23.900	179.25		0.000	0.00				
2　＋　0.000	20.000	8.00	11.255	225.10		0.000	0.00				
3　＋　0.000	20.000	8.21	8.105	162.10		0.000	0.00				
3　＋　9.348	9.348	8.21	8.105	75.77		0.000	0.00				NO.3
合　　計	56.848			642.22			0.00				

第　　号計算書	道路付属施設工 計算書		
名　称	位　　置	数　量	摘　要
道路付属施設工			
(区画線工)			
車道中央線	No. 24 ＋ 5.475 付近 ～ No. 25 ＋ 15.475 付近	30.0 m	実線W=15cm t=1.5mm
車道外側線(左側)	No. 25 ＋ 1.210 付近 ～ No. 25 ＋ 15.475 付近	14.3 m	実線W=15cm t=1.5mm
車道外側線(右側)	No. 24 ＋ 14.185 付近 ～ No. 25 ＋ 15.475 付近	21.3 m	実線W=15cm t=1.5mm
車道境界線	No. 24 ＋ 5.475 付近 ～ No. 25 ＋ 15.475 付近	30.0 m	実線W=15cm t=1.5mm
停止線	No. 24 ＋ 5.475 付近	7.4 m	実線W=45cm t=1.5mm
進行方向(右折)	No. 24 ＋ 5.475 付近 ～ No. 25 ＋ 15.475 付近	13.3 m	N=2箇所 15cm幅換算 t=1.5mm
進行方向(直左折)	No. 24 ＋ 5.475 付近 ～ No. 25 ＋ 15.475 付近	17.8 m	N=2箇所 15cm幅換算 t=1.5mm
	合計　車道中央線	72.2 m	実線W=15cm t=1.5mm
	車道外側線	201.5 m	実線W=15cm t=1.5mm
	車道境界線	55.6 m	実線W=15cm t=1.5mm
	停止線	15.0 m	実線W=45cm t=1.5mm
	導流帯(外形線)	74.4 m	実線W=15cm t=1.5mm
	導流帯(導流線)	36.2 m	実線W=45cm t=1.5mm
	進行方向(左折)	13.3 m	矢印:N=2箇所 15cm幅換算 t=1.5mm
	進行方向(右折)	26.6 m	矢印:N=4箇所 15cm幅換算 t=1.5mm
	進行方向(直進左折)	17.8 m	矢印:N=2箇所 15cm幅換算 t=1.5mm
			溶融式・手動 未供用区間
	注)合計数量には、交差点部路面標示設置数量を加算する。		
	交差点詳細図参照のこと。		

第　　号計算書	道路付属施設工 計算書		
名　称	位　　置	数　量	摘　要
道路付属施設工			
(区画線工)			
車道中央線	No. 2 ＋ 15.000 付近 ～ No. 12 ＋ 6.975 付近	95.0 m	破線W=15cm L=5.00m t=1.5mm
	No. 20 ＋ 0.131 付近 ～ No. 33 ＋ 5.000 付近	134.0 m	破線W=15cm L=5.00m t=1.5mm
車道外側線(左側)	No. 2 ＋ 15.000 付近 ～ No. 12 ＋ 6.975 付近	192.0 m	実線W=15cm t=1.5mm
車道外側線(左側)	No. 22 ＋ 16.440 付近 ～ No. 33 ＋ 5.000 付近	208.6 m	実線W=15cm t=1.5mm
車道外側線(右側)	No. 2 ＋ 15.000 付近 ～ No. 12 ＋ 6.975 付近	192.0 m	実線W=15cm t=1.5mm
車道外側線(右側)	No. 20 ＋ 0.131 付近 ～ No. 33 ＋ 5.000 付近	264.9 m	実線W=15cm t=1.5mm
車道境界線(外側)	No. 20 ＋ 0.131 付近 ～ No. 22 ＋ 16.440 付近	20.0 m	破線W=30cm L=0.50m t=1.5mm
	合計　車道中央線	177.5 m	実線W=15cm t=1.5mm
	車道中央線	229.0 m	破線W=15cm L=5.00m t=1.5mm
	車道外側線	1354.7 m	実線W=15cm t=1.5mm
	車道境界線	118.5 m	実線W=15cm t=1.5mm
	車道境界線(外側)	66.5 m	破線W=30cm L=0.50m t=1.5mm
	停止線	20.2 m	実線W=45cm t=1.5mm
	導流帯(外形線)	128.2 m	実線W=15cm t=1.5mm
	導流帯(導流線)	48.8 m	実線W=45cm t=1.5mm
	中央帯導流線	94.7 m	実線W=45cm t=1.5mm
	進行方向(直進)	12.5 m	矢印:N=2箇所 15cm幅換算 t=1.5mm
	進行方向(右折)	13.3 m	矢印:N=2箇所 15cm幅換算 t=1.5mm
	進行方向(直進左折)	17.8 m	矢印:N=2箇所 15cm幅換算 t=1.5mm
	進行方向(右左折)	38.6 m	矢印:N=4箇所 15cm幅換算 t=1.5mm
	注)合計数量には、交差点部路面標示設置数量を加算する。		溶融式・手動 未供用区間
	交差点詳細図参照のこと。		

第　　号計算書	道路付属施設工 計算書		
名　称	位　　置	数　量	摘　要
道路付属施設工			
(区画線工)			
車道中央線	No. 0 ＋ 0.000 付近 ～ No. 1 ＋ 15.000 付近	15.0 m	破線W=15cm t=1.5mm
車道外側線(左側)	No. 0 ＋ 0.000 付近 ～ No. 1 ＋ 15.000 付近	35.0 m	実線W=15cm t=1.5mm
車道外側線(右側)	No. 0 ＋ 0.000 付近 ～ No. 1 ＋ 15.000 付近	35.0 m	実線W=15cm t=1.5mm
	合計 車道中央線	30.0 m	実線W=15cm t=1.5mm
	車道中央線	15.0 m	破線W=15cm L=5.00m t=1.5mm
	車道外側線	200.9 m	実線W=15cm t=1.5mm
	停止線	4.0 m	実線W=45cm t=1.5mm
	導流帯(外形線)	37.5 m	実線W=15cm t=1.5mm
	導流帯(導流線)	11.9 m	実線W=45cm t=1.5mm
	進行方向(右左折)	19.3 m	矢印:N=2箇所 15cm幅換算 t=1.5mm
			溶融式・手動 未供用区間
	注)合計数量には、交差点部路面標示設置数量を加算する。 交差点詳細図参照のこと。		

第　　号計算書　　道路付属施設工 計算書

名　称	位　置	数　量	摘　要
道路付属施設工			
(区画線工)			
車道中央線	No. 1 ＋ 19.544 付近 ～ No. 3 ＋ 9.544 付近	30.0 m	実線W=15cm t=1.5mm
車道外側線(左側)	No. 1 ＋ 17.500 付近 ～ No. 4 ＋ 7.500 付近	71.8 m	実線W=15cm t=1.5mm
車道外側線(右側)	No. 1 ＋ 17.500 付近 ～ No. 4 ＋ 7.500 付近	68.8 m	破線W=15cm t=1.5mm
停止線	No. 3 ＋ 9.544 付近	5.3 m	実線W=45cm t=1.5mm
進行方向(右左折)	No. 1 ＋ 19.544 付近 ～ No. 3 ＋ 9.544 付近	19.3 m	N=2箇所 15cm幅換算 t=1.5mm
	合計　車道中央線	30.0 m	実線W=15cm t=1.5mm
	車道中央線	20.0 m	破線W=15cm L=5.00m t=1.5mm
	車道外側線	228.0 m	実線W=15cm t=1.5mm
	車道境界線(外側)	32.5 m	破線W=30cm L=0.50m t=1.5mm
	停止線	5.3 m	実線W=45cm t=1.5mm
	導流帯(外形線)	34.7 m	実線W=15cm t=1.5mm
	導流帯(導流線)	7.7 m	実線W=45cm t=1.5mm
	進行方向(右左折)	19.3 m	矢印:N=2箇所 15cm幅換算 t=1.5mm
			溶融式・手動 未供用区間
	注)合計数量には、交差点部路面標示設置数量を加算する。		
	交差点詳細図参照のこと。		

第　　号計算書　　道路付属施設工 計算書

名　称	位　置	数　量	摘　要
道路付属施設工			
(路側工)			
舗装留壁	No. 0 ＋ 10.820 付近 ～ No. 0 ＋ 15.030 付近	5.1 m	左側
	No. 35 ＋ 7.840 付近 ～ No. 35 ＋ 11.010 付近	3.4 m	左側
	No. 0 ＋ 10.470 付近 ～ No. 0 ＋ 14.700 付近	5.1 m	右側
	No. 35 ＋ 3.650 付近 ～ No. 35 ＋ 6.620 付近	4.8 m	右側
	合計	18.4 m	

第　　号計算書　　道路付属施設工 計算書

名　称	位　置	数　量	摘　要
道路付属施設工			
(路側工)			
舗装留壁	No. 0 － 0.350 付近　～　No. 0 ＋ 3.540 付近	3.9 m	左側
	No. 0 － 0.360 付近　～　No. 0 ＋ 3.550 付近	3.9 m	右側
	合計	7.8 m	

第　　号計算書　　道路付属施設工 計算書

名　称	位　置	数　量	摘　要
道路付属施設工			
(路側工)			
舗装留壁	No. 0 ＋ 12.640 付近　～　No. 0 ＋ 14.830 付近	4.7 m	左側
	No. 0 ＋ 12.670 付近　～　No. 0 ＋ 14.830 付近	4.6 m	右側
	合計	9.3 m	

第　　号計算書　　道路付属施設工 計算書　　【　　道路付属施設工　　】

種　　別　：（路側工）

舗装留壁



名　　称	算　　式	単　位	小　計	合　計
			m当り	L=18.4m
コンクリート	0.20×0.50	m3	0.10	1.84
型　枠	0.50×2	m2	1.00	18.4
基礎材	t=100mm	m2	0.30	5.5
基面整正	砂質土	m2	0.30	5.5

第　　号計算書　　道路付属施設工 計算書　　【　　道路付属施設工　　】

種　　別　：（路側工）

舗装留壁



名　　称	算　　式	単　位	小　計	合　計
			m当り	L=7.8m
コンクリート	0.20×0.50	m3	0.10	0.78
型　枠	0.50×2	m2	1.00	7.8
基礎材	t=100mm	m2	0.30	2.3
基面整正	砂質土	m2	0.30	2.3

第　　号計算書　　道路付属施設工 計算書　　【　　道路付属施設工　　】

種　　別　：（路側工）

舗装留壁



名　　称	算　　式	単　位	小　計	合　計
			m当り	L=9.3m
コンクリート	0.20×0.50	m3	0.10	0.93
型　枠	0.50×2	m2	1.00	9.3
基礎材	t=100mm	m2	0.30	2.8
基面整正	砂質土	m2	0.30	2.8

第　　号計算書	道路維持修繕工 計算書		
名　称	位　　置	数　量	摘　要
道路維持修繕工			
(舗装版切断工)			
As舗装版切断	No. 0 - 15.000 付近　(道路横断方向切断)	8.1 m	As舗装切断 t=15cm以下
	No. 0 ＋ 0.000 付近　(道路横断方向切断)	9.6 m	As舗装切断 t=15cm以下
	合計	17.7 m	As舗装切断 t=15cm以下

第　　号計算書

舗装版破砕工 計算書

測　　点	距　離 (m)	As舗装版:t=5cm(障害無 対策不要) 断　面 (m)	平均断面 (m)	数　量 (m^2)							摘　要
0 － 15.000		8.09									
0 ＋ 0.000	15.000	9.60	8.845	132.68							
1 ＋ 0.000	20.000										
2 ＋ 0.000	20.000										
3 ＋ 0.000	20.000										
3 ＋ 19.750	19.750										
4 ＋ 2.700	2.950										
合　　計	97.700			132.68							

数量総括表（道路）

工事区分 （レベル1）	工　種 （レベル2）	種　別 （レベル3）	細　別 （レベル4）	規　格 （レベル5）	単位	数量	計上数量	摘　　要
道路改築								
	舗装工							
		舗装工	不陸整正	補足材　RC-30　t=30mm	m^2	1,857.5	1,860	
		路盤工	下層路盤 （車道 路肩部）	RC-40 t=150mm	m^2	1,357.3	1,360	車道･路肩部 1.4m以上
			下層路盤 （車道 路肩部）	RC-30 t=100mm	m^2	500.2	500	車道･路肩部 1.4m以上
			上層路盤 （車道 路肩部）	RM-30 t=150mm	m^2	1,357.3	1,360	車道･路肩部 1.4m以上
			上層路盤 （車道 路肩部）	RM-30 t=100mm	m^2	500.2	500	車道･路肩部 1.4m以上
		As舗装工	基層 （車道 路肩部）	再生粗粒As20 t=50mm PK-3	m^2	1,857.5	1,860	車道･路肩部 1.4m以上
	道路付属施設工							
		区画線工	実線（白色）	W=15cm t=1.5mm	m	200.0	200	溶融式・手動 未供用区間
			実線（白色）	W=30cm t=1.5mm	m	50.0	50	溶融式・手動 未供用区間
			実線（白色）	W=45cm t=1.5mm	m	20.0	20	溶融式・手動 未供用区間
			破線（白色）	W=15cm t=1.5mm	m	20.0	20	溶融式・手動 未供用区間
			ゼブラ（白色）	W=15cm t=1.5mm	m	50.0	50	溶融式・手動 未供用区間
			ゼブラ（白色）	W=45cm t=1.5mm	m	50.0	50	溶融式・手動 未供用区間
			矢印（白色）	W=15cm換算延長 t=1.5mm	m	50.0	50	溶融式・手動 未供用区間

数量集計表（道路）

名称	規格	単位	数量						摘要
			区画道路1	区画道路2	区画道路3	区画道路4	その他	合計	
舗装工									
不陸整正	補足材　RC-30　t=30mm	m^2	1,357.3			500.2		1,857.5	
路盤工									
下層路盤(車道 路肩部)	RC-40 t=150mm	m^2	1,357.3					1,357.3	車道･路肩部 1.4m以上
下層路盤(車道 路肩部)	RC-30 t=100mm	m^2				500.2		500.2	車道･路肩部 1.4m以上
上層路盤(車道 路肩部)	RM-30 t=150mm	m^2	1,357.3					1,357.3	車道･路肩部 1.4m以上
上層路盤(車道 路肩部)	RM-30 t=100mm	m^2				500.2		500.2	車道･路肩部 1.4m以上
As舗装工									
基層(車道 路肩部)	再生粗粒As20 t=50mm PK-3	m^2	1,357.3			500.2		1,857.5	車道･路肩部 1.4m以上
表層(車道 路肩部)	再生密粒As13 t=50mm PK-4	m^2						0.0	車道･路肩部 1.4m以上
区画線工									
実線（白色）	W=15cm t=1.5mm	m					200.0	200.0	溶融式・手動 未供用区間
実線（白色）	W=30cm t=1.5mm	m					50.0	50.0	溶融式・手動 未供用区間
実線（白色）	W=45cm t=1.5mm						20.0	20.0	溶融式・手動 未供用区間
破線（白色）	W=15cm t=1.5mm	m					20.0	20.0	溶融式・手動 未供用区間
ゼブラ（白色）	W=15cm t=1.5mm	m					50.0	50.0	溶融式・手動 未供用区間
ゼブラ（白色）	W=45cm t=1.5mm	m					50.0	50.0	溶融式・手動 未供用区間
矢印（白色）	実線 15cm幅換算実延長 t=1.5mm	m					50.0	50.0	溶融式・手動 未供用区間

※その他工区は，推定数量である(詳細図面無し)。

区画道路1

第　　号計算書					舗装工 計算書					車道　路肩部		
測　　点	距　離	不陸整正(補足材)			下層路盤(RC-40 t=15cm)			上層路盤(RM-30 t=15cm)				摘　要
		断　面	平均断面	数　量	断　面	平均断面	数　量	断　面	平均断面	数　量		
	(m)	(m)	(m)	(m^2)	(m)	(m)	(m^2)	(m)	(m)	(m^2)		
20　＋　0.000		10.75			10.75			10.75				
21　＋　0.000	20.000	10.75	10.750	215.00	10.75	10.750	215.00	10.75	10.750	215.00		
22　＋　0.000	20.000	12.69	11.720	234.40	12.69	11.720	234.40	12.69	11.720	234.40		
23　＋　0.000	20.000	10.75	11.720	234.40	10.75	11.720	234.40	10.75	11.720	234.40		
24　＋　0.000	20.000	12.69	11.720	234.40	12.69	11.720	234.40	12.69	11.720	234.40		
24　＋　6.625	6.625	12.69	12.690	84.07	12.69	12.690	84.07	12.69	12.690	84.07		No.24
交差点部（横断未計上部平面図より355m2）				355.00			355.00			355.00		
合　　計	86.625			1357.27			1357.27			1357.27		

区画道路1

第　　号計算書					舗装工 計算書					車道　路肩部		
測　　点	距　離	基層(再生粗粒As20 t=5cm)			表層(再生密粒As13 t=5cm)							摘　要
		断　面	平均断面	数　量	断　面	平均断面	数　量					
	(m)	(m)	(m)	(m^2)	(m)	(m)	(m^2)					
20　＋　0.000		10.75										
21　＋　0.000	20.000	10.75	10.750	215.00		0.000	0.00					
22　＋　0.000	20.000	12.69	11.720	234.40		0.000	0.00					
23　＋　0.000	20.000	10.75	11.720	234.40		0.000	0.00					
24　＋　0.000	20.000	12.69	11.720	234.40		0.000	0.00					
24　＋　6.625	6.625	12.69	12.690	84.07		0.000	0.00					No.24
交差点部（横断未計上部平面図より355m2）				355.00								
合　　計	86.625			1357.27			0.00					

区画道路4

第　　号計算書					舗装工 計算書						車道　路肩部
測　　点	距　離 (m)	不陸整正(補足材)			下層路盤(RC-30 t=10cm)			上層路盤(RM-30 t=10cm)			摘　要
		断　面 (m)	平均断面 (m)	数　量 (m^2)	断　面 (m)	平均断面 (m)	数　量 (m^2)	断　面 (m)	平均断面 (m)	数　量 (m^2)	
3 ＋ 9.348		8.21			8.21			8.21			No.3
4 ＋ 0.000	10.652	21.68	14.945	159.19	21.68	14.945	159.19	21.68	14.945	159.19	
4 ＋ 7.500	7.500	69.26	45.470	341.03	69.26	45.470	341.03	69.26	45.470	341.03	
合　　計	18.152			500.22			500.22			500.22	

区画道路4

第　　号計算書					舗装工 計算書						車道　路肩部
測　　点	距　離 (m)	基層(再生粗粒As20 t=5cm)			表層(再生密粒As13 t=5cm)						摘　要
		断　面 (m)	平均断面 (m)	数　量 (m^2)	断　面 (m)	平均断面 (m)	数　量 (m^2)				
3 ＋ 9.348		8.21									No.3
4 ＋ 0.000	10.652	21.68	14.945	159.19		0.000	0.00				
4 ＋ 7.500	7.500	69.26	45.470	341.03		0.000	0.00				
合　　計	18.152			500.22			0.00				