

工事数量総括表

工事名	R3波土 日和佐牟岐線 美波・山河内 落石対策工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路修繕						
道路土工		式		1.000		
掘削工		式		1.000		
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	式		1.000		
残土処理工		m3		120.000		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1.000		
残土等処分		m3		110.000		
舗装工		m3		110.000		
舗装打換え工		式		1.000		
上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30,仕上り厚:100mm	式		1.000		
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度AS混合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(原当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		24.000		
排水構造物工		m2		24.000		
側溝工		式		1.000		
側溝		式		1.000		
区画線工		m		49.000		
区画線工		式		1.000		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格:仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	式		1.000		
落石雪害防止工		m		49.000		
落石防護柵工		式		1.000		
上部工	杭式落石防護柵,H=5.0m	式		1.000		
基礎工		m		48.000		
構造物撤去工		箇所		7.000		
作業土工		式		1.000		
床掘り	土質:土砂	式		1.000		
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3		31.000		
基面整正		m3		35.000		
構造物取壊し工		m2		34.000		
コンクリート構造物取壊し		式		1.000		
舗装版切斷	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3		23.000		
	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		50.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		24.000		
落石雪害防止撤去工		式		1.000		
落石防護柵撤去	H=4m以上	m		48.000		
運搬処理工		式		1.000		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		23.000		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		1.000		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		23.000		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		1.000		
現場発生品運搬	発生材種類:既設落石防護柵	回		4.000		
現場発生品処理		t		6.000		
仮設工		式		1.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員	B	人日		36.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費		式		1.000		
準備費		式		1.000		
伐採木運搬処分費		式		1.000		
共通仮設費(率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		