

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 吉土 徳島吉野線 阿波・吉野西条～柿原 舗装補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工 【西条工区】		式		1			
路面切削工		式		1			
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6c m以下(4000m2以下),段差すりつけ撤 去作業:無し	m2		846			
殻運搬(路面切削)	殻種別:A s 切削殻	m3		42			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		42			
オーバーレイ工		式		1			
基層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未 満),材料規格:再生密粒度As(20),舗 装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0m	m2		846			
舗装工 【柿原工区】		式		1			
路面切削工		式		1			
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6c m以下(4000m2以下),段差すりつけ撤 去作業:無し	m2		2,420			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 吉土 徳島吉野線 阿波・吉野西条～柿原 舗装補修工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
殻運搬(路面切削)	殻種別:A s 切削殻	m3		121			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		121			
ホバ`ーレイ工		式		1			
基層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(20),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0m	m2		2,420			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 (昼間:A)		人日		11			
交通誘導警備員 (昼間:B)		人日		33			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 吉土 徳島吉野線 阿波・吉野西条～柿原 舗装補修工事	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路維持・修繕 道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
運搬費		式		1		
建設機械運搬費	往復	台		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		