

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 宮川内谷川 板・大寺 河道掘削業務 (1)				事業区分 工事区分	河川改修 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
河川維持		式		1			
除草工		式		1			
堤防除草工		式		1			
除草		m2		2,300			
集草		m2		2,300			
積込・荷卸		m2		2,300			
運搬(堤防除草)		千m2		2.3			
除草処分		m2		2,300			
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 宮川内谷川 板・大寺 河道掘削業務 (1)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	m3		1,400		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		1,400		
残土等処分		m3		1,400		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		900		
敷砂利	砕石規格:RC-40, 敷厚:100mm	m2		600		
敷鉄板	鋼材規格:22×1524×3048, 作業区分: :設置・撤去	m2		450		
土のう		袋		366		
直接工事費		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 宮川内谷川 板・大寺 河道掘削業務 (1)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		t		78			
技術管理費		式		1			
土質等試験費		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

