

工事数量総括表(本01)

工事名	R3那土 南川 那賀・和食郷 河川工事(1)				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
法覆護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		190			
床掘り	土質:岩塊・玉石	m3		40			
コンクリートブロック工(間知ブロック張)		式		1			
コンクリートブロック基礎	コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:50cm,高さ:10cm	m		84			
コンクリートブロック積		m2		460			
胴込・裏込材(砕石)		m3		212			
天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		6			
埋戻しコンクリート		m3		13			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 那土 南川 那賀・和食郷 河川工事 (1)				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
仮設工		式		1			
仮橋・仮栈橋工		式		1			
覆工板設置・撤去		m2		8			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
技術管理費		式		1			
出来形予想図 作成		m		84			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 那土 南川 那賀・和食郷 河川工事 (1)				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 3 那土 南川 那賀・和食郷 河川工事 (1)	事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
河川維持		式		1		
除草工		式		1		
堤防除草工		式		1		
伐竹		m2		3,500		
運搬・処分		t		10		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		

工事数量総括表(本02)

工事名	R 3 那土 南川 那賀・和食郷 河川工事 (1)				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			