

工事数量総括表(本01)

工事名	R3那土 国道195号 那賀・吉野 路側整備工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
防護柵工		式		1			
路側防護柵工		式		1			
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B,施工規模:21m未満,曲線部 補正:無	m		19			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		22			
埋戻し	土質:土砂	m3		7			
基面整正		m2		35			
土砂等運搬 L≤49.5km	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		15			
場所打擁壁工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R3那土 国道195号 那賀・吉野 路側整備工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
基礎材	基礎材規格:クラッシュラン40~0, 敷厚:0.2 m	m2		32			
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:2m, コンクリート規格:21- 8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリ	m3		48			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		56			
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=1 0	m2		3			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		8			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		8			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		8			
整地工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R3那土 国道195号 那賀・吉野 路側整備工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
施工ヤード整地		式		1			
表土掘削	t=10cm	m2		190			
碎石敷設・防塵処理	t=10cm	m2		190			
土砂等運搬	L≤49.5km	m3		19			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	A	人日		5			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 那土 国道 1 9 5 号 那賀・吉野 路側整備工事	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路維持・修繕 道路修繕	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			