

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 阿南勝浦線 勝・沼江 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		220			
掘削	土質:軟岩, 施工方法:片切掘削	m3		50			
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	m3		500			
掘削	土質:軟岩, 施工方法:オープンカット, 障害: 無し, 施工数量:1,000m3以上5,000m 3未満	m3		910			
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3 未満	m3		220			
積込(ルース)	土質:破碎岩, 作業内容:土量50,000m 3未満	m3		970			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:ロ質土、砂及び 砂質土、粘性土	m2		150			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 阿南勝浦線 勝・沼江 道路改良工事 (2)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
法面整形(切土部)	現場制約:有り,土質:軟岩I、軟岩II、 中硬岩、硬岩	m2		550		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		720		
土砂等運搬	土質:軟岩	m3		970		
残土盛土		m3		1,800		
法面工		式		1		
法枠工		式		1		
吹付枠	法枠規格:1200*1500, 中詰材種類:無し	m2		439		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 阿南勝浦線 勝・沼江 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			