# 見積参考資料

工事名　Ｒ３徳土　勝浦川　徳・丈六　河道掘削工事（３）

◇経費情報◇

| | |
|---|---|
| 工種区分 | 河川工事 |
| 単価地区 | 徳島東部１ |
| 施工地域・工事場所 | 補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） |
| 前金支出割合 | 補正を行わない |
| 契約保証 | 金銭的保証 |
| 現場環境改善費 | 計上しない |

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

# 設計内訳書（本01）

| 工事名 | Ｒ３徳土　勝浦川　徳・丈六　河道掘削工事（３） | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤･護岸 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 築堤･護岸 | | 式 | 1 | | | | |
| 河川土工 | | 式 | 1 | | | | |
| 掘削工 | | 式 | 1 | | | | |
| 掘削 | 土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満 | m3 | 2,000 | | | | 単　1号 |
| 残土処理工 | | 式 | 1 | | | | |
| 土砂等運搬 | 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む) | m3 | 2,000 | | | | 単　2号 |
| 残土等処分 | | m3 | 2,000 | | | | 単　3号 |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | | | |
| 工事用道路工 | | 式 | 1 | | | | |
| 敷鉄板 | 鋼材規格:22×1524×6096,作業区分:設置･撤去 | m2 | 450 | | | | 単　4号 |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | | | |
| 交通誘導警備員 | | 人日 | 30 | | | | 単　5号 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | | | |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名 | Ｒ３徳土　勝浦川　徳・丈六　河道掘削工事（３） | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤･護岸 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通仮設 | | 式 | 1 | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | | |
| 技術管理費 | | 式 | 1 | | | | |
| 土質等試験費 | | 式 | 1 | | | | 内　1号 |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | 1 | | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | 1 | | | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |

# 一式当り内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内　1号 | 土質等試験費 | | | | | | |
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 土質等試験費(一式入力) | | 式 | 1 | | | | 単　8号 |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 1次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　1号 | 掘削 | 土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削 | 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満 | m3 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／m3 |
| | | | | | | |

# 1次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　2号 | 土砂等運搬 | 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 | 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,49.5km以下 | m3 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／m3 |
| | | | | | | |

# 1次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　3号 | 残土等処分 | | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 残土等処分 | | | m3 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円／m3 | |
| | | | | | | | | |

# 1次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　4号 | 敷鉄板 | 鋼材規格:22×1524×6096,作業区分:設置･撤去 | 単位 | m2 | 単位数量 | 9.3 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 敷鉄板賃料 | | 22×1524×6096,無,30日,無,無 | 枚 | 1 | | | 単　6号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円／m2 | |
| | | | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　5号 | 交通誘導警備員 | | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員B | | 人日 | 1 | | | 単　7号 |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／人日 |
| | | | | | | |

# ２次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　6号 | 敷鉄板賃料 | 22×1524×6096,無,30日,無,無 | 単位 | 枚 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 敷き鉄板賃料<br>22×1524×6096 | 供用日数:30日 | 枚 | 1 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／枚 |

# ２次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　7号 | 交通誘導警備員B | | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員B | | 人 | | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／人日 |

# ２次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　8号 | 土質等試験費(一式入力) | | 単位 | 式 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土質等試験費 | | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 機労材集計リスト（機械）

| 工事名 | Ｒ３徳土　勝浦川　徳・丈六　河道掘削工事（３） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単価コード | 名　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 金額 | 摘要 |
| M000202090 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型] | 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3 | 供用日 | 13.922 | 295,000 | |
| M000301005 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] | 10t積級 | 供用日 | 156.27 | 3,186,000 | |
| | 合計額 | | | | 3,481,000 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 見積単価一覧表

工事名　R3徳土　勝浦川　徳・丈六　河道掘削工事（3）

| 名称 | 規格 | 単位 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 処分費 | 土砂 | m3 | 1,280 | 運搬距離　25km |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 技術管理費積上げ項目一覧表

| 工事名 | R3徳土　勝浦川　徳・丈六　河道掘削工事（3） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 積上げ項目 | 土質等試験費 | | | | |
| 番号 | 項目 | 規格仕様 | 単位 | 数量 | 備考 |
| 1 | 溶出液作成料 | 溶出 | 検体 | 1 | |
| 2 | カドミウム | 溶出 | 検体 | 1 | |
| 3 | 全シアン | 溶出 | 検体 | 1 | |
| 4 | 有機リン | 溶出 | 検体 | 1 | |
| 5 | 鉛 | 溶出 | 検体 | 1 | |
| 6 | 六価クロム | 溶出 | 検体 | 1 | |
| 7 | 総水銀 | 溶出 | 検体 | 1 | |
| 8 | アルキル水銀 | 溶出 | 検体 | 1 | |
| 9 | PCB | 溶出 | 検体 | 1 | |
| 10 | ジクロロメタン | 溶出 | 検体 | 1 | |
| 11 | 四塩化炭素 | 溶出 | 検体 | 1 | |
| 12 | 1,2-ジクロロエタン | 溶出 | 検体 | 1 | |
| 13 | 1,1-ジクロロエチレン | 溶出 | 検体 | 1 | |
| 14 | シス-1,2-ジクロロエチレン | 溶出 | 検体 | 1 | |
| 15 | 1,1,1-トリクロロエタン | 溶出 | 検体 | 1 | |
| 16 | 1,1,2-トリクロロエタン | 溶出 | 検体 | 1 | |
| 17 | トリクロロエチレン | 溶出 | 検体 | 1 | |
| 18 | テトラクロロエチレン | 溶出 | 検体 | 1 | |
| 19 | 1,3-ジクロロプロペン | 溶出 | 検体 | 1 | |
| 20 | ベンゼン | 溶出 | 検体 | 1 | |
| 21 | クロロエチレン | 溶出 | 検体 | 1 | |
| 22 | チウラム | 溶出 | 検体 | 1 | |
| 23 | シマジン | 溶出 | 検体 | 1 | |
| 24 | チオベンカルブ | 溶出 | 検体 | 1 | |
| 25 | セレン | 溶出 | 検体 | 1 | |
| 26 | ふっ素 | 溶出 | 検体 | 1 | |
| 27 | ほう素 | 溶出 | 検体 | 1 | |
| 28 | 1,4-ジオキサン | 溶出 | 検体 | 1 | |

河川土工

| 細　　別 | 規　　格 | 記号 | 計　　算　　式 | 単位 | 小　　計 | 合　　計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削工 | | | | | | |
| 掘削 | 土砂 | | 土積計算書より | | | |
| | | | 中心線距離　No.42+12～NO.44 | $m^3$ | 2,025.2 | |
| | | | | | | |
| | | | 計 | $m^3$ | | 2,025.2 |

河川土工（掘削）

# 土　積　計　算　書

| 測　点 | 点間距離 | 平均距離 | 掘削 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 断面積 | 平　均 | 数　量 | 断面積 | 平　均 | 数　量 | 断面積 | 平　均 | 数　量 | 断面積 | 平　均 | 数　量 |
| NO. 42 + 12.000 | | | 78.4 | | | | | | | | | | | |
| NO. 43 | 8.0m | 8.0m | 79.2 | 78.78 | 630.2 | | | | | | | | | |
| NO. 44 | 20.0m | 20.0m | 60.3 | 69.75 | 1395.0 | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | 2025.2m3 | | | | | | | | | |