工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ３徳土　徳島引田線　徳・不動西　側溝整備工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路修繕		式		1		
排水構造物工		式		1		
場所打水路工		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(高炉)	m3		3.7		
埋設型枠	t13,W690,L1000	m2		21		
鉄筋工	D13,SD345	t		0.33		
一般型枠		m2		1.4		
目地工	瀝青繊維質板t=10mm	m2		0.4		
水抜きﾊﾟｲﾌﾟ	φ30	m		4.6		
大型鋼製蓋		式		1		
調整ﾓﾙﾀﾙ		m3		0.1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ３徳土　徳島引田線　徳・不動西　側溝整備工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
鋼製桝蓋	転用品	枚		7		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ切断		m		14		
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分: 人力施工	m3		0.1		
排水構造物撤去工		式		1		
蓋版撤去	蓋種類:Co蓋	枚		36		
蓋版撤去	蓋種類:鋼製蓋	枚		14		
運搬処理工		式		1		
殻運搬処理	Co殻	m3		3.8		
ｽｸﾗｯﾌﾟ		t		0.36		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ３徳土　徳島引田線　徳・不動西　側溝整備工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
仮設工		式		1		
敷鉄板		式		1		
敷鉄板設置・撤去		m2		31.5		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		30		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
仮設材運搬費	敷鉄板:積込み・取卸し含む	t		5.61		
共通仮設費（率計上）		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ３徳土　徳島引田線　徳・不動西　側溝整備工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		