

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 勝浦川他 徳・丈六他 河道掘削工事(4)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土: 無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	m3		1,900			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		1,900			
残土等処分		m3		1,900			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
敷鉄板	鋼材規格:22×1524×6096,作業区分: :設置・撤去	m2		400			
交通管理工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 勝浦川他 徳・丈六他 河道掘削工事 (4)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
交通誘導警備員		人日		20		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
技術管理費		式		1		
土質等試験費		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		



# 工事数量総括表(附01)

工事名	R 3 徳土 勝浦川他 徳・丈六他 河道掘削工事 (4)				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
河川修繕		式		1			
護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
掘削		m3		3			
埋戻		m3		3			
根継ぎ工		式		1			
コンクリート	18-8-40 BBoRN W/C=60%以下	m3		2			
型枠		m2		5			
間詰コンクリート工		式		1			
コンクリート	18-8-40 BBoRN W/C=60%以下	m3		1			
護床工		式		1			

# 工事数量総括表(附01)

工事名	R 3 徳土 勝浦川他 徳・丈六他 河道掘削工事 (4)				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
平張コンクリート		式		1			
コンクリート	18-8-25 BBoRn W/C=60%以下	m3		2			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
土のう		袋		5			
土砂運搬		m3		5			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		10			
重機設置・撤去工		式		1			
重機設置・撤去		式		1			
構造物取り壊し		式		1			

# 工事数量総括表(附01)

工事名	R 3 徳土 勝浦川他 徳・丈六他 河道掘削工事（4）				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
コンクリート取り壊し工		式		1			
コンクリート取り壊し・運搬・処分		m3		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			

