

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 吉土 飛行谷 阿波・土成土成 舗装工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
砂防堰堤		式		1			
路面補修工		式		1			
アスファルト舗装補修工		式		1			
不陸整正	補足材有り：RC-30, 平均厚30mm	m2		780			
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm	m2		780			
アスファルト舗装	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2		780			
撤去物処理工		式		1			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		31			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		31			
仮設工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 吉土 飛行谷 阿波・土成土成 舗装工事	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		10		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		

