

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 松谷川 板・那東 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3		360			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		360			
整地	作業区分:敷均し(ルース)	m3		360			
盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		10			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		50			
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		180			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		270			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 松谷川 板・那東 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3 未満	m3		270			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:粘質土、砂及び 砂質土、粘性土	m2		10			
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:無し	m2		60			
残土処理工		式		1			
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3 未満	m3		140			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		140			
残土等処分		m3		140			
護岸基礎工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		70			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 松谷川 板・那東 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
埋戻し	土質:土砂	m3		30			
埋戻し	土質:土砂	m3		1			
基面整正		m2		20			
基礎工		式		1			
現場打基礎 18-8-40 BBorN W/C≦60%	コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:50cm,高さ:15cm	m		33			
法覆護岸工		式		1			
護岸付属物工		式		1			
平張コンクリート 18-8-40 BBorN W/C≦60%	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m2		63			
緑化ブロック工		式		1			
緑化ブロック積 1号アンカー式連結ブロック積護岸	ブロック規格(型):角石タイプ 900型同等品以上	m2		61			
緑化ブロック積 2号アンカー式連結ブロック積護岸	ブロック規格(型):角石タイプ 1100型同等品以上	m2		52			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 松谷川 板・那東 河川工事			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
吸出し防止材(全面)設置 1号	合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	m2		73		
吸出し防止材(全面)設置 2号	合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	m2		66		
天端コンクリート 1号 18-8-40 BBorN W/C≦60%	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		4		
天端コンクリート 2号 18-8-40 BBorN W/C≦60%	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		4		
間詰コンクリート 18-8-40 BBorN W/C≦60%		m		140		
小口止コンクリート 1号 18-8-40 BBorN W/C≦60%		基		1		
小口止コンクリート 2号 18-8-40 BBorN W/C≦60%		基		1		
擁壁護岸工		式		1		
場所打擁壁工 取付護岸 (左右岸)		式		1		
コンクリート 18-8-40 BBorN W/C≦60%	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:2.37m,コンクリート規格: 18-8-40(高炉),養生費:一般養生,コン	m3		23		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		2		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 松谷川 板・那東 河川工事			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		67		
足場	安全柵:無し	掛m2		30		
底版コンクリート 18-8-40 BBoRN W/C \leq 60%		m3		9		
根固め工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		3		
埋戻し	土質:土砂	m3		3		
根固め本体工		式		1		
根固めコンクリート 18-8-40 BBoRN W/C \leq 60%		m3		28		
かご工		式		1		
ふとんかご	幅:120cm,高さ:50cm,種別:スロープ式, 規格:高さ50cm \times 幅120cm,詰石種類: 割栗石,詰石規格:150~200mm	m		2		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 松谷川 板・那東 河川工事			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
吸出し防止材	合織不織布 t=10mm 9.8kN/m	m ²		8		
付帯道路工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m ³		60		
埋戻し	土質:土砂	m ³		30		
埋戻し	土質:土砂	m ³		20		
基面整正		m ²		30		
側溝工		式		1		
鉄筋コンクリート台付管	管規格:φ500	m		11		
集水桝工		式		1		
現場打ち集水桝 1号集水桝 18-8-25 BBoRN W/C≦60%	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	箇所		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 松谷川 板・那東 河川工事			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
現場打ち集水桝 2号集水桝 18-8-25 BBoRN W/C \leq 60%	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	箇所		1		
現場打ち集水桝 3号集水桝 18-8-25 BBoRN W/C \leq 60%	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	箇所		1		
現場打ち集水桝 4号集水桝 18-8-25 BBoRN W/C \leq 60%	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	箇所		1		
場所打水路工		式		1		
現場打水路 18-8-25 BBoRN W/C \leq 60%		m		31		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m ³		35		
かご撤去工		式		1		
ふとんかご撤去		m ³		36		
袋詰玉石撤去		m ³		6		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 松谷川 板・那東 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
土のう撤去		袋		22			
仮設工		式		1			
土留・仮締切工		式		1			
土のう		袋		11			
水替工		式		1			
ポンプ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:作業時排水	日		90			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		50			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 松谷川 板・那東 河川工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
技術管理費		式		1		
土質等試験費		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		