

数量総括表

工事名	R3吉土 泉谷川 上板・神宅 砂防維持業務				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
河川維持		式		1.000		
河川維持工		式		1.000		
河床洗掘防止工		式		1.000		
袋詰玉石		袋		45.000		
堤防養生工		式		1.000		
伐木除根工		式		1.000		
伐木・伐竹(複合)	樹木・竹の区分 樹木密集度:伐木(中)	m2		1,300.000		
伐木・伐竹(複合)	樹木・竹の区分 樹木密集度:伐竹	m2		500.000		
伐木伐竹運搬		m2		1,800.000		
処分費		式		1.000		
仮設工		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
工事用道路工		式		1.000		
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		180.000		
整地		m3		180.000		
敷鉄板	鋼材規格:22×1524×3048, 作業区分:設置・撤去	m2		279.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員		人日		15.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費		式		1.000		
運搬費		式		1.000		
仮設材運搬費		t		48.000		
共通仮設費 (率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		
河川維持		式		1.000		
清掃工		式		1.000		
塵芥処理工		式		1.000		
清掃		式		1.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費 (率計上)		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		