

# 数量総括表

工事名	R 3 吉土 宮川内谷川 阿波・吉野西条他 緊急河川維持業務				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
河川修繕		式		1.000		
河川土工		式		1.000		
残土処理工		式		1.000		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		1,970.000		
残土等処分		m3		1,970.000		
積込		m3		2,000.000		
清掃		式		1.000		
河川維持		式		1.000		
堤防養生工		式		1.000		
伐木除根工		式		1.000		
伐木・伐竹(複合)	樹木・竹の区分 樹木密集度:伐竹	m2		800.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
伐木伐竹運搬		m2		800.000		
処分費		式		1.000		
仮設工		式		1.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員		人日		20.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費 (率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		