

R 3 那林 奥地保全 那賀町千本谷 溪間工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 谷止工				
(1)谷止工				
谷止工		式	1.000	
堤体コンクリート	BB18-8-40 W/C=60%以下	m ³	207.200	
木製残存型枠		m ²	81.100	
治山ダム型枠		m ²	130.600	
放水路型枠		m ²	3.400	
水平打継目鉄筋		本	100.000	
キャットウォーク		m	58.300	
円形型枠(紙製)		本	3.000	
ネームプレート(アルミウム軽合金鋳造製)		枚	1.000	
根株筋工(機械併用)		m	10.000	
目地板		m ²	14.800	
止型枠		m ²	14.800	
止水板設置		m	6.000	
間詰工		式	1.000	
間詰コンクリート	BB18-8-40 W/C=60%以下	m ³	11.900	
間詰型枠		m ²	41.400	
拾石積工	t=15cm 割栗 5~15cm 生コンBB18-8-25	m ²	41.400	
土工		式	1.000	
掘削 谷止工	礫質土	m ³	233.000	
掘削 谷止工	軟岩 I B	m ³	46.000	
土砂掘削面整形	粘性土・礫質土	m ²	28.000	
岩盤掘削面整形・岩盤清掃		m ²	43.000	

R 3 那林 奥地保全 那賀町千本谷 溪間工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
2. 仮設工				
(1) 仮設工				
仮設工 (廻排水)		式	1.000	
廻排水		m	50.000	
仮設工 (支障木処理工)		式	1.000	
支障木伐採	スギ 9本 雑木 3本	式	1.000	
仮設工 (索道工)		式	1.000	
ケーブルクレーン仮設・撤去		基	1.000	
ウインチベース架設・撤去		基	1.000	
アンカー架設・撤去	人力施工	基	1.000	
アンカー架設・撤去	機械施工	基	1.000	
営繕費				
1. 営繕費				
(1) 営繕費				
営繕費		式	1.000	
仮設 (洋式) トイレ仮設費における差額		月	5.000	
安全費				
1. 安全費				
(1) 安全費				
安全費		式	1.000	
雨量計設置		基	1.000	
雨量計観測		式	1.000	