

見積参考資料

工事名 R3那林 奥地保全 那賀町千本谷 溪間工事

◇経費情報◇

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	那賀4
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない

注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 千本谷地区
工事名	R 3 那林 奥地保全 那賀町千本谷 溪間工事

項 目 名	内 容
事業主体名	南部総合県民局農林水産部（美波） 林務・森林整備担当（美波）
事業名	奥地保安林保全緊急対策事業
地区名	千本谷地区
工事名	R 3 那林 奥地保全 那賀町千本谷 溪間工事
施工場所	
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	那賀 4
工期	
積算体系年月	令和 3 年 1 0 月
単価期適用年月	令和 3 年 9 月－A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 千本谷地区
工事名	R 3 那林 奥地保全 那賀町千本谷 溪間工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 千本谷地区
工事名	R 3 那林 奥地保全 那賀町千本谷 溪間工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・ 工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・ 直接工事費				
5 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
6 ・ ・ 間接工事費				
7 ・ ・ ・ 共通仮設費				
8 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費 (率計上)				
9 ・ ・ ・ ・ 営繕費	1.000	式		
10 ・ ・ ・ ・ 安全費	1.000	式		
11 ・ ・ ・ 現場管理費				
12 ・ 一般管理費等				

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 千本谷地区
工事名	R 3 那林 奥地保全 那賀町千本谷 溪間工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・ 谷止工	1.000	式		
・ ・ 谷止工	1.000	式		
・ ・ ・ 谷止工	1.000	式		
・ ・ ・ 間詰工	1.000	式		
・ ・ ・ 土工	1.000	式		
・ 仮設工	1.000	式		
・ ・ 仮設工	1.000	式		
・ ・ ・ 仮設工 (廻排水)	1.000	式		
・ ・ ・ 仮設工 (支障木処理工)	1.000	式		
・ ・ ・ 仮設工 (索道工)	1.000	式		

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 千本谷地区
工事名	R3 那林 奥地保全 那賀町千本谷 溪間工事

[illegible]

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 千本谷地区
工事名	R 3 那林 奥地保全 那賀町千本谷 溪間工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)					
・谷止工	1.000	式			
・ ・ 谷止工	1.000	式			
・ ・ ・ 谷止工	1.000	式			1 式当たり
堤体コンクリート BB18-8-40 W/C=60%以下	207.200	m ³			単A T単 2号
木製残存型枠	81.100	m ²			単A T単 10号
治山ダム型枠	130.600	m ²			単A T単 3号
放水路型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	3.400	m ²			単A S単 25号
水平打継目鉄筋 SD345 D22	100.000	本			単A T単 5号
キャットウォーク	58.300	m			単A S単 13号
円形型枠(紙製) 内径300mm 厚5.3mm 長4000mm	3.000	本			単A
ネームプレート(アルミ・軽合金鋳造製) A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	1.000	枚			単A
根株筋工(機械併用)	10.000	m			単A S単 29号
SP 目地板 森林 瀝青繊維質目地板 t=10mm	14.800	m ²			単A S単 22号
SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	14.800	m ²			単A S単 26号
止水板設置(塩化ビニール樹脂止水板)	6.000	m			単A S単 20号
合 計					

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 千本谷地区
工事名	R 3 那林 奥地保全 那賀町千本谷 溪間工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・・・ 間詰工	1.000	式			1 式当たり
間詰コンクリート					単 A
BB18-8-40 W/C=60%以下	11.900	m ³			T 単 4号
SP 型枠 森林					単 A
一般型枠,小型構造物	41.400	m ²			S 単 27号
拾石積工					単 A
t = 15cm 割栗 5~15cm 生コン18-8-25	41.400	m ²			T 単 7号
合 計					
・・・ 土工	1.000	式			1 式当たり
掘削 谷止工					単 A
礫質土	233.000	m ³			T 単 1号
掘削 谷止工					単 A
軟岩 I B	46.000	m ³			T 単 6号
土砂掘削面整形					単 A
粘性土・礫質土	28.000	m ²			S 単 17号
岩盤掘削面整形・岩盤清掃					単 A
岩盤掘削面整形	43.000	m ²			S 単 18号
合 計					
・ 仮設工	1.000	式			
・・ 仮設工	1.000	式			
・・・ 仮設工 (廻排水)	1.000	式			1 式当たり
廻排水					単 A
径300mm	50.000	m			T 単 8号
合 計					

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 千本谷地区
工事名	R3 那林 奥地保全 那賀町千本谷 溪間工事

[illegible]

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 千本谷地区
工事名	R3 那林 奥地保全 那賀町千本谷 溪間工事

[illegible]

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 千本谷地区
工事名	R3 那林 奥地保全 那賀町千本谷 溪間工事

[illegible]

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 千本谷地区
工事名	R3那林 奥地保全 那賀町千本谷 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 2号 ***					
	型わく工		人		1.000 人	当たり算出
	型わく工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	型わく工		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 3号 ***					
	山林砂防工		人		1.000 人	当たり算出

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 千本谷地区
工事名	R 3 那林 奥地保全 那賀町千本谷 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	山林砂防工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	山林砂防工		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単一 4号 ***					
	ウインチベース架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	ウインチベース架設・撤去 架設・撤去, 3 ヲ月～6 ヲ月			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)使用期間区分	架設・撤去 3 ヲ月～6 ヲ月		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員) 4)材料(丸太)コード(単位:m3)	普通作業員				
	5)1基当たり丸太数量	1.9m3				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	材料費 丸太	0.400				計上無し
	諸雑費	0.050				計上無し
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 千本谷地区				
工事名	R 3 那林 奥地保全 那賀町千本谷 溪間工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	素材 杉丸太 (1, 2等込) 長3.6~4.0m 末口14~22cm	1.900	m3			
	*** S単- 5号 ***					
	アンカー架設・撤去		基		1.000	基 当たり算出
	アンカー架設・撤去 人力施工,2t以上3t未満,根株・立木			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	人力施工				
	2)規格区分	2t以上3t未満				
	3)アンカー種別区分	根株・立木				
	4)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	5)材料(丸太)コード(単位:m3)					
	6)1基当たり丸太数量	0.25m3				
	土木一般世話役		人			
	山林砂防工		人			
						算出数量 1.000 基
	合 計					
	単 価		基			
	*** S単- 6号 ***					
	アンカー架設・撤去		基		1.000	基 当たり算出
	アンカー架設・撤去 機械施工,2t以上3t未満,丸太埋込み			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	機械施工				
	2)規格区分	2t以上3t未満				
	3)アンカー種別区分	丸太埋込み				
	4)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 千本谷地区
工事名	R 3 那林 奥地保全 那賀町千本谷 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)材料（丸太）コード(単位：m3) 6)1基当たり丸太数量	0.25m3				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・排対型(1次)]		時間			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	38.000	L			
	素材 杉丸太（1，2等込） 長3.6～4.0m 末口14～22cm	0.250	m3			計上無し
	諸雑費	0.050				計上無し
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** S単－ 7号 ***					
	ケーブルクレーン仮設・撤去（元柱10m）		基		1.000 基	当たり算出
	ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】 架設・撤去,,試運転あり,元柱使用する,先柱を使用しない（立木使用）			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)バケット区分 2)勾配区分	バケット0.8m3 15度未満				
	3)支間長区分 4)施工区分	176～225 架設・撤去				
	5)規格区分 6)試運転区分	2t以上3t未満 試運転あり				

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 千本谷地区
工事名	R 3 那林 奥地保全 那賀町千本谷 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)賃料期間	150日				
	8)元柱使用区分	元柱使用する				
	9)先柱使用区分	先柱を使用しない（立木使用）				
	10)中間支柱本数	0本				
	11)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	土木一般世話役		人			
	とび工		人			
	山林砂防工		人			
	特殊作業員		人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	224.000	L			
	ウインチ		日			<賃料>
	ワイヤーロープ 主索		100m日			<賃料>
	ワイヤーロープ 巻上・曳索		100m日			<賃料>
	ワイヤーロープ 巻上・曳索		100m日			<賃料>
	ケーブルクレーン付属器具		日			<賃料>計上無し
	ケーブルクレーン支柱		日			<賃料>
	諸雑費	0.005				
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 千本谷地区
工事名	R 3 那林 奥地保全 那賀町千本谷 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 8号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2 t 以上3 t 未満,コンクリート,,コンクリート 溪間工,110m,2段			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	クレーンなし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	2 t 以上3 t 未満				
	2)運搬種別区分	コンクリート				
	3)運搬物区分	コンクリート 溪間工				
	4)資材名称					
	5)1回当り運搬量	0.800				
	6)運搬距離	110.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員		人			
	山林砂防工		人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	34.000	L			
	合 計					算出数量 36.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	*** S単- 9号 ***					

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 千本谷地区
工事名	R 3 那林 奥地保全 那賀町千本谷 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ケーブルクレーン資材運搬		ton		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,,鋼材,110m,2段クレーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)規格区分 2)運搬種別区分	2t以上3t未満 重量の大きい資材		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)運搬物区分 4)資材名称	鋼材				
	5)1回当り運搬量 6)運搬距離	0.900 110.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合) 8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員) 10)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員		人			
	山林砂防工		人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	44.000	L			
	合 計					算出数量 45.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値 単位					
	*** S単ー 10号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,,砂利・栗石,110m,2段クレー			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 千本谷地区
工事名	R 3 那林 奥地保全 那賀町千本谷 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ンなし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	2 t 以上3 t 未満				
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材				
	3)運搬物区分	砂利・栗石				
	4)資材名称					
	5)1回当り運搬量	0.600				
	6)運搬距離	110.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員		人			
	山林砂防工		人			
	軽油 ハートル給油	44.000	L			
	合 計					算出数量 30.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	*** S単- 11号 ***					
	ケーブルクレーン運転		日		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン運転			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	2 t 以上3 t 未満,重量の大きい資材,2段クレーンなし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	2 t 以上3 t 未満				
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材				

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 千本谷地区
工事名	R 3 那林 奥地保全 那賀町千本谷 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)クレーン区分	2段クレーンなし				
	4)加算人数(作業員)					
	5)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員		人			
	山林砂防工		人			
	軽油 ハートル給油	44.000	L			
	合 計					算出数量 1.000 日
	単 価		日			
	*** S単- 12号 ***					
	鉄筋加工		ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋加工 16mm～25mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)鉄筋径区分	16mm～25mm				
	2)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	3)鉄筋計上区分	鉄筋を計上する				
	4)鉄筋コードの選択(単位: ton)					
	土木一般世話役		人			
	鉄筋工		人			
	山林砂防工		人			
	異形棒鋼 SD345 D22	1.030	ton			
	諸雑費	0.020				

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 千本谷地区
工事名	R 3 那林 奥地保全 那賀町千本谷 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単－ 13号 ***					
	キャットウォーク		m		10.000 m	当たり算出
	キャットウォーク			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	とび工		人			
	山林砂防工		人			
	諸雑費	0.140				
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単－ 14号 ***					
	バックホウ掘削(山地治山土工)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	地山の掘削・積込,制限あり,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・ 粘性土・礫質土,障害なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 千本谷地区
工事名	R 3 那林 奥地保全 那賀町千本谷 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)作業種別区分	地山の掘削・積込				
	2)制限区分	制限あり				
	3)山地治山工区分	山地治山工(B)				
	4)工種区分	溪間工				
	5)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	6)障害区分	障害なし				
	バックホ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	62.000	L			
	合 計					算出数量 110.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単ー 15号 ***					
	バックホウ掘削(山地治山土工)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	ルーズな状態の積込,制限あり,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	・粘性土・礫質土,障害なし			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業種別区分	ルーズな状態の積込				
	2)制限区分	制限あり				
	3)山地治山工区分	山地治山工(B)				
	4)工種区分	溪間工				
	5)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	6)障害区分	障害なし				
	ﾊﾞｯｸﾎ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			<損料>
	運転手（特殊）		人			

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 千本谷地区
工事名	R 3 那林 奥地保全 那賀町千本谷 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	軽油 ハートル給油	62.000	L			
	合 計					算出数量 120.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 16号 ***					
	岩石掘削(機械)(山地治山岩石工)		m3		10.000 m3	当たり算出
	岩石掘削(機械)(山地治山岩石工) 油圧式600～800kg級,軟岩(Ⅰ)B			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)規格区分 2)土質・岩質区分	油圧式600～800kg級 軟岩(Ⅰ)B		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	バックホ[クラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		時間			<損料>
	大型ブレイカ(ベースマシン含まず)[油圧式]		日			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 ハートル給油	17.000	L			
	諸雑費	0.050				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 17号 ***					
	土砂掘削面整形		m ²		100.000 m ²	当たり算出

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 千本谷地区				
工事名	R 3 那林 奥地保全 那賀町千本谷 溪間工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土砂掘削面整形 粘性土・礫質土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分 2)山林砂防工(普通作業員)	粘性土・礫質土 山林砂防工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	山林砂防工		人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単一 18号 ***					
	岩盤掘削面整形・岩盤清掃		m ²		10.000 m ²	当たり算出
	岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤掘削面整形			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)山林砂防工(普通作業員)	岩盤掘削面整形 山林砂防工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	山林砂防工		人			
	特殊作業員		人			
	諸雑費	0.170				
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 千本谷地区
工事名	R 3 那林 奥地保全 那賀町千本谷 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 19号 ***					
	型枠工（治山ダム工）		m ²		10.000 m ²	当たり算出
	型枠工（治山ダム工） 設置・撤去、ケーブルクレーン			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)持上(下)機械区分 3)山林砂防工（普通作業員）	設置・撤去 ケーブルクレーン 山林砂防工				
	土木一般世話役		人			
	型わく工		人			
	山林砂防工		人			
	諸雑費	0.200				
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単－ 20号 ***					
	止水板設置（塩化ビニール樹脂止水板）		m		10.000 m	当たり算出
	止水板設置（塩化ビニール樹脂止水板）			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)山林砂防工（普通作業員） 2)塩化ビニール樹脂止水板コード（単位:m）	山林砂防工				
	土木一般世話役		人			
	山林砂防工		人			

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 千本谷地区
工事名	R 3 那林 奥地保全 那賀町千本谷 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	止水板（塩化ビニル樹脂製） CC幅300mm 厚7mm	10.700	m			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単－ 21号 ***					
	SP 暗渠排水管 森林		m		1.000 m	当たり算出
	SP 暗渠排水管 森林 据付・撤去,直管,200～400mm,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)管種別 3)呼び径 4)継手材料費	据付・撤去 直管 200～400mm -				
	5)普通作業員(山林砂防工) 6)90分を超える通勤時間	山林砂防工 0分				
	単 価		m			
	*** S単－ 22号 ***					
	SP 目地板 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 森林 瀝青繊維質目地板 t=10mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)目地板の種類区分	- 瀝青繊維質目地板 t=10mm				

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 千本谷地区
工事名	R 3 那林 奥地保全 那賀町千本谷 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 普通作業員(山林砂防工) 4) 90分を超える通勤時間	山林砂防工 0分				
	単 価		m ²			
	*** S単－ 23号 ***					
	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法	無筋・鉄筋構造物 人力打設				
	3) 設計日打設量 4) 養生工の種類	- 一般養生				
	5) 圧送管の延長距離 6) 現場内小運搬の有無	- 無し				
	7) 打設高さ、水平打設距離 8) コンクリート規格	- 18-8-40(高炉)				
	10) 普通作業員(山林砂防工) 11) 90分を超える通勤時間	山林砂防工 0分				
	単 価		m3			
	*** S単－ 24号 ***					
	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 千本谷地区
工事名	R 3 那林 奥地保全 那賀町千本谷 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管の延長距離	-				
	6)現場内小運搬の有無	無し				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	山林砂防工				
	11)90分を超える通勤時間	0分				
	単 価		m ³			
	*** S単一 25号 ***					
	放水路型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工)	山林砂防工				
	4)90分を超える通勤時間	0分				
	単 価		m ²			
	*** S単一 26号 ***					
	SP 型枠 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物			深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 千本谷地区
工事名	R 3 那林 奥地保全 那賀町千本谷 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工) 4)90分を超える通勤時間	山林砂防工 0分				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 27号 ***					
	SP 型枠 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠,小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工) 4)90分を超える通勤時間	山林砂防工 0分				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 28号 ***					
	拾石積工(裏石積工)		m ²		50.000 m ²	当たり算出
	拾石積工(裏石積工) t=15cm,割栗 5~15cm,生ｺﾝ 18-8-25			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設計厚 2)材料区分	t=15cm 割栗 5~15cm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)目潰材料区分	生ｺﾝ 18-8-25				

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 千本谷地区				
工事名	R 3 那林 奥地保全 那賀町千本谷 溪間工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	割栗石					
	割栗 5～15cm	8.600	m3			
	生コンクリート(高炉B)					
	生コ 18-8-25	1.600	m3			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 50.000 m ²
	単 価					
	*** S単一 29号 ***					
	根株筋工(機械併用)		m		10.000 m	当たり算出
	根株筋工(機械併用)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)10m当たりの根株個数の入力 2)10m当たりのかすがい本数の入力			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工内容区分 4)山林砂防工(普通作業員)	根株筋工 山林砂防工				
	根株	11.000	個			計上無し
	かすがい (丸かすがい)					
	径12 長240mm	22.000	本			
	山林砂防工		人			
	山林砂防工		人			
	山林砂防工		人			
	諸雑費	0.060				

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 千本谷地区
工事名	R 3 那林 奥地保全 那賀町千本谷 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単－ 30号 ***					
	雨量計設置		基		1.000 基	当たり算出
	雨量計設置			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工内容区分	雨量計設置		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員		人			
	支保材 杉9.0cm角材L=1.5	4.000	本			
	受材 厚3cm,30cm,60cm	1.000	枚			計上無し
	諸雑費	0.030				
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** S単－ 31号 ***					
	雨量計観測		式		1.000 式	当たり算出
	雨量計観測			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工事期間	3ヶ月～6ヶ月		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 千本谷地区
工事名	R 3 那林 奥地保全 那賀町千本谷 溪間工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単－ 1号 ***					
	掘削 谷止工		m3		1.000 m3	当たり算出
	礫質土					
	バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限あり,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・礫 質土,障害なし	1.000	m3			S単 14号
	バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限あり,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・ 礫質土,障害なし	1.000	m3			S単 15号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単－ 2号 ***					
	堤体コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	BB18-8-40 W/C=60%以下					
	ケーブルクレーン資材運搬 2 t以上3 t未満,コンクリート,,コンクリート 溪間工,110m,2段クレーンな し	1.000	m3			S単 8号
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-	1.000	m3			S単 23号
	生コンクリート 悪路割増 林道東川千本谷線	1.070	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 千本谷地区
工事名	R 3 那林 奥地保全 那賀町千本谷 溪間工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** T単－ 3号 ***					
	治山ダム型枠		m ²		10.000 m ²	当たり算出
	型枠工（治山ダム工） 設置・撤去、ケーブルクレーン	10.000	m ²			S単 19号
	ケーブルクレーン運転 2t以上3t未満、重量の大きい資材、2段クレーンなし	0.300	日			S単 11号
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** T単－ 4号 ***					
	間詰コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	BB18-8-40 W/C=60%以下					
	SP コンクリート 森林 小型構造物、人力打設、18-8-40(高炬)、-,一般養生、-,無し、-	1.000	m3			S単 24号
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満、コンクリート、コンクリート 溪間工、110m、2段クレーンなし	1.000	m3			S単 8号
	生コンクリート 悪路割増 林道東川千本谷線	1.060	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 千本谷地区
工事名	R 3 那林 奥地保全 那賀町千本谷 溪間工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** T単－ 5号 ***					
	水平打継目鉄筋		本		100.000 本	当たり算出
	SD345 D22					
	鉄筋加工 16mm～25mm	0.730	ton			S単 12号
	土木一般世話役		人			S単 1号
	山林砂防工		人			S単 3号
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,,鋼材,110m,2段クレーンなし	0.730	ton			S単 9号
	合 計					算出数量 100.000 本
	単 価		本			
	*** T単－ 6号 ***					
	掘削 谷止工		m3		1.000 m3	当たり算出
	軟岩 I B					
	岩石掘削(機械)(山地治山岩石工) 油圧式600～800kg級,軟岩(I)B	1.000	m3			S単 16号
	バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限あり,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・ 礫質土,障害なし	1.000	m3			S単 15号

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 千本谷地区
工事名	R 3 那林 奥地保全 那賀町千本谷 溪間工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単－ 7号 ***					
	拾石積工		m ²		50.000 m ²	当たり算出
	t =15cm 割栗 5～15cm 生コン18-8-25					
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,,砂利・栗石,110m,2段クレーンなし	8.600	m3			S単 10号
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,コンクリート,,コンクリート 溪間工,110m,2段クレーンなし	1.600	m3			S単 8号
	拾石積工(裏石積工) t=15cm,割栗 5～15cm,生コン 18-8-25	50.000	m ²			S単 28号
	生コンクリート 悪路割増 林道東川千本谷線	1.710	m3			
	合 計					算出数量 50.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** T単－ 8号 ***					
	廻排水		m		1.000 m	当たり算出
	径300mm					
	SP 暗渠排水管 森林 据付・撤去,直管,200～400mm,-	1.000	m			S単 21号

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 千本谷地区
工事名	R 3 那林 奥地保全 那賀町千本谷 溪間工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** T単－ 9号 ***					
	支障木伐採		式		1.000 式	当たり算出
	スギ 9本 雑木 3本					
	スギ 伐採費 胸高直径 58cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 53cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 45cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 40cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 30cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 29cm	2.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 26cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 22cm	1.000	本			
	雑木 伐採費 胸高直径 27cm	1.000	本			
	雑木 伐採費 胸高直径 26cm	1.000	本			
	雑木 伐採費 胸高直径 22cm	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 式

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 千本谷地区
工事名	R3那林 奥地保全 那賀町千本谷 溪間工事

[illegible]

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 千本谷地区	元禄半面寸	寛文	半面南八	(	17	17
工事名	R3那林 奥地保全 那賀町千本谷 溪間工事						

[illegible]