

見積参考資料

工事名 R3徳土 瀬戸撫養線 鳴・撫養黒崎 舗装修繕工事

◇経費情報◇

工種区分	舗装工事
単価地区	徳島東部1
施工地域・工事場所	市街地（DID補正）（1）-1
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書 (本01)

工事名	R3徳土 瀬戸撫養線 鳴・撫養黒崎 舗装修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
舗装工		式	1				
路面切削工 【夜間作業】		式	1				
路面切削	施工区分・平均切削深さ: 全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業: 有り	m2	1,440				単 1号
殻運搬(路面切削)	殻種別: アスファルト切削殻	m3	72				単 2号
殻処分	殻種別: アスファルト殻	m3	72				単 3号
クラック補修		m	280				単 4号
オーバーレイ工 【夜間作業】		式	1				
表層(車道・路肩部)	材料種類: 各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格: 改質II型密粒度AS(20), 舗装厚: 50mm, 平均幅員: 3.0m超	m2	1,440				単 5号
区画線工		式	1				
区画線工 【夜間作業】		式	1				
熔融式区画線 外側線・導流帯他	施工方法区分: 熔融式手動, 規格・仕様区分: 実線5cm, 塗布厚: 厚1.5mm, 排水性舗装: 無し	m	350				単 6号
熔融式区画線 中央線 黄	施工方法区分: 熔融式手動, 規格・仕様区分: 実線5cm, 塗布厚: 厚1.5mm, 排水性舗装: 無し	m	80				単 7号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 3 徳土 瀬戸撫養線 鳴・撫養黒崎 舗装修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
溶融式区画線 中央線 白	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 1 5cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	25				単 8号
溶融式区画線 横断歩道、停止線他	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:セグメント 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	77				単 9号
溶融式区画線 矢印	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・ 記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装 :無し	m	16				単 10号
自転車マーク		個	2				単 11号
カラーライン W=15cm換算 青		m	140				単 12号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員 【夜間作業】A		人日	3				単 13号
交通誘導警備員 【夜間作業】B		人日	10				単 14号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				徳島県

設計内訳書 (本01)

工事名	R 3 徳土 瀬戸撫養線 鳴・撫養黒崎 舗装修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
建設機械運搬費		台	1				単 15号
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 1号	路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下),有り,全ての費用	m2	1				
	合計							
	単価							円/m2

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 2号	殻運搬(路面切削)	殻種別:アスファルト切削殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬(路面切削)	有り,3.5km以下,全ての費用	m3	1				
	合計							
	単価							円/m3

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 3号	処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 16号	
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 4号	クラック補修		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック防止シート張		全ての費用	m	1				
クラック防止シート(材料費)			m	1				
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 5号	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満),材料規格:改質Ⅱ型密粒度AS(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	単位	m ²	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満),タックコート PK-4,全ての費用	m ²	1				
	合計							
	単価							円/m ²

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 6号	熔融式区画線 外側線、導流帯他	施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置	有り,熔融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	1				単 17号
	合計							
	単価							円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単 7号 溶融式区画線 中央線 黄	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価
区画線設置	有り,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,黄 鉛・クロムフリー,アスファルト舗装,全て	m	1			単 18号
合計						
単価						円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単 8号 溶融式区画線 中央線 白	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価
区画線設置	有り,溶融式手動,無し,破線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	1			単 19号
合計						
単価						円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 9号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	溶融式区画線 横断歩道、停止線他	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:セアラ 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価
	区画線設置	有り,溶融式手動,無し,セアラ 45cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	1			単 20号
	合計						
	単価						円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 10号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	溶融式区画線 矢印	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価
	区画線設置	有り,溶融式手動,無し,矢印・記号・文字 15cm換算,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,	m	1			単 21号
	合計						
	単価						円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 11号	自転車マーク		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自転車マーク【材工共】t=1.5mm夜間		個	1				
	合計							
	単価						円/個	

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 12号	カラーライン W=15cm換算 青		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カラーライン W=15cm換算 夜間		m	1				
	合計							
	単価						円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 13号	交通誘導警備員 【夜間作業】A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人日	1			単 22号	
	合計							
	単価						円/人日	

1 次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 14号	交通誘導警備員 【夜間作業】B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1			単 23号	
	合計							
	単価						円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	建設機械運搬費		単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬(1車1回)		路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m, 20km, 無, 無	台	1			単 24号	
貨物自動車による運搬(1車1回)		路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m, 20km, 無, 無	台	1			単 24号	
合計								
単価							円/台	

2次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 16号	処分費(m3)	条件	単位	m3	単位数量	金額	単価	摘要
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 アスファルト切削殻		m3	100					
合計								
単価							円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 17号	区画線設置	有り, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000				
	トフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白		kg	570				
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm		kg	25				
	接着用プライマー 区画線用		kg	25				
	軽油 1.2号		L	44				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 18号	区画線設置	有り, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 黄鉛・クロムフリー, アスファルト舗装, 全て	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000				
	トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 黄鉛・フリー		kg	570				
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm		kg	25				
	接着用プライマー 区画線用		kg	25				
	軽油 1.2号		L	44				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 19号	区画線設置	有り, 溶融式手動, 無し, 破線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 破線15cm 制約無		m	1,000				
	トフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白		kg	570				
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm		kg	25				
	接着用プライマー 区画線用		kg	25				
	軽油 1.2号		L	49				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 20号	区画線設置	有り, 溶融式手動, 無し, ゼブラ 45cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無		m	1,000				
	トフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白		kg	1,700				
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm		kg	75				
	接着用プライマー 区画線用		kg	75				
	軽油 1.2号		L	98				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 21号	区画線設置	有り, 溶融式手動, 無し, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装,	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m	1,200				
	トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白		kg	684				
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm		kg	30				
	接着用プライマー 区画線用		kg	30				
	軽油 1.2号		L	132				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 22号	交通誘導警備員A	条件	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人					
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/人日

2次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 23号	交通誘導警備員B	条件	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人					
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/人日

2次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m, 20km, 無, 無	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで		台	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/台

見積単価一覧表

工事名	R3徳土 瀬戸撫養線 鳴・撫養黒崎 舗装修繕工事			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	アスファルト切削殻	m3	1,150	運搬距離L=3.3km
アスファルト混合物	改質Ⅱ型密粒度As(20) 夜間割増込	t	14,800	
クラック防止シート(材料費)	クラック抑制シート ガラス基材 幅33cm	m	570	
自転車マーク	【材工共】 t=1.5mm 夜間	個	6,390	
カラーライン	W=15cm換算 夜間	m	728	

数量内訳表

第1号計算書

工種	名称	規格	算式	単位	小計	合計
路面切削工						
	路面切削	t=5cm	1443.2	m ²	1443.2	1,440
	殻運搬	アスファルト殻	1440.0 * 0.05	m ³	72.0	72
	殻処分	アスファルト殻	1440.0 * 0.05	m ³	72.0	72
	クラック補修工	ガラス基材 シート幅33cm	140.0 / 5.0 * 10.0	m	280.0	280
舗装工						
	表層	改質II型密粒度AS(20) t=50mm	1443.2	m ²	1443.2	1,440
区画線工						
	溶融式区画線	W=15cm、白 外側線、導流帯他	4.0 + 128.0 + 10.0 + 48.0 + 6.0 + 129.0 + 13.0 + 12.0	m	350.0	350
	溶融式区画線	W=15cm、黄 中央線	80.0	m	80.0	80
	溶融式区画線	W=15cm、白 中央線 破線	5.0 * 5	m	25.0	25
	溶融式区画線	W=45cm、白 横断歩道、停止線他	横断歩道 停止線 ゼブラ 3.0 * 13 + 6.0 + 1.5 * 21	m	76.5	77
	溶融式区画線	W=15cm、白 矢印	右折 直進+左折 6.66 + 8.91	m	15.6	16
	溶融式区画線	自転車マーク	2	個	2.0	2
	溶融式区画線	カラーライン 青 W=15cm換算	12.0 * 1.8 / 0.15	m	144.0	140

