

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 阿土 阿南小松島線（加茂谷トンネル） 阿南・加茂 トンネル修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路修繕		式		1		
トンネル工		式		1		
はく落対策工		式		1		
はつり落とし工		m2		2		
劣化防止コーティング工		m2		2		
断面修復工		構造物		1		
当て板工	炭素繊維シート, 2方向1層(目付量200g/m2)	m2		18		
当て板工	炭素繊維シート, 2方向1層(目付量300g/m2)	m2		35		
ネット工	F R P メッシュ	m2		36		
ネット工	ビニロンメッシュ	m2		1		
材質劣化対策工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 阿土 阿南小松島線（加茂谷トンネル） 阿南・加茂 トンネル修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
表面含浸工	けい酸ナトリウム系	m2		1		
漏水対策工		式		1		
導水樋工	導水幅160mm	m		18		
流末排水工		m		2		
トンネル補修工		式		1		
ひび割れ補修工(低圧注入工法) 超微粒子セメント系	1トンネル当り補修延べ延長:19m, 材料種類:超微粒子セメント系	トンネル		1		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B(昼間)	人日		150		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 阿土 阿南小松島線（加茂谷トンネル） 阿南・加茂 トンネル修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		