

見積参考資料

工事名 R3吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 機械設備補修1工事(県債)

◇経費情報◇

工種区分	用排水機設備製作据付工事(修繕)
単価地区	徳島東部1
施工地域区分	補正なし
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない

注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 五明谷排水機場
工事名	R 3 吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 機械設備補修 1 工事（県債）

項 目 名	内 容
事業主体名	徳島県東部農林水産局(吉野川)
事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業
地区名	五明谷排水機場
工事名	R 3 吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 機械設備補修 1 工事（県債）
施工場所	阿波市阿波町中州
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島東部 1
工期	
積算体系年月	令和 3 年 1 0 月
単価期適用年月	令和 3 年 9 月—A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 五明谷排水機場
工事名	R 3 吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 機械設備補修 1 工事 (県債)

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【施設機械設備製作据付工事】
工種区分	用排水機設備製作据付工事 (修繕)
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正 (現場管理費)	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	しない

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 五明谷排水機場			
工事名	R 3 吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 機械設備補修 1 工事 (県債)			

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・ ・製作工事原価				
4 純製作費				
5 ・ ・ ・直接製作費	1.000	式		
6 ・ ・据付工事原価				
7 純工事費				
8 ・ ・ ・直接工事費	1.000	式		
9 ・ ・ ・間接工事費				
10 ・ ・ ・ ・共通仮設費				
11 ・ ・ ・ ・ ・運搬費～営繕費等				
12 ・ ・ ・ ・現場管理費				

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 五明谷排水機場		
工事名	R 3 吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 機械設備補修 1 工事（県債）		

[illegible]

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 五明谷排水機場		
工事名	R3吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 機械設備補修1工事（県債）		

[illegible]

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 五明谷排水機場
工事名	R 3 吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 機械設備補修 1 工事 (県債)

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費内訳				
直接工事費	1.000	式		
・ 運搬工	1.000	式		
・ ・ 運搬工	1.000	式		
・ ・ ・ 運搬工 L=170km	1.000	式		
・ 据付工	1.000	式		
・ ・ 直接経費	1.000	式		
・ ・ ・ 直接経費	1.000	式		
・ ・ ・ 試運転調整費	1.000	式		
・ ・ 電気設備工	1.000	式		
・ ・ ・ 既設品撤去工(現地更新整備) 低圧電気盤撤去工	1.000	式		
・ ・ ・ 既設品撤去工(現地更新整備) 制御盤撤去工	1.000	式		
・ ・ ・ 電気設備据付工(現地更新整備) 低圧電気盤据付工	1.000	式		
・ ・ ・ 電気設備据付工(現地更新整備) 制御盤据付工	1.000	式		
・ ・ ・ 補助材料費	1.000	式		

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 五明谷排水機場
工事名	R3吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 機械設備補修1工事（県債）

[illegible]

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 五明谷排水機場
工事名	R 3 吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 機械設備補修 1 工事 (県債)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接製作費					
・電気設備工	1.000	式			
・ ・ 受変電設備工	1.000	式			
・ ・ ・ 低圧電気盤工	1.000	式			1 式当たり
引込開閉器盤 600 × 200 × 1200	1.000	面			単 A S 単 23号
低圧主幹盤 五明谷	1.000	面			単 A S 単 24号
始動用直流電源盤 五明谷	1.000	面			単 A S 単 25号
制御用直流電源盤 800 × 800 × (2300+50)	1.000	面			単 A S 単 26号
合 計					
・ ・ ・ 制御盤工	1.000	式			1 式当たり
No.1補機動力盤 五明谷	1.000	面			単 A S 単 27号
No.2補機動力盤 五明谷	1.000	面			単 A S 単 28号
No.1主ポンプ盤 五明谷	1.000	面			単 A S 単 29号
No.2主ポンプ盤 五明谷	1.000	面			単 A S 単 30号
合 計					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 五明谷排水機場
工事名	R 3 吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 機械設備補修 1 工事 (県債)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費					
・ 運搬工	1.000	式			
・ ・ 運搬工	1.000	式			
・ ・ ・ 運搬工 L=170km	1.000	式			1 式当たり
輸送費 (低圧電気盤) 4.25ton,170km	1.000	式			単 A S 単 31号
輸送費 (制御盤) 1ton,170km	1.000	式			単 A S 単 32号
合 計					
・ 据付工	1.000	式			
・ ・ 直接経費	1.000	式			
・ ・ ・ 直接経費	1.000	式			1 式当たり
トラックレール [トラックレール・油圧伸縮ジブ型] ,4.9t吊,交替制補正対象外	2.000	日			単 A S 単 21号
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動・排対型 (1次)] ,定格容量13/15kVA (50/60Hz),交替制補正対象外	10.000	日			単 A S 単 22号
雑器具損料	1.000	式			単 A X 単 1号
合 計					
・ ・ ・ 試運転調整費	1.000	式			1 式当たり
電気通信技術者		人			単 A S 単 1号

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 五明谷排水機場
工事名	R 3 吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 機械設備補修 1 工事 (県債)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電気通信技術員		人			単 A S 単 2 号
合 計					
・ ・ 電気設備工	1.000	式			
・ ・ ・ 既設品撤去工 (現地更新整備)					1 式当たり
低圧電気盤撤去工	1.000	式			
引込開閉器盤 撤去工	1.000	式			単 A T 単 1 号
低圧主幹盤 撤去工	1.000	式			単 A T 単 2 号
始動用直流電源盤 撤去工	1.000	式			単 A T 単 3 号
制御用直流電源盤 撤去工	1.000	式			単 A T 単 4 号
合 計					
・ ・ ・ 既設品撤去工 (現地更新整備)					1 式当たり
制御盤撤去工	1.000	式			
No.1 補機動力盤 撤去工	1.000	式			単 A T 単 5 号
No.2 補機動力盤 撤去工	1.000	式			単 A T 単 6 号
No.1 主ポンプ盤 撤去工	1.000	式			単 A T 単 7 号
No.2 主ポンプ盤 撤去工	1.000	式			単 A T 単 8 号
合 計					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 五明谷排水機場
工事名	R 3 吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 機械設備補修 1 工事 (県債)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・・・ 電気設備据付工 (現地更新整備)					1 式当たり
低压電気盤据付工	1.000	式			
引込開閉器盤据付工	1.000	式			単 A T 単 9 号
低压主幹盤据付工	1.000	式			単 A T 単 10 号
始動用直流電源盤据付工	1.000	式			単 A T 単 11 号
制御用直流電源盤据付工	1.000	式			単 A T 単 12 号
据付間接費	1.000	式			単 A X 単 2 号
合 計					
計 (1) (直接費対象分)					
計 (2) (間接費対象分)					
・・・ 電気設備据付工 (現地更新整備)					1 式当たり
制御盤据付工	1.000	式			
No.1 補機動力盤据付工	1.000	式			単 A T 単 13 号
No.2 補機動力盤据付工	1.000	式			単 A T 単 14 号
No.1 主ポンプ盤据付工	1.000	式			単 A T 単 15 号
No.2 主ポンプ盤据付工	1.000	式			単 A T 単 16 号
据付間接費	1.000	式			単 A X 単 3 号
合 計					
計 (1) (直接費対象分)					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 五明谷排水機場
工事名	R 3 吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 機械設備補修 1 工事 (県債)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計 (2) (間接費対象分)					
・・・ 補助材料費	1.000	式			1 式当たり
複合工費 電極保持器 5 P , ,	2.000	個			単 A S 単 5 号
複合工費 電極保持器 3 P , ,	2.000	個			単 A S 単 6 号
複合工費 保護カバー , ,	3.000	個			単 A S 単 7 号
複合工費 電極棒 SUS , ,	47.000	m			単 A S 単 8 号
複合工費 セパレータ , ,	15.000	個			単 A S 単 9 号
複合工費 無筋コンクリート18N/mm2 , ,	0.300	m3			単 A S 単 10 号
複合工費 金ゴテ仕上げ , ,	3.300	m ²			単 A S 単 11 号
複合工費 型枠 , ,	3.300	m ²			単 A S 単 12 号
複合工費 コンクリートはつり , ,	0.300	m3			単 A S 単 13 号
複合工費 コンクリートアンカM12(SUS) , ,	28.000	本			単 A S 単 14 号
複合工費 建設副産物処理 がれき類	0.800	ton			単 A S 単 19 号
合 計					
・・・ 入線・結線工 現地更新整備	1.000	式			1 式当たり
低圧電力ケーブル・電線配線工 600V EM-CET100sq,ピット,その他,-,-,-mm2,屋外・屋内	1.900	m			単 A S 単 44 号

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 五明谷排水機場
工事名	R 3 吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 機械設備補修 1 工事 (県債)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
低圧電力ケーブル・電線配線工 600V EM-CET100sq, 直 埋, その他, -, -, -mm2, 地 中	7.300	m			単 A S 単 45号
低圧電力ケーブル・電線配線工 600V EM-CE150sq 1c, ピット, その他, -, -, -mm2, 屋外・屋内	22.200	m			単 A S 単 46号
低圧電力ケーブル・電線配線工 600V EM-CE150sq 1c, 管 内, その他, -, -, -mm2, 地中・屋外・屋内	2.800	m			単 A S 単 47号
低圧電力ケーブル・電線配線工 600V EM-CE100sq 1c, ピット, その他, -, -, -mm2, 屋外・屋内	14.600	m			単 A S 単 48号
低圧電力ケーブル・電線配線工 600V EM-CE100sq 1c, 管 内, その他, -, -, -mm2, 地中・屋外・屋内	2.200	m			単 A S 単 49号
低圧電力ケーブル・電線配線工 600V EM-CE22sq 3c, ピット, その他, -, -, -mm2, 屋外・屋内	34.800	m			単 A S 単 50号
低圧電力ケーブル・電線配線工 600V EM-CE22sq 3c, 管 内, その他, -, -, -mm2, 地中・屋外・屋内	7.800	m			単 A S 単 51号
低圧電力ケーブル・電線配線工 600V EM-CE8sq 3c, ピット, その他, -, -, -mm2, 屋外・屋内	1.900	m			単 A S 単 52号
低圧電力ケーブル・電線配線工 600V EM-CE8sq 3c, 直 埋, その他, -, -, -mm2, 地 中	7.300	m			単 A S 単 53号
低圧電力ケーブル・電線配線工 600V EM-CE5.5sq 3c, ピット, その他, -, -, -mm2, 屋外・屋内	9.400	m			単 A S 単 54号
低圧電力ケーブル・電線配線工 600V EM-CE5.5sq 3c, 管 内, その他, -, -, -mm2, 地中・屋外・屋内	10.300	m			単 A S 単 55号
低圧電力ケーブル・電線配線工 600V EM-CE3.5sq 3c, ピット, その他, -, -, -mm2, 屋外・屋内	122.500	m			単 A S 単 56号
低圧電力ケーブル・電線配線工 600V EM-CE3.5sq 3c, 管 内, その他, -, -, -mm2, 地中・屋外・屋内	14.900	m			単 A S 単 57号
低圧電力ケーブル・電線配線工 600V EM-CE3.5sq 2c, ピット, その他, -, -, -mm2, 屋外・屋内	56.600	m			単 A S 単 58号
低圧電力ケーブル・電線配線工 600V EM-CE3.5sq 2c, 管 内, その他, -, -, -mm2, 地中・屋外・屋内	10.200	m			単 A S 単 59号
制御ケーブル配線工 EM-CEE1.25sq-15c, ピット, その他, -, -, -mm2, 屋外・屋内	29.500	m			単 A S 単 78号
制御ケーブル配線工 EM-CEE1.25sq-15c, 管 内, その他, -, -, -mm2, 地中・屋外・屋内	3.900	m			単 A S 単 79号
制御ケーブル配線工 EM-CEE1.25sq-10c, ピット, その他, -, -, -mm2, 屋外・屋内	32.600	m			単 A S 単 80号

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 五明谷排水機場
工事名	R 3 吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 機械設備補修 1 工事 (県債)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
制御ケーブル配線工 EM-CEE1.25sq-10c,ピット,その他,-,-mm2,屋外・屋内	4.100	m			単 A S 単 81号
制御ケーブル配線工 EM-CEE1.25sq-6c,ピット,その他,-,-mm2,屋外・屋内	82.000	m			単 A S 単 82号
制御ケーブル配線工 EM-CEE1.25sq-6c,管 内,その他,-,-mm2,地中・屋外・屋内	22.200	m			単 A S 単 83号
制御ケーブル配線工 EM-CEE1.25sq-5c,ピット,その他,-,-mm2,屋外・屋内	61.800	m			単 A S 単 84号
制御ケーブル配線工 EM-CEE1.25sq-5c,管 内,その他,-,-mm2,地中・屋外・屋内	11.800	m			単 A S 単 85号
制御ケーブル配線工 EM-CEE1.25sq-3c,ピット,その他,-,-mm2,屋外・屋内	61.600	m			単 A S 単 86号
制御ケーブル配線工 EM-CEE1.25sq-3c,管 内,その他,-,-mm2,地中・屋外・屋内	7.200	m			単 A S 単 87号
制御ケーブル配線工 EM-CEE1.25sq-3c,直 埋,その他,-,-mm2,地 中	2.600	m			単 A S 単 88号
制御ケーブル配線工 EM-CEE1.25sq-2c,ピット,その他,-,-mm2,屋外・屋内	103.100	m			単 A S 単 89号
制御ケーブル配線工 EM-CEE1.25sq-2c,管 内,その他,-,-mm2,地中・屋外・屋内	13.500	m			単 A S 単 90号
制御ケーブル配線工 EM-IE14sq,管 内,その他,-,-mm2,地中・屋外・屋内	3.900	m			単 A S 単 91号
制御ケーブル配線工 EM-IE5.5sq,管 内,その他,-,-mm2,地中・屋外・屋内	10.300	m			単 A S 単 92号
制御ケーブル配線工 EM-IE3.5sq,管 内,その他,-,-mm2,地中・屋外・屋内	21.200	m			単 A S 単 93号
端末処理材 600V EM-CET 100sq	2.000	組			単 A S 単 15号
端末処理材 600V EM-CE 150sq-1c	4.000	組			単 A S 単 16号
端末処理材 600V EM-CE 100sq-1c	4.000	組			単 A S 単 17号
端末処理材 600V EM-CE 22sq-3c	8.000	組			単 A S 単 18号
電線管敷設工 HIVE 70mm,その他,-,屋外・屋内(露出)	1.000	m			単 A S 単 36号

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 五明谷排水機場				
工事名	R 3 吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 機械設備補修 1 工事 (県債)				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線管敷設工 HIVE 54mm, その他, -, 屋外・屋内(露出)	1.000	m			単 A S 単 37号
電線管敷設工 HIVE 42mm, その他, -, 屋外・屋内(露出)	7.000	m			単 A S 単 38号
電線管敷設工 HIVE 28mm, その他, -, 屋外・屋内(露出)	38.000	m			単 A S 単 39号
電線管敷設工 HIVE 22mm, その他, -, 屋外・屋内(露出)	60.000	m			単 A S 単 40号
電線管敷設工 厚鋼電線管, 22, 屋外・屋内(露出)	3.000	m			単 A S 単 41号
プルボックス(SUS-WP) 200*200*150, その他, その他	2.000	個			単 A S 単 34号
プルボックス(SS) 200*200*150, 鋼製プルボックス, 200 × 200 × 150mm	4.000	個			単 A S 単 35号
合 計					
・・・ 入線・結線工(撤去)	1.000	式			1 式当たり
低圧電力ケーブル・電線配線工 600V CV-150sq-1c, ビット, その他, -, -, -mm2, 屋外・屋内	22.200	m			単 A S 単 60号
低圧電力ケーブル・電線配線工 600V CV-150sq-1c, 管 内, その他, -, -, -mm2, 地中・屋外・屋内	2.800	m			単 A S 単 61号
低圧電力ケーブル・電線配線工 600V CV-100sq-3c, ビット, その他, -, -, -mm2, 屋外・屋内	1.900	m			単 A S 単 62号
低圧電力ケーブル・電線配線工 600V CV-100sq-3c, 直 埋, その他, -, -, -mm2, 地 中	7.300	m			単 A S 単 63号
低圧電力ケーブル・電線配線工 600V CV-100sq-1c, ビット, その他, -, -, -mm2, 屋外・屋内	14.600	m			単 A S 単 64号
低圧電力ケーブル・電線配線工 600V CV-100sq-1c, 管 内, その他, -, -, -mm2, 地中・屋外・屋内	2.200	m			単 A S 単 65号
低圧電力ケーブル・電線配線工 600V CV-22sq-3c, ビット, その他, -, -, -mm2, 屋外・屋内	60.600	m			単 A S 単 66号
低圧電力ケーブル・電線配線工 600V CV-22sq-3c, 管 内, その他, -, -, -mm2, 地中・屋外・屋内	19.200	m			単 A S 単 67号

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 五明谷排水機場
工事名	R 3 吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 機械設備補修 1 工事 (県債)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
低圧電力ケーブル・電線配線工 600V CV-8sq-3c, ピット, その他, -, -, -mm2, 屋外・屋内	1.900	m			単 A S 単 68号
低圧電力ケーブル・電線配線工 600V CV-8sq-3c, 直 埋, その他, -, -, -mm2, 地 中	7.300	m			単 A S 単 69号
低圧電力ケーブル・電線配線工 600V CV-5.5sq-3c, ピット, その他, -, -, -mm2, 屋外・屋内	13.600	m			単 A S 単 70号
低圧電力ケーブル・電線配線工 600V CV-5.5sq-3c, 管 内, その他, -, -, -mm2, 地中・屋外・屋内	5.900	m			単 A S 単 71号
低圧電力ケーブル・電線配線工 600V CV-3.5sq-3c, ピット, その他, -, -, -mm2, 屋外・屋内	114.600	m			単 A S 単 72号
低圧電力ケーブル・電線配線工 600V CV-3.5sq-3c, 管 内, その他, -, -, -mm2, 地中・屋外・屋内	11.100	m			単 A S 単 73号
低圧電力ケーブル・電線配線工 600V CV-3.5sq-2c, ピット, その他, -, -, -mm2, 屋外・屋内	56.400	m			単 A S 単 74号
低圧電力ケーブル・電線配線工 600V CV-3.5sq-2c, 管 内, その他, -, -, -mm2, 地中・屋外・屋内	11.500	m			単 A S 単 75号
低圧電力ケーブル・電線配線工 2PNCT-2sq-3c, ピット, その他, -, -, -mm2, 屋外・屋内	6.600	m			単 A S 単 76号
低圧電力ケーブル・電線配線工 2PNCT-2sq-3c, 管 内, その他, -, -, -mm2, 地中・屋外・屋内	5.000	m			単 A S 単 77号
制御ケーブル配線工 CVV-2sq-15c, ピット, その他, -, -, -mm2, 屋外・屋内	26.800	m			単 A S 単 94号
制御ケーブル配線工 CVV-2sq-15c, 管 内, その他, -, -, -mm2, 地中・屋外・屋内	5.700	m			単 A S 単 95号
制御ケーブル配線工 CVV-2sq-10c, ピット, その他, -, -, -mm2, 屋外・屋内	31.400	m			単 A S 単 96号
制御ケーブル配線工 CVV-2sq-10c, 管 内, その他, -, -, -mm2, 地中・屋外・屋内	4.300	m			単 A S 単 97号
制御ケーブル配線工 CVV-2sq-6c, ピット, その他, -, -, -mm2, 屋外・屋内	81.100	m			単 A S 単 98号
制御ケーブル配線工 CVV-2sq-6c, 管 内, その他, -, -, -mm2, 地中・屋外・屋内	27.900	m			単 A S 単 99号
制御ケーブル配線工 CVV-2sq-5c, ピット, その他, -, -, -mm2, 屋外・屋内	60.400	m			単 A S 単 100号
制御ケーブル配線工 CVV-2sq-5c, 管 内, その他, -, -, -mm2, 地中・屋外・屋内	11.800	m			単 A S 単 101号

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 五明谷排水機場
工事名	R 3 吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 機械設備補修 1 工事 (県債)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
制御ケーブル配線工 CVV-2sq-3c, ピット, その他, -, -mm2, 屋外・屋内	61.900	m			単 A S 単 102号
制御ケーブル配線工 CVV-2sq-3c, 管 内, その他, -, -mm2, 地中・屋外・屋内	8.300	m			単 A S 単 103号
制御ケーブル配線工 CVV-2sq-3c, 直 埋, その他, -, -mm2, 地 中	2.600	m			単 A S 単 104号
制御ケーブル配線工 CVV-2sq-2c, ピット, その他, -, -mm2, 屋外・屋内	100.400	m			単 A S 単 105号
制御ケーブル配線工 CVV-2sq-2c, 管 内, その他, -, -mm2, 地中・屋外・屋内	16.800	m			単 A S 単 106号
制御ケーブル配線工 IV-14sq, 管 内, その他, -, -mm2, 地中・屋外・屋内	6.400	m			単 A S 単 107号
制御ケーブル配線工 IV-5.5sq, 管 内, その他, -, -mm2, 地中・屋外・屋内	5.900	m			単 A S 単 108号
制御ケーブル配線工 IV-3.5sq, 管 内, その他, -, -mm2, 地中・屋外・屋内	21.900	m			単 A S 単 109号
電線管敷設工 HIVE-22mm, その他, -, 屋外・屋内(露出)	10.900	m			単 A S 単 42号
電線管敷設工 PE-22mm, その他, -, 屋外・屋内(露出)	3.000	m			単 A S 単 43号
合 計					
・ ・ ・ 撤去設備・配線処分工 L=32.8km	1.000	式			1 式当たり
処分費【暫定単価】 撤去設備・配線	1.000	式			単 A S 単 20号
輸送費 4.5ton, 32.8km	1.000	式			単 A S 単 33号
合 計					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 五明谷排水機場				
工事名	R 3 吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 機械設備補修 1 工事 (県債)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1号 ***					
	電気通信技術者		人		1.000 人	当たり算出
	電気通信技術者			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 労務ｺｰﾄﾞ 2) 労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	電気通信技術者		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 2号 ***					
	電気通信技術員		人		1.000 人	当たり算出
	電気通信技術員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 労務ｺｰﾄﾞ 2) 労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	電気通信技術員		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 3号 ***					
	電工		人		1.000 人	当たり算出

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 五明谷排水機場				
工事名	R 3 吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 機械設備補修 1 工事 (県債)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	電工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	電工		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 4号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 5号 ***					
	複合工費		個		1.000 各単位	当たり算出
	複合工費 電極保持器 5 P , ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 五明谷排水機場					
工事名	R 3 吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 機械設備補修 1 工事 (県債)					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	複合工費					
	電極保持器 5 P	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 6号 ***					
	複合工費		個		1.000 各単位	当たり算出
	複合工費			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	電極保持器 3 P , ,			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)資材区分			時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	複合工費					
	電極保持器 3 P	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 7号 ***					
	複合工費		個		1.000 各単位	当たり算出
	複合工費			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	保護カバー , ,			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)資材区分			時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 五明谷排水機場
工事名	R 3 吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 機械設備補修 1 工事 (県債)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	複合工費 保護カバー	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 8号 ***					
	複合工費		m		1.000 各単位	当たり算出
	複合工費 電極棒 SUS...			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	複合工費 電極棒 SUS	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 9号 ***					
	複合工費		個		1.000 各単位	当たり算出
	複合工費 セパレータ...			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 五明谷排水機場
工事名	R 3 吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 機械設備補修 1 工事 (県債)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	複合工費 セバレータ	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 10号 ***					
	複合工費		m3		1.000 各単位	当たり算出
	複合工費 無筋コンクリート18N/mm2,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分			時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	複合工費 無筋コンクリート18N/mm2	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 11号 ***					
	複合工費		m ²		1.000 各単位	当たり算出
	複合工費 金ゴテ仕上げ,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分			時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 五明谷排水機場
工事名	R 3 吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 機械設備補修 1 工事 (県債)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	複合工費 金ゴテ仕上げ	1.000	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 12号 ***					
	複合工費		m ²		1.000 各単位	当たり算出
	複合工費 型枠,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	複合工費 型枠	1.000	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 13号 ***					
	複合工費		m ³		1.000 各単位	当たり算出
	複合工費 コンクリートはつり,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 五明谷排水機場
工事名	R 3 吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 機械設備補修 1 工事 (県債)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	複合工費					
	コンクリートはつり	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 14号 ***					
	複合工費		本		1.000 各単位	当たり算出
	複合工費			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	コンクリートアンカM12(SUS)...			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)資材区分			時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	複合工費					
	コンクリートアンカM12(SUS)	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 15号 ***					
	端末処理材		組		1.000 各単位	当たり算出
	端末処理材			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	600V EM-CET 100sq			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード			時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)資材規格	600V EM-CET 100sq		夜間制約作業時間:0.0		

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 五明谷排水機場
工事名	R 3 吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 機械設備補修 1 工事 (県債)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)単価の入力					
	端末処理材 600V EM-CET 100sq	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 16号 ***					
	端末処理材		組		1.000 各単位	当たり算出
	端末処理材 600V EM-CE 150sq-1c			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	600V EM-CE 150sq-1c		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	端末処理材 600V EM-CE 150sq-1c	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 17号 ***					
	端末処理材		組		1.000 各単位	当たり算出
	端末処理材 600V EM-CE 100sq-1c			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	600V EM-CE 100sq-1c		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 五明谷排水機場
工事名	R 3 吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 機械設備補修 1 工事 (県債)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)単価の入力					
	端末処理材 600V EM-CE 100sq-1c	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 18号 ***					
	端末処理材		組		1.000 各単位	当たり算出
	端末処理材 600V EM-CE 22sq-3c			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	600V EM-CE 22sq-3c		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	端末処理材 600V EM-CE 22sq-3c	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 19号 ***					
	複合工費		ton		1.000 各単位	当たり算出
	複合工費 建設副産物処理 がれき類			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	建設副産物処理 がれき類		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 五明谷排水機場					
工事名	R 3 吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 機械設備補修 1 工事 (県債)					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)単価の入力					
	複合工費 建設副産物処理 がれき類	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 20号 ***					
	処分費【暫定単価】		式		1.000 各単位	当たり算出
	処分費【暫定単価】 撤去設備・配線			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	撤去設備・配線		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	処分費【暫定単価】 撤去設備・配線	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 21号 ***					
	トラックレン[トラックレン・油圧伸縮ジブ型]		日		1.000 各単位	当たり算出
	トラックレン[トラックレン・油圧伸縮ジブ型] 、4.9t吊,交替制補正対象外			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械コード 単位が日のみ 2)機械損料算出区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 五明谷排水機場
工事名	R 3 吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 機械設備補修 1 工事 (県債)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)運転 1 日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)					
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合)					
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
	トラックレン[トラックレン・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]		供用日			<損料>
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位			
	単位					
	*** S 単 - 22号 ***					
	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・排対型(1次)]		日		1.000 各単位	当たり算出
	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・排対型(1次)] 、定格容量13/15kVA(50/60Hz)、交替制補正対象外			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)機械ｺｰﾄﾞ 単位が日のみ 2)機械損料算出区分					
	3)運転 1 日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)					
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合)					
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・排対型(1次)]		供用日			<損料>
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位			

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 五明谷排水機場
工事名	R 3 吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 機械設備補修 1 工事 (県債)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単位					
	*** S 単 - 23号 ***					
	引込開閉器盤		面		1.000 各単位	当たり算出
	引込開閉器盤 600 × 200 × 1200			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎デ-タ-ト 2)規格	600 × 200 × 1200		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	引込開閉器盤 600 × 200 × 1200		1.000 面			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 24号 ***					
	低压主幹盤		面		1.000 各単位	当たり算出
	低压主幹盤 五明谷			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎デ-タ-ト 2)規格	五明谷		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	低压主幹盤 800 × 800 × (2300+50)		1.000 面			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 五明谷排水機場					
工事名	R 3 吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 機械設備補修 1 工事 (県債)					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 25号 ***					
	始動用直流電源盤		面		1.000 各単位	当たり算出
	始動用直流電源盤 五明谷			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)基礎ﾎﾞｰﾀｰﾄﾞ 2)規格	五明谷				
	始動用直流電源盤 800 × 800 × (2300+50)	1.000	面			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 26号 ***					
	制御用直流電源盤		面		1.000 各単位	当たり算出
	制御用直流電源盤 800 × 800 × (2300+50)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)基礎ﾎﾞｰﾀｰﾄﾞ 2)規格	800 × 800 × (2300+50)				
	制御用直流電源盤 800 × 800 × (2300+50)	1.000	面			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 27号 ***					
	No.1補機動力盤		面		1.000 各単位	当たり算出

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 五明谷排水機場				
工事名	R 3 吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 機械設備補修 1 工事 (県債)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	No.1補機動力盤 五明谷			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎デ-タコト 2)規格	五明谷		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	No.1補機動力盤 800×800×(2300+50)	1.000	面			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 28号 ***					
	No.2補機動力盤		面		1.000 各単位	当たり算出
	No.2補機動力盤 五明谷			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎デ-タコト 2)規格	五明谷		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	No.2補機動力盤 800×800×(2300+50)	1.000	面			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 29号 ***					
	No.1主ポンプ盤		面		1.000 各単位	当たり算出
	No.1主ポンプ盤 五明谷			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎デ-タコト 2)規格	五明谷		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 五明谷排水機場					
工事名	R 3 吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 機械設備補修 1 工事 (県債)					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	No.1主ポンプ盤 700×800×(2300+50)	1.000	面			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 30号 ***					
	No.2主ポンプ盤		面		1.000 各単位	当たり算出
	No.2主ポンプ盤 五明谷			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データコード 2)規格	五明谷		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	No.2主ポンプ盤 700×800×(2300+50)	1.000	面			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 31号 ***					
	輸送費 (低圧電気盤)		式		1.000 式	当たり算出
	輸送費 (電気通信設備) 4.25ton,170km			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)輸送質量 (X) (ton) 2)想定輸送距離 (D) (km)	4.250ton 170.000km		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	輸送費	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 式

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 五明谷排水機場
工事名	R 3 吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 機械設備補修 1 工事 (県債)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S 単 - 32号 ***					
	輸送費 (制御盤)		式		1.000 式	当たり算出
	輸送費 (電気通信設備) 1ton,170km			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)輸送質量 (X) (ton) 2)想定輸送距離 (D) (km)	1.000ton 170.000km				
	輸送費		1.000 式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価					
	*** S 単 - 33号 ***					
	輸送費		式		1.000 式	当たり算出
	輸送費 (電気通信設備) 4.5ton,32.8km			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)輸送質量 (X) (ton) 2)想定輸送距離 (D) (km)	4.500ton 32.800km				
	輸送費		1.000 式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 五明谷排水機場
工事名	R 3 吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 機械設備補修 1 工事 (県債)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 34号 ***					
	プルボックス(SUS-WP)		個		1.000 個	当たり算出
	ボックス類取付工 200*200*150, その他, その他			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)器具区分 2)器具分類	その他 その他		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)その他の場合の器具単価 4)1個当りの電工労務					
	5)その他の場合の補助文	200*200*150				
	電気材料及び機器		1.000 個			
	電工		人			
	合 計					算出数量 1.000 個
	単 価		個			
	*** S 単 - 35号 ***					
	プルボックス(SS)		個		1.000 個	当たり算出
	ボックス類取付工 200*200*150, 鋼製プルボックス, 200 × 200 × 150mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)器具区分 2)器具分類	鋼製プルボックス 200 × 200 × 150mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)その他の場合の器具単価 4)1個当りの電工労務					
	5)その他の場合の補助文	200*200*150				
	プルボックス (鋼板製) 厚1.6mm縦200mm横200mm奥行150mm		1.000 個			

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 五明谷排水機場
工事名	R 3 吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 機械設備補修 1 工事 (県債)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	電工		人			
	合 計					算出数量 1.000 個
	単 価		個			
	*** S 単 - 36号 ***					
	電線管敷設工		m		100.000 m	当たり算出
	電線管敷設工 HIVE 70mm, その他, -, 屋外・屋内(露出)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)管種別	その他		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)細別規格	-		夜間制約作業時間:0.0		
	3)サイズ(mm)	-				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管 1 m 当り単価					
	6)その他の場合 100m 当り電工労務(人)					
	7)その他の場合の諸資材率	0.15				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文	HIVE 70mm				
	電気材料及び機器 HIVE 70mm	100.000	m			
	諸資材	0.150				
	電工		人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 五明谷排水機場
工事名	R 3 吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 機械設備補修 1 工事 (県債)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 37号 ***					
	電線管敷設工		m		100.000 m	当たり算出
	電線管敷設工 HIVE 54mm, その他, -, 屋外・屋内(露出)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)管種別	その他		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)細別規格	-		夜間制約作業時間:0.0		
	3)サイズ(mm)	-				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管 1 m 当り単価					
	6)その他の場合100m 当り電工労務(人)					
	7)その他の場合の諸資材率	0.15				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文	HIVE 54mm				
	電気材料及び機器 HIVE 54mm	100.000	m			
	諸資材	0.150				
	電工		人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 38号 ***					
	電線管敷設工		m		100.000 m	当たり算出

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 五明谷排水機場
工事名	R 3 吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 機械設備補修 1 工事 (県債)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	電線管敷設工 HIVE 42mm, その他, -, 屋外・屋内(露出)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)管種別	その他				
	2)細別規格	-				
	3)サイズ(mm)	-				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管 1 m 当り単価					
	6)その他の場合100m 当り電工労務(人)					
	7)その他の場合の諸資材率	0.15				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文	HIVE 42mm				
	電気材料及び機器 HIVE 42mm	100.000	m			
	諸資材	0.150				
	電工		人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 39号 ***					
	電線管敷設工		m		100.000 m	当たり算出
	電線管敷設工 HIVE 28mm, その他, -, 屋外・屋内(露出)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)管種別	その他				
	2)細別規格	-				
	3)サイズ(mm)	-				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 五明谷排水機場
工事名	R 3 吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 機械設備補修 1 工事 (県債)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)その他の場合の電線管 1 m当り単価					
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)					
	7)その他の場合の諸資材率	0.15				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文	HIVE 28mm				
	電気材料及び機器					
	HIVE 28mm	100.000	m			
	諸資材	0.150				
	電工		人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 40号 ***					
	電線管敷設工		m		100.000 m	当たり算出
	電線管敷設工			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	HIVE 22mm, その他, -, 屋外・屋内(露出)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)管種別	その他		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)細別規格	-		夜間制約作業時間:0.0		
	3)サイズ(mm)	-				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管 1 m当り単価					
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)					
	7)その他の場合の諸資材率	0.15				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 五明谷排水機場
工事名	R 3 吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 機械設備補修 1 工事 (県債)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	11)その他の場合の補助文	HIVE 22mm				
	電気材料及び機器 HIVE 22mm	100.000	m			
	諸資材	0.150				
	電工		人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 41号 ***					
	電線管敷設工		m		100.000 m	当たり算出
	電線管敷設工 、厚鋼電線管、22、屋外・屋内(露出)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)管種別	厚鋼電線管		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)細別規格	-		夜間制約作業時間:0.0		
	3)サイズ(mm)	22				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管 1 m 当り単価					
	6)その他の場合100m 当り電工労務(人)					
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
	厚鋼電線管 G22 長3.66m ねじつき	27.300	本			
	諸資材	0.150				

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 五明谷排水機場
工事名	R 3 吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 機械設備補修 1 工事 (県債)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	電工		人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 42号 ***					
	電線管敷設工		m		100.000 m	当たり算出
	電線管敷設工 HIVE-22mm, その他, -, 屋外・屋内(露出)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)管種別	その他		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)細別規格	-		夜間制約作業時間:0.0		
	3)サイズ(mm)	-				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管 1 m 当り単価					
	6)その他の場合100m 当り電工労務(人)					
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文	HIVE-22mm				
	電気材料及び機器 HIVE-22mm	100.000	m			計上無し
	諸資材	0.000				計上無し
	電工		人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 五明谷排水機場
工事名	R 3 吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 機械設備補修 1 工事 (県債)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 43号 ***					
	電線管敷設工		m		100.000 m	当たり算出
	電線管敷設工 PE-22mm, その他, -, 屋外・屋内(露出)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)管種別	その他		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)細別規格	-		夜間制約作業時間:0.0		
	3)サイズ(mm)	-				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管 1 m 当り単価					
	6)その他の場合100m 当り電工労務(人)					
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文	PE-22mm				
	電気材料及び機器 PE-22mm	100.000	m			計上無し
	諸資材	0.000				計上無し
	電工		人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 44号 ***					
	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	当たり算出

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 五明谷排水機場
工事名	R 3 吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 機械設備補修 1 工事 (県債)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	低圧電力ケーブル・電線配線工 600V EM-CET100sq,ピット,その他,-,-,-mm2,屋外・屋内			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 1 2)種別	ピット その他		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	- -				
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分 2	-mm2 屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価 8)その他の場合100m当り電工労務(人)					
	9)その他の場合の補助文	600V EM-CET100sq				
	電気材料及び機器					
		100.000	m			
	電工		人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 45号 ***					
	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 600V EM-CET100sq,直 埋,その他,-,-,-mm2,地 中			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 1 2)種別	直 埋 その他		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	- -				
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分 2	-mm2 地 中				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価 8)その他の場合100m当り電工労務(人)					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 五明谷排水機場
工事名	R 3 吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 機械設備補修 1 工事 (県債)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	9)その他の場合の補助文	600V EM-CET100sq				
	電気材料及び機器	100.000	m			
	電工		人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 46号 ***					
	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 600V EM-CE150sq 1c,ピット,その他,-,-,-mm2,屋外・屋内			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 1	ピット				
	2)種別	その他				
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分 2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価					
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)					
	9)その他の場合の補助文	600V EM-CE150sq 1c				
	電気材料及び機器	100.000	m			
	電工		人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 五明谷排水機場
工事名	R 3 吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 機械設備補修 1 工事 (県債)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 47号 ***					
	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 600V EM-CE150sq 1c, 管 内, その他, -, -, -mm2, 地中・屋外・屋内			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 1 2)種別	管 内 その他		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	- -				
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分 2	-mm2 地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価 8)その他の場合100m当り電工労務(人)					
	9)その他の場合の補助文	600V EM-CE150sq 1c				
	電気材料及び機器					
		100.000	m			
	電工		人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 48号 ***					
	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 600V EM-CE100sq 1c, ピット, その他, -, -, -mm2, 屋外・屋内			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 1 2)種別	ピット その他		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 五明谷排水機場
工事名	R 3 吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 機械設備補修 1 工事 (県債)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分 2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価					
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)					
	9)その他の場合の補助文	600V EM-CE100sq 1c				
	電気材料及び機器					
		100.000	m			
	電工		人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 49号 ***					
	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 600V EM-CE100sq 1c, 管 内, その他, -, -, -mm2, 地中・屋外・屋内			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 1	管 内				
	2)種別	その他				
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分 2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価					
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)					
	9)その他の場合の補助文	600V EM-CE100sq 1c				
	電気材料及び機器					
		100.000	m			

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 五明谷排水機場
工事名	R 3 吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 機械設備補修 1 工事 (県債)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	電工		人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 50号 ***					
	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 600V EM-CE22sq 3c,ピット,その他,-,-,-mm2,屋外・屋内			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 1 2)種別	ピット その他		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	- -				
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分 2	-mm2 屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価 8)その他の場合100m当り電工労務(人)					
	9)その他の場合の補助文	600V EM-CE22sq 3c				
	電気材料及び機器	100.000	m			
	電工		人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 51号 ***					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 五明谷排水機場
工事名	R 3 吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 機械設備補修 1 工事 (県債)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 600V EM-CE22sq 3c, 管 内, その他, -, -, -mm2, 地中・屋外・屋内			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 1 2)種別	管 内 その他		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	- -				
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分 2	-mm2 地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価 8)その他の場合100m当り電工労務(人)					
	9)その他の場合の補助文	600V EM-CE22sq 3c				
	電気材料及び機器					
		100.000	m			
	電工		人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 52号 ***					
	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 600V EM-CE8sq 3c, ピット, その他, -, -, -mm2, 屋外・屋内			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 1 2)種別	ピット その他		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	- -				
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分 2	-mm2 屋外・屋内				

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 五明谷排水機場
工事名	R 3 吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 機械設備補修 1 工事 (県債)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価					
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)					
	9)その他の場合の補助文	600V EM-CE8sq 3c				
	電気材料及び機器					
		100.000	m			
	電工		人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 53号 ***					
	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 600V EM-CE8sq 3c,直 埋,その他,-,-,-mm2,地 中			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 1	直 埋				
	2)種別	その他				
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分 2	地 中				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価					
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)					
	9)その他の場合の補助文	600V EM-CE8sq 3c				
	電気材料及び機器					
		100.000	m			
	電工		人			
	合 計					算出数量 100.000 m

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 五明谷排水機場
工事名	R 3 吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 機械設備補修 1 工事 (県債)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m			
	*** S 単 - 54号 ***					
	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 600V EM-CE5.5sq 3c,ピット,その他,-,-,-mm2,屋外・屋内			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 1	ピット				
	2)種別	その他				
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分 2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価					
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)					
	9)その他の場合の補助文	600V EM-CE5.5sq 3c				
	電気材料及び機器					
		100.000	m			
	電工		人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 55号 ***					
	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 600V EM-CE5.5sq 3c,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 五明谷排水機場
工事名	R 3 吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 機械設備補修 1 工事 (県債)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)施工区分 1	管 内		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)種別	その他		夜間制約作業時間:0.0		
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分 2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価					
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)					
	9)その他の場合の補助文	600V EM-CE5.5sq 3c				
	電気材料及び機器					
		100.000	m			
	電工		人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 56号 ***					
	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 600V EM-CE3.5sq 3c,ピット,その他,-,-,-mm2,屋外・屋内			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 1	ピット		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)種別	その他		夜間制約作業時間:0.0		
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分 2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価					
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)					
	9)その他の場合の補助文	600V EM-CE3.5sq 3c				

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 五明谷排水機場
工事名	R 3 吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 機械設備補修 1 工事 (県債)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	電気材料及び機器	100.000	m			
	電工		人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 57号 ***					
	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 600V EM-CE3.5sq 3c, 管 内, その他, -, -, -mm2, 地中・屋外・屋内			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 1 2)種別	管 内 その他		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	- -				
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分 2	-mm2 地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価 8)その他の場合100m当り電工労務(人)					
	9)その他の場合の補助文	600V EM-CE3.5sq 3c				
	電気材料及び機器	100.000	m			
	電工		人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 五明谷排水機場
工事名	R 3 吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 機械設備補修 1 工事 (県債)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 58号 ***					
	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 600V EM-CE3.5sq 2c,ピット,その他,-,-,-mm2,屋外・屋内			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 1 2)種別	ピット その他		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	- -				
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分 2	-mm2 屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価 8)その他の場合100m当り電工労務(人)					
	9)その他の場合の補助文	600V EM-CE3.5sq 2c				
	電気材料及び機器		m			
	電工		人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 59号 ***					
	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 600V EM-CE3.5sq 2c,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 1 2)種別	管 内 その他		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	- -				

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 五明谷排水機場
工事名	R 3 吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 機械設備補修 1 工事 (県債)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分 2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価					
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)					
	9)その他の場合の補助文	600V EM-CE3.5sq 2c				
	電気材料及び機器					
		100.000	m			
	電工		人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 60号 ***					
	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 600V CV-150sq-1c, ピット, その他, -, -, -mm2, 屋外・屋内			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 1	ピット				
	2)種別	その他				
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分 2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価					
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)					
	9)その他の場合の補助文	600V CV-150sq-1c				
	電気材料及び機器					計上無し
		100.000	m			
	電工		人			

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 五明谷排水機場
工事名	R 3 吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 機械設備補修 1 工事 (県債)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 61号 ***					
	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 600V CV-150sq-1c, 管 内, その他, -, -, -mm2, 地中・屋外・屋内			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1) 施工区分 1	管 内				
	2) 種別	その他				
	3) 電圧	-				
	4) 心数	-				
	5) サイズ(mm2)	-mm2				
	6) 施工区分 2	地中・屋外・屋内				
	7) その他の場合のケーブル1m当り単価					
	8) その他の場合100m当り電工労務(人)					
	9) その他の場合の補助文	600V CV-150sq-1c				
	電気材料及び機器					計上無し
		100.000	m			
	電工		人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 62号 ***					
	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	当たり算出

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 五明谷排水機場
工事名	R 3 吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 機械設備補修 1 工事 (県債)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	低圧電力ケーブル・電線配線工 600V CV-100sq-3c,ピット,その他,-,-,-mm2,屋外・屋内			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 1 2)種別	ピット その他		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	- -				
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分 2	-mm2 屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価 8)その他の場合100m当り電工労務(人)					
	9)その他の場合の補助文	600V CV-100sq-3c				
	電気材料及び機器					計上無し
		100.000	m			
	電工		人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 63号 ***					
	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 600V CV-100sq-3c,直 埋,その他,-,-,-mm2,地 中			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 1 2)種別	直 埋 その他		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	- -				
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分 2	-mm2 地 中				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価 8)その他の場合100m当り電工労務(人)					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 五明谷排水機場
工事名	R 3 吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 機械設備補修 1 工事 (県債)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	9)その他の場合の補助文	600V CV-100sq-3c				
	電気材料及び機器	100.000	m			計上無し
	電工		人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 64号 ***					
	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 600V CV-100sq-1c,ピット,その他,-,-,-mm2,屋外・屋内			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 1 2)種別	ピット その他		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	- -				
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分 2	-mm2 屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価 8)その他の場合100m当り電工労務(人)					
	9)その他の場合の補助文	600V CV-100sq-1c				
	電気材料及び機器	100.000	m			計上無し
	電工		人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 五明谷排水機場
工事名	R 3 吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 機械設備補修 1 工事 (県債)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 65号 ***					
	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 600V CV-100sq-1c, 管 内, その他, -, -, -mm2, 地中・屋外・屋内			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 1 2)種別	管 内 その他		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	- -				
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分 2	-mm2 地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価 8)その他の場合100m当り電工労務(人)					
	9)その他の場合の補助文	600V CV-100sq-1c				
	電気材料及び機器					計上無し
		100.000	m			
	電工		人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 66号 ***					
	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 600V CV-22sq-3c, ピット, その他, -, -, -mm2, 屋外・屋内			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 1 2)種別	ピット その他		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 五明谷排水機場
工事名	R 3 吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 機械設備補修 1 工事 (県債)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分 2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価					
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)					
	9)その他の場合の補助文	600V CV-22sq-3c				
	電気材料及び機器					計上無し
		100.000	m			
	電工		人			
						算出数量
	合 計					100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 67号 ***					
	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	600V CV-22sq-3c, 管 内, その他, -, -, -mm2, 地中・屋外・屋内			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)施工区分 1	管 内		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)種別	その他		夜間制約作業時間:0.0		
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分 2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価					
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)					
	9)その他の場合の補助文	600V CV-22sq-3c				
	電気材料及び機器					計上無し
		100.000	m			

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 五明谷排水機場
工事名	R 3 吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 機械設備補修 1 工事 (県債)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	電工		人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 68号 ***					
	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 600V CV-8sq-3c, ピット, その他, -, -, -mm2, 屋外・屋内			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 1 2)種別	ピット その他		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	- -				
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分 2	-mm2 屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価 8)その他の場合100m当り電工労務(人)					
	9)その他の場合の補助文	600V CV-8sq-3c				
	電気材料及び機器					計上無し
		100.000	m			
	電工		人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 69号 ***					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 五明谷排水機場
工事名	R 3 吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 機械設備補修 1 工事 (県債)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 600V CV-8sq-3c,直 埋,その他,-,-,-mm2,地 中			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 1 2)種別	直 埋 その他		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	- -				
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分 2	-mm2 地 中				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価 8)その他の場合100m当り電工労務(人)					
	9)その他の場合の補助文	600V CV-8sq-3c				
	電気材料及び機器					計上無し
		100.000	m			
	電工		人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 70号 ***					
	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 600V CV-5.5sq-3c,ピット,その他,-,-,-mm2,屋外・屋内			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 1 2)種別	ピット その他		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	- -				
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分 2	-mm2 屋外・屋内				

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 五明谷排水機場
工事名	R 3 吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 機械設備補修 1 工事 (県債)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価					
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)					
	9)その他の場合の補助文	600V CV-5.5sq-3c				
	電気材料及び機器					計上無し
		100.000	m			
	電工		人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 71号 ***					
	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 600V CV-5.5sq-3c, 管 内, その他, -, -, -mm2, 地中・屋外・屋内			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 1	管 内		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)種別	その他		夜間制約作業時間:0.0		
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分 2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価					
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)					
	9)その他の場合の補助文	600V CV-5.5sq-3c				
	電気材料及び機器					計上無し
		100.000	m			
	電工		人			
	合 計					算出数量 100.000 m

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 五明谷排水機場
工事名	R 3 吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 機械設備補修 1 工事 (県債)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m			
	*** S 単 - 72号 ***					
	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 600V CV-3.5sq-3c, ピット, その他, -, -, -mm2, 屋外・屋内			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 1	ピット				
	2)種別	その他				
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分 2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価					
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)					
	9)その他の場合の補助文	600V CV-3.5sq-3c				
	電気材料及び機器					計上無し
		100.000	m			
	電工		人			
						算出数量 100.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** S 単 - 73号 ***					
	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 600V CV-3.5sq-3c, 管 内, その他, -, -, -mm2, 地中・屋外・屋内			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 五明谷排水機場
工事名	R 3 吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 機械設備補修 1 工事 (県債)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)施工区分 1	管 内		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)種別	その他		夜間制約作業時間:0.0		
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分 2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価					
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)					
	9)その他の場合の補助文	600V CV-3.5sq-3c				
	電気材料及び機器					計上無し
		100.000	m			
	電工		人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 74号 ***					
	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	600V CV-3.5sq-2c,ピット,その他,-,-,-mm2,屋外・屋内			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)施工区分 1	ピット		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)種別	その他		夜間制約作業時間:0.0		
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分 2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価					
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)					
	9)その他の場合の補助文	600V CV-3.5sq-2c				

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 五明谷排水機場
工事名	R 3 吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 機械設備補修 1 工事 (県債)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	電気材料及び機器	100.000	m			計上無し
	電工		人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 75号 ***					
	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 600V CV-3.5sq-2c, 管 内, その他, -, -, -mm2, 地中・屋外・屋内			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 1 2)種別	管 内 その他		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	- -				
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分 2	-mm2 地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価 8)その他の場合100m当り電工労務(人)					
	9)その他の場合の補助文	600V CV-3.5sq-2c				
	電気材料及び機器	100.000	m			計上無し
	電工		人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 五明谷排水機場
工事名	R 3 吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 機械設備補修 1 工事 (県債)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 76号 ***					
	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 2PNCT-2sq-3c, ピット, その他, -, -, -mm2, 屋外・屋内			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 1 2)種別	ピット その他		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	- -				
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分 2	-mm2 屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価 8)その他の場合100m当り電工労務(人)					
	9)その他の場合の補助文	2PNCT-2sq-3c				
	電気材料及び機器		m			計上無し
	電工		人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 77号 ***					
	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 2PNCT-2sq-3c, 管 内, その他, -, -, -mm2, 地中・屋外・屋内			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 1 2)種別	管 内 その他		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	- -				

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 五明谷排水機場
工事名	R 3 吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 機械設備補修 1 工事 (県債)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分 2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価					
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)					
	9)その他の場合の補助文	2PNC-T-2sq-3c				
	電気材料及び機器					計上無し
		100.000	m			
	電工		人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 78号 ***					
	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	当たり算出
	制御ケーブル配線工 EM-CEE1.25sq-15c, ピット, その他, -, -mm2, 屋外・屋内			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 1	ピット				
	2)種別	その他				
	3)心数	-				
	4)サイズ(mm2)	-mm2				
	5)施工区分 2	屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価					
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)					
	8)その他の場合の補助文	EM-CEE1.25sq-15c				
	電気材料及び機器					
		100.000	m			
	電工		人			
	合 計					算出数量 100.000 m

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 五明谷排水機場
工事名	R 3 吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 機械設備補修 1 工事 (県債)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m			
	*** S 単 - 79号 ***					
	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	当たり算出
	制御ケーブル配線工 EM-CEE1.25sq-15c, 管 内, その他, -, -mm2, 地中・屋外・屋内			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 1	管 内		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)種別	その他		夜間制約作業時間:0.0		
	3)心数	-				
	4)サイズ(mm2)	-mm2				
	5)施工区分 2	地中・屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価					
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)					
	8)その他の場合の補助文	EM-CEE1.25sq-15c				
	電気材料及び機器					
		100.000	m			
	電工		人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 80号 ***					
	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	当たり算出
	制御ケーブル配線工 EM-CEE1.25sq-10c, ピット, その他, -, -mm2, 屋外・屋内			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 1	ピット		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)種別	その他		夜間制約作業時間:0.0		

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 五明谷排水機場
工事名	R 3 吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 機械設備補修 1 工事 (県債)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)心数	-				
	4)サイズ(mm2)	-mm2				
	5)施工区分 2	屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価					
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)					
	8)その他の場合の補助文	EM-CEE1.25sq-10c				
	電気材料及び機器					
		100.000	m			
	電工		人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 81号 ***					
	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	当たり算出
	制御ケーブル配線工 EM-CEE1.25sq-10c, ピット, その他, -, -mm2, 屋外・屋内			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 1	ピット				
	2)種別	その他				
	3)心数	-				
	4)サイズ(mm2)	-mm2				
	5)施工区分 2	屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価					
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)					
	8)その他の場合の補助文	EM-CEE1.25sq-10c				
	電気材料及び機器					
		100.000	m			
	電工		人			
	合 計					算出数量 100.000 m

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 五明谷排水機場
工事名	R 3 吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 機械設備補修 1 工事 (県債)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m			
	*** S 単 - 82号 ***					
	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	当たり算出
	制御ケーブル配線工 EM-CEE1.25sq-6c, ピット, その他, -, -mm2, 屋外・屋内			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 1	ピット				
	2)種別	その他				
	3)心数	-				
	4)サイズ(mm2)	-mm2				
	5)施工区分 2	屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価					
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)					
	8)その他の場合の補助文	EM-CEE1.25sq-6c				
	電気材料及び機器					
		100.000	m			
	電工		人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 83号 ***					
	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	当たり算出
	制御ケーブル配線工 EM-CEE1.25sq-6c, 管 内, その他, -, -mm2, 地中・屋外・屋内			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 1	管 内				
	2)種別	その他				

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 五明谷排水機場
工事名	R 3 吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 機械設備補修 1 工事 (県債)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)心数	-				
	4)サイズ(mm2)	-mm2				
	5)施工区分 2	地中・屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価					
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)					
	8)その他の場合の補助文	EM-CEE1.25sq-6c				
	電気材料及び機器					
		100.000	m			
	電工		人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 84号 ***					
	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	当たり算出
	制御ケーブル配線工 EM-CEE1.25sq-5c, ピット, その他, -, -mm2, 屋外・屋内			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 1	ピット				
	2)種別	その他				
	3)心数	-				
	4)サイズ(mm2)	-mm2				
	5)施工区分 2	屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価					
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)					
	8)その他の場合の補助文	EM-CEE1.25sq-5c				
	電気材料及び機器					
		100.000	m			
	電工		人			
	合 計					算出数量 100.000 m

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 五明谷排水機場
工事名	R 3 吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 機械設備補修 1 工事 (県債)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m			
	*** S 単 - 85号 ***					
	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	当たり算出
	制御ケーブル配線工 EM-CEE1.25sq-5c, 管 内, その他, -, -mm2, 地中・屋外・屋内			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 1	管 内		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)種別	その他		夜間制約作業時間:0.0		
	3)心数	-				
	4)サイズ(mm2)	-mm2				
	5)施工区分 2	地中・屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価					
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)					
	8)その他の場合の補助文	EM-CEE1.25sq-5c				
	電気材料及び機器					
		100.000	m			
	電工		人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 86号 ***					
	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	当たり算出
	制御ケーブル配線工 EM-CEE1.25sq-3c, ピット, その他, -, -mm2, 屋外・屋内			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 1	ピット		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)種別	その他		夜間制約作業時間:0.0		

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 五明谷排水機場
工事名	R 3 吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 機械設備補修 1 工事 (県債)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)心数	-				
	4)サイズ(mm2)	-mm2				
	5)施工区分 2	屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価					
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)					
	8)その他の場合の補助文	EM-CEE1.25sq-3c				
	電気材料及び機器					
		100.000	m			
	電工		人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 87号 ***					
	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	当たり算出
	制御ケーブル配線工 EM-CEE1.25sq-3c, 管 内, その他, -, -mm2, 地中・屋外・屋内			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 1	管 内				
	2)種別	その他				
	3)心数	-				
	4)サイズ(mm2)	-mm2				
	5)施工区分 2	地中・屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価					
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)					
	8)その他の場合の補助文	EM-CEE1.25sq-3c				
	電気材料及び機器					
		100.000	m			
	電工		人			
	合 計					算出数量 100.000 m

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 五明谷排水機場
工事名	R 3 吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 機械設備補修 1 工事 (県債)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m			
	*** S 単 - 88号 ***					
	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	当たり算出
	制御ケーブル配線工 EM-CEE1.25sq-3c,直 埋,その他,-,-mm2,地 中			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 1	直 埋				
	2)種別	その他				
	3)心数	-				
	4)サイズ(mm2)	-mm2				
	5)施工区分 2	地 中				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価					
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)					
	8)その他の場合の補助文	EM-CEE1.25sq-3c				
	電気材料及び機器					
		100.000	m			
	電工		人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 89号 ***					
	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	当たり算出
	制御ケーブル配線工 EM-CEE1.25sq-2c,ピット,その他,-,-mm2,屋外・屋内			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 1	ピット				
	2)種別	その他				

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 五明谷排水機場
工事名	R 3 吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 機械設備補修 1 工事 (県債)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)心数	-				
	4)サイズ(mm2)	-mm2				
	5)施工区分 2	屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価					
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)					
	8)その他の場合の補助文	EM-CEE1.25sq-2c				
	電気材料及び機器	100.000	m			
	電工		人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 90号 ***					
	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	当たり算出
	制御ケーブル配線工 EM-CEE1.25sq-2c, 管 内, その他, -, -mm2, 地中・屋外・屋内			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 1	管 内				
	2)種別	その他				
	3)心数	-				
	4)サイズ(mm2)	-mm2				
	5)施工区分 2	地中・屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価					
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)					
	8)その他の場合の補助文	EM-CEE1.25sq-2c				
	電気材料及び機器	100.000	m			
	電工		人			
	合 計					算出数量 100.000 m

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 五明谷排水機場
工事名	R 3 吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 機械設備補修 1 工事 (県債)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m			
	*** S 単 - 91号 ***					
	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	当たり算出
	制御ケーブル配線工 EM-IE14sq, 管 内, その他, -, -mm2, 地中・屋外・屋内			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 1	管 内		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)種別	その他		夜間制約作業時間:0.0		
	3)心数	-				
	4)サイズ(mm2)	-mm2				
	5)施工区分 2	地中・屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価					
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)					
	8)その他の場合の補助文	EM-IE14sq				
	電気材料及び機器		100.000 m			
	電工		人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 92号 ***					
	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	当たり算出
	制御ケーブル配線工 EM-IE5.5sq, 管 内, その他, -, -mm2, 地中・屋外・屋内			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 1	管 内		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)種別	その他		夜間制約作業時間:0.0		

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 五明谷排水機場
工事名	R 3 吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 機械設備補修 1 工事 (県債)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)心数	-				
	4)サイズ(mm2)	-mm2				
	5)施工区分 2	地中・屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価					
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)					
	8)その他の場合の補助文	EM-IE5.5sq				
	電気材料及び機器					
		100.000	m			
	電工		人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 93号 ***					
	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	当たり算出
	制御ケーブル配線工 EM-IE3.5sq, 管 内, その他, -, -mm2, 地中・屋外・屋内			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 1	管 内				
	2)種別	その他				
	3)心数	-				
	4)サイズ(mm2)	-mm2				
	5)施工区分 2	地中・屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価					
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)					
	8)その他の場合の補助文	EM-IE3.5sq				
	電気材料及び機器					
		100.000	m			
	電工		人			
	合 計					算出数量 100.000 m

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 五明谷排水機場
工事名	R 3 吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 機械設備補修 1 工事 (県債)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m			
	*** S 単 - 94号 ***					
	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	当たり算出
	制御ケーブル配線工 CVV-2sq-15c, ピット, その他, -, -mm2, 屋外・屋内			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 1	ピット		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)種別	その他		夜間制約作業時間:0.0		
	3)心数	-				
	4)サイズ(mm2)	-mm2				
	5)施工区分 2	屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価					
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)					
	8)その他の場合の補助文	CVV-2sq-15c				
	電気材料及び機器					計上無し
		100.000	m			
	電工		人			
						算出数量 100.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** S 単 - 95号 ***					
	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	当たり算出
	制御ケーブル配線工 CVV-2sq-15c, 管 内, その他, -, -mm2, 地中・屋外・屋内			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 1	管 内		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)種別	その他		夜間制約作業時間:0.0		

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 五明谷排水機場
工事名	R 3 吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 機械設備補修 1 工事 (県債)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)心数	-				
	4)サイズ(mm2)	-mm2				
	5)施工区分 2	地中・屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価					
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)					
	8)その他の場合の補助文	CVV-2sq-15c				
	電気材料及び機器					計上無し
		100.000	m			
	電工		人			
						算出数量 100.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** S 単 - 96号 ***					
	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	当たり算出
	制御ケーブル配線工 CVV-2sq-10c, ピット, その他, -, -mm2, 屋外・屋内			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 1	ピット				
	2)種別	その他				
	3)心数	-				
	4)サイズ(mm2)	-mm2				
	5)施工区分 2	屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価					
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)					
	8)その他の場合の補助文	CVV-2sq-10c				
	電気材料及び機器					計上無し
		100.000	m			
	電工		人			
						算出数量 100.000 m
	合 計					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 五明谷排水機場
工事名	R 3 吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 機械設備補修 1 工事 (県債)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m			
	*** S 単 - 97号 ***					
	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	当たり算出
	制御ケーブル配線工 CVV-2sq-10c, 管 内, その他, -, -mm2, 地中・屋外・屋内			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 1	管 内		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)種別	その他		夜間制約作業時間:0.0		
	3)心数	-				
	4)サイズ(mm2)	-mm2				
	5)施工区分 2	地中・屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価					
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)					
	8)その他の場合の補助文	CVV-2sq-10c				
	電気材料及び機器					計上無し
		100.000	m			
	電工		人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 98号 ***					
	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	当たり算出
	制御ケーブル配線工 CVV-2sq-6c, ピット, その他, -, -mm2, 屋外・屋内			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 1	ピット		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)種別	その他		夜間制約作業時間:0.0		

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 五明谷排水機場
工事名	R 3 吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 機械設備補修 1 工事 (県債)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)心数	-				
	4)サイズ(mm2)	-mm2				
	5)施工区分 2	屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価					
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)					
	8)その他の場合の補助文	CVV-2sq-6c				
	電気材料及び機器					計上無し
		100.000	m			
	電工		人			
						算出数量 100.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** S 単 - 99号 ***					
	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	当たり算出
	制御ケーブル配線工 CVV-2sq-6c, 管 内, その他, -, -mm2, 地中・屋外・屋内			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 1	管 内				
	2)種別	その他				
	3)心数	-				
	4)サイズ(mm2)	-mm2				
	5)施工区分 2	地中・屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価					
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)					
	8)その他の場合の補助文	CVV-2sq-6c				
	電気材料及び機器					計上無し
		100.000	m			
	電工		人			
						算出数量 100.000 m
	合 計					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 五明谷排水機場
工事名	R 3 吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 機械設備補修 1 工事 (県債)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m			
	*** S 単 - 100号 ***					
	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	当たり算出
	制御ケーブル配線工 CVV-2sq-5c, ピット, その他, -, -mm2, 屋外・屋内			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 1	ピット		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)種別	その他		夜間制約作業時間:0.0		
	3)心数	-				
	4)サイズ(mm2)	-mm2				
	5)施工区分 2	屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価					
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)					
	8)その他の場合の補助文	CVV-2sq-5c				
	電気材料及び機器					計上無し
		100.000	m			
	電工		人			
						算出数量 100.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** S 単 - 101号 ***					
	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	当たり算出
	制御ケーブル配線工 CVV-2sq-5c, 管 内, その他, -, -mm2, 地中・屋外・屋内			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 1	管 内		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)種別	その他		夜間制約作業時間:0.0		

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 五明谷排水機場
工事名	R 3 吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 機械設備補修 1 工事 (県債)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)心数	-				
	4)サイズ(mm2)	-mm2				
	5)施工区分 2	地中・屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価					
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)					
	8)その他の場合の補助文	CVV-2sq-5c				
	電気材料及び機器					計上無し
		100.000	m			
	電工		人			
						算出数量 100.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** S 単 - 102号 ***					
	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	当たり算出
	制御ケーブル配線工 CVV-2sq-3c,ピット,その他,-,-mm2,屋外・屋内			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 1	ピット				
	2)種別	その他				
	3)心数	-				
	4)サイズ(mm2)	-mm2				
	5)施工区分 2	屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価					
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)					
	8)その他の場合の補助文	CVV-2sq-3c				
	電気材料及び機器					計上無し
		100.000	m			
	電工		人			
						算出数量 100.000 m
	合 計					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 五明谷排水機場
工事名	R 3 吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 機械設備補修 1 工事 (県債)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m			
	*** S 単 - 103号 ***					
	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	当たり算出
	制御ケーブル配線工 CVV-2sq-3c, 管 内, その他, -, -mm2, 地中・屋外・屋内			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 1	管 内				
	2)種別	その他				
	3)心数	-				
	4)サイズ(mm2)	-mm2				
	5)施工区分 2	地中・屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価					
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)					
	8)その他の場合の補助文	CVV-2sq-3c				
	電気材料及び機器					計上無し
		100.000	m			
	電工		人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 104号 ***					
	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	当たり算出
	制御ケーブル配線工 CVV-2sq-3c, 直 埋, その他, -, -mm2, 地 中			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 1	直 埋				
	2)種別	その他				

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 五明谷排水機場
工事名	R 3 吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 機械設備補修 1 工事 (県債)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)心数	-				
	4)サイズ(mm2)	-mm2				
	5)施工区分 2	地 中				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価					
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)					
	8)その他の場合の補助文	CVV-2sq-3c				
	電気材料及び機器					計上無し
		100.000	m			
	電工		人			
						算出数量 100.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** S 単 - 105号 ***					
	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	当たり算出
	制御ケーブル配線工			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	CVV-2sq-2c,ピット,その他,-,-mm2,屋外・屋内			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)施工区分 1	ピット		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)種別	その他		夜間制約作業時間:0.0		
	3)心数	-				
	4)サイズ(mm2)	-mm2				
	5)施工区分 2	屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価					
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)					
	8)その他の場合の補助文	CVV-2sq-2c				
	電気材料及び機器					計上無し
		100.000	m			
	電工		人			
						算出数量 100.000 m
	合 計					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 五明谷排水機場
工事名	R 3 吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 機械設備補修 1 工事 (県債)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m			
	*** S 単 - 106号 ***					
	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	当たり算出
	制御ケーブル配線工 CVV-2sq-2c, 管 内, その他, -, -mm2, 地中・屋外・屋内			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 1	管 内		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)種別	その他		夜間制約作業時間:0.0		
	3)心数	-				
	4)サイズ(mm2)	-mm2				
	5)施工区分 2	地中・屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価					
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)					
	8)その他の場合の補助文	CVV-2sq-2c				
	電気材料及び機器					計上無し
		100.000	m			
	電工		人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 107号 ***					
	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	当たり算出
	制御ケーブル配線工 IV-14sq, 管 内, その他, -, -mm2, 地中・屋外・屋内			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 1	管 内		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)種別	その他		夜間制約作業時間:0.0		

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 五明谷排水機場
工事名	R 3 吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 機械設備補修 1 工事 (県債)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)心数	-				
	4)サイズ(mm2)	-mm2				
	5)施工区分 2	地中・屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価					
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)					
	8)その他の場合の補助文	IV-14sq				
	電気材料及び機器					計上無し
		100.000	m			
	電工		人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 108号 ***					
	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	当たり算出
	制御ケーブル配線工 IV-5.5sq, 管 内, その他, -, -mm2, 地中・屋外・屋内			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 1	管 内				
	2)種別	その他				
	3)心数	-				
	4)サイズ(mm2)	-mm2				
	5)施工区分 2	地中・屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価					
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)					
	8)その他の場合の補助文	IV-5.5sq				
	電気材料及び機器					計上無し
		100.000	m			
	電工		人			
	合 計					算出数量 100.000 m

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 五明谷排水機場
工事名	R 3 吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 機械設備補修 1 工事（県債）

[illegible]

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 五明谷排水機場
工事名	R 3 吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 機械設備補修 1 工事 (県債)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単 - 1号 ***					
	雑器具損料		式		1.000 式	当たり算出
	雑器具損料			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)					
	雑器具損料	0.020	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 2号 ***					
	据付間接費		式		1.000 式	当たり算出
	据付間接費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)工種区分	その他				
	2)据付間接費(Y)(%)	2.000%				
	3)工種区分の名称					
	4)据付工対象金額(円)					
	据付間接費	0.020	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 3号 ***					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 五明谷排水機場
工事名	R 3 吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 機械設備補修 1 工事（県債）

[illegible]

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 五明谷排水機場
工事名	R 3 吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 機械設備補修 1 工事 (県債)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T 単 - 1 号 ***					
	引込開閉器盤		式		1.000 式	当たり算出
	撤去工					
	電工		人			S 単 3 号
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** T 単 - 2 号 ***					
	低压主幹盤		式		1.000 式	当たり算出
	撤去工					
	電気通信技術者		人			S 単 1 号
	電工		人			S 単 3 号
	普通作業員		人			S 単 4 号
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** T 単 - 3 号 ***					
	始動用直流電源盤		式		1.000 式	当たり算出

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 五明谷排水機場
工事名	R 3 吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 機械設備補修 1 工事 (県債)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	撤去工					
	電気通信技術者		人			S 単 1 号
	電工		人			S 単 3 号
	普通作業員		人			S 単 4 号
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** T 単 - 4 号 ***					
	制御用直流電源盤		式		1.000 式	当たり算出
	撤去工					
	電気通信技術者		人			S 単 1 号
	電工		人			S 単 3 号
	普通作業員		人			S 単 4 号
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** T 単 - 5 号 ***					
	No.1 補機動力盤		式		1.000 式	当たり算出

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 五明谷排水機場
工事名	R 3 吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 機械設備補修 1 工事 (県債)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	撤去工					
	電気通信技術者		人			S 単 1 号
	電工		人			S 単 3 号
	普通作業員		人			S 単 4 号
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** T 単 - 6 号 ***					
	No.2 補機動力盤		式		1.000 式	当たり算出
	撤去工					
	電気通信技術者		人			S 単 1 号
	電工		人			S 単 3 号
	普通作業員		人			S 単 4 号
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** T 単 - 7 号 ***					
	No.1 主ポンプ盤		式		1.000 式	当たり算出

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 五明谷排水機場
工事名	R 3 吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 機械設備補修 1 工事 (県債)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	撤去工					
	電気通信技術者		人			S 単 1 号
	電工		人			S 単 3 号
	普通作業員		人			S 単 4 号
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** T 単 - 8 号 ***					
	No.2 主ポンプ盤		式		1.000 式	当たり算出
	撤去工					
	電気通信技術者		人			S 単 1 号
	電工		人			S 単 3 号
	普通作業員		人			S 単 4 号
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** T 単 - 9 号 ***					
	引込開閉器盤		式		1.000 式	当たり算出

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 五明谷排水機場
工事名	R 3 吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 機械設備補修 1 工事 (県債)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	据付工					
	電工		人			S 単 3号
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** T 単 - 10号 ***					
	低压主幹盤		式		1.000 式	当たり算出
	据付工					
	電気通信技術者		人			S 単 1号
	電工		人			S 単 3号
	普通作業員		人			S 単 4号
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** T 単 - 11号 ***					
	始動用直流電源盤		式		1.000 式	当たり算出
	据付工					
	電気通信技術者		人			S 単 1号

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 五明谷排水機場
工事名	R 3 吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 機械設備補修 1 工事 (県債)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	電工		人			S 単 3号
	普通作業員		人			S 単 4号
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** T 単 - 12号 ***					
	制御用直流電源盤		式		1.000 式	当たり算出
	据付工					
	電気通信技術者		人			S 単 1号
	電工		人			S 単 3号
	普通作業員		人			S 単 4号
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** T 単 - 13号 ***					
	No.1補機動力盤		式		1.000 式	当たり算出
	据付工					
	電気通信技術者		人			S 単 1号

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 五明谷排水機場
工事名	R 3 吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 機械設備補修 1 工事 (県債)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	電工		人			S 単 3 号
	普通作業員		人			S 単 4 号
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** T 単 - 14 号 ***					
	No.2 補機動力盤		式		1.000 式	当たり算出
	据付工					
	電気通信技術者		人			S 単 1 号
	電工		人			S 単 3 号
	普通作業員		人			S 単 4 号
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** T 単 - 15 号 ***					
	No.1 主ポンプ盤		式		1.000 式	当たり算出
	据付工					
	電気通信技術者		人			S 単 1 号

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 五明谷排水機場
工事名	R 3 吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 機械設備補修 1 工事（県債）

[illegible]

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 五明谷排水機場
工事名	R 3 吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 機械設備補修 1 工事（県債）

[illegible]

機 器 数 量 [1期工事]

[1期工事]

(1)	機 器	引込開閉盤	面	1
(2)	機 器	低圧主幹盤	面	1
(3)	機 器	N0. 1補機動力盤	面	1
(4)	機 器	N0. 2補機動力盤	面	1
(5)	機 器	N0. 1主ポンプ 盤	面	1
(6)	機 器	N0. 2主ポンプ 盤	面	1
(7)	機 器	直流電源盤(始動用)	面	1
(8)	機 器	直流電源盤(制御用)	面	1

材 料 数 量			(*) 印は工量無	[1期工事]
(1)	低圧ケーブル	600V EM-CET 100 sq	m	9
(2)	低圧ケーブル	600V EM-CE 150 sq- 1 c	m	25
(3)	低圧ケーブル	600V EM-CE 100 sq- 1 c	m	16
(4)	低圧ケーブル	600V EM-CE 22 sq- 3 c	m	42
(5)	低圧ケーブル	600V EM-CE 8 sq- 3 c	m	9
(6)	低圧ケーブル	600V EM-CE 5.5 sq- 3 c	m	19
(7)	低圧ケーブル	600V EM-CE 3.5 sq- 3 c	m	137
(8)	低圧ケーブル	600V EM-CE 3.5 sq- 2 c	m	66
(9)	制御ケーブル	EM-CEE 1.25 sq- 15 c	m	33
(10)	制御ケーブル	EM-CEE 1.25 sq- 10 c	m	36
(11)	制御ケーブル	EM-CEE 1.25 sq- 6 c	m	104
(12)	制御ケーブル	EM-CEE 1.25 sq- 5 c	m	73
(13)	制御ケーブル	EM-CEE 1.25 sq- 3 c	m	71
(14)	制御ケーブル	EM-CEE 1.25 sq- 2 c	m	116
(15)	その他電線	EM-IE 14 sq	m	3
(16)	その他電線	EM-IE 5.5 sq	m	10
(17)	その他電線	EM-IE 3.5 sq	m	21
(18)	端末処理材	600V EM-CET 100 sq	組	2 (*)
(19)	端末処理材	600V EM-CE 150 sq- 1 c	組	4 (*)
(20)	端末処理材	600V EM-CE 100 sq- 1 c	組	4 (*)
(21)	端末処理材	600V EM-CE 22 sq- 3 c	組	8 (*)
(22)	電線管類	HIVE 70 mm (露出)	m	1
(23)	電線管類	HIVE 54 mm (露出)	m	1
(24)	電線管類	HIVE 42 mm (露出)	m	7
(25)	電線管類	HIVE 28 mm (露出)	m	38

[illegible]

機 器 数 量(撤去)

[1期工事]

[illegible]

材 料 数 量(撤去)		(*) 印は工量無		[1期工事]
(1)	低圧ケーブル	600V CV 150 sq- 1 c	m	25
(2)	低圧ケーブル	600V CV 100 sq- 3 c	m	9
(3)	低圧ケーブル	600V CV 100 sq- 1 c	m	16
(4)	低圧ケーブル	600V CV 22 sq- 3 c	m	79
(5)	低圧ケーブル	600V CV 8 sq- 3 c	m	9
(6)	低圧ケーブル	600V CV 5.5 sq- 3 c	m	19
(7)	低圧ケーブル	600V CV 3.5 sq- 3 c	m	125
(8)	低圧ケーブル	600V CV 3.5 sq- 2 c	m	67
(9)	低圧ケーブル	2PNCT 2 sq- 3 c	m	11
(10)	制御ケーブル	CVV 2 sq- 15 c	m	32
(11)	制御ケーブル	CVV 2 sq- 10 c	m	35
(12)	制御ケーブル	CVV 2 sq- 6 c	m	109
(13)	制御ケーブル	CVV 2 sq- 5 c	m	72
(14)	制御ケーブル	CVV 2 sq- 3 c	m	72
(15)	制御ケーブル	CVV 2 sq- 2 c	m	117
(16)	その他電線	IV 14 sq	m	6
(17)	その他電線	IV 5.5 sq	m	5
(18)	その他電線	IV 3.5 sq	m	21
(19)	電線管類	HIVE 22 mm (露出)	m	10
(20)	電線管類	PE 22 mm (露出)	m	3

[1期工事]

電工量小計= 8.509

[1期工事]

C- 3 / 7

電工量小計= 11.783

[1期工事]

C- 5 / 7

[1期工事]

電工量小計= 6.525

[1期工事]

電工量小計= 0.300

[1期工事]

Z- 1 / 2	電工量小計=1.630
----------	-------------

[1期工事]

$$Z-2/2$$

1期工事（今回）（ 1/ 1）

設 備 材 料 一 覧 表

[1期工事]

N o	区 分	明 細 名	材 料 名	形 状	単 位	数 量
1001	室内平面図	電線管類	プルボックス (SS)	200*200*150	個	2
1002	複合工計算書 -1	複合工費	無筋 コンクリート	18N/mm2	m3	0.33
1002	〃	〃	型枠		m ²	3.29
1002	〃	〃	金ゴテ仕上げ		m ²	3.30
1002	〃	〃	コンクリートアンカ	M12(SUS)	本	28
1003	複合工計算書 -2	〃	電極棒	SUS	m	18.7
1003	〃	〃	保護カバー		個	1
1003	〃	〃	電極保持器	5P	個	1
1003	〃	電線管類	プルボックス (SUS-WP)	200*200*150	個	1
1003	〃	複合工費	セパレータ		個	5
1004	複合工計算書 -3	〃	電極棒	SUS	m	13.1
1004	〃	〃	保護カバー		個	1
1004	〃	〃	電極保持器	5P	個	1
1004	〃	電線管類	プルボックス (SUS-WP)	200*200*150	個	1
1004	〃	複合工費	セパレータ		個	5
1005	複合工計算書 -4	〃	電極棒	SUS	m	15.0
1005	〃	〃	保護カバー		個	1
1005	〃	〃	電極保持器	3P	個	2
1005	〃	〃	セパレータ		個	5

1期工事 (撤去) (1/ 1)

設備材料一覽表

[1期工事]

[illegible]

(撤 去) 材 料 集 計 表 - 3

[1期工事]

[illegible]

C- 3 / 5 (K= 0.2)

(撤 去) 材 料 集 計 表 - 4

[1期工事]

[illegible]

C- 4 / 5 (K= 0.2)

(撤 去) 材 料 集 計 表 - 5

[1期工事]

[illegible]

C- 5 / 5 (K= 0.2)

見積単価一覧表

工事名	R3吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 機械設備補修1工事(県債)			
名称	規格	単位	単価	備考
引込開閉器盤	600*200*1200	面	800,000	
低圧主幹盤		面	7,900,000	
始動用直流電源盤		面	11,700,000	
制御用直流電源盤		面	10,500,000	
No.1補機動力盤		面	9,500,000	
No.2補機動力盤		面	13,800,000	
No.1主ポンプ盤		面	8,100,000	
No.2主ポンプ盤		面	8,100,000	
処分費	撤去設備・配線	式	70,000	暫定単価