

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 鳴門公園線 鳴・鳴門土佐泊浦 歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		4			
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3		4			
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1			
小型擁壁	擁壁平均高さ:0.5m以上0.6m未満,本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		1			
化粧型枠	型枠の種類:擬石	m2		7			
排水構造物工		式		1			
側溝工		式		1			
自由勾配側溝	側溝規格:300*500	m		6			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 鳴門公園線 鳴・鳴門土佐泊浦 歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
側溝蓋 支給品、据付のみ		枚		6			
構造物撤去工		式		1			
防護柵撤去工		式		1			
防護柵撤去(カートハイフ)		m		2			
標識撤去工		式		1			
標識撤去		基		1			
構造物取壊し工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		9			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:3cm	m ²		19			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m ³		4			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 鳴門公園線 鳴・鳴門土佐泊浦 歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		1			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		4			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		1			
舗装		式		1			
舗装工		式		1			
アスファルト舗装工		式		1			
路盤(車道・路肩部) 取合	路盤材種類:再生クラッシュレン RC-30, 仕上り厚:100mm	m2		4			
路盤(歩道部) 歩道	路盤材種類:再生クラッシュレン RC-30, 仕上り厚:100mm	m2		15			
表層(車道・路肩部) 取合	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度AS(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m未満(1層)	m2		4			
表層(歩道部) 歩道	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m以上	m2		15			
仮設工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 鳴門公園線 鳴・鳴門土佐泊浦 歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 A		人日		7			
交通誘導警備員 B		人日		7			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 鳴門公園線 鳴・鳴門土佐泊浦 歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			