照明柱姿図S=1/50



数量計算等１基当り

名　　称	形　状　・　寸　法	単位	数量
光電式自動点滅器	電子式 6A 200V	個	1
灯具	LED照明器具	台	1
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	VVR-2.0-2C	m	６．０
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	VVR-1.6-2C	m	９．５
ﾎﾟｰﾙ内ｼﾞｮｲﾝﾄﾕﾆｯﾄ	1灯・２灯ﾃｽﾄｽｲｯﾁ有	個	1

設置位置の決定後、使用材料の数量が変更となる場合は、

監督員と協議を行うこと。

坑外灯灯具外形図　S=1:20

（参考図）



照明規格

H- 8m	LED照明100W

灯具は、同等品以上とする。

実施設計図面

工事名	Ｒ３徳土　鳴門池田線他 板・羅漢他　道路照明設備工事		
路線名等	鳴門池田線他		
工事箇所	板野郡板野町羅漢他		
図面名	照明灯姿図		
縮　尺	図示	図面番号	１／３
会社名			
事業者名	徳島県東部県土整備局〈徳島〉		

照明灯（共架型）



供架式照明灯姿図　Ｓ＝１／４０

数量計算等１基当り

名　　称	形　状　・　寸　法	単位	数量
光電式自動点滅器	電子式　6A 200V	個	1
灯具	LED照明器具	台	1
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	VVR-2.0-2C	m	６．０
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	VVR-1.6-2C	m	３．６
ﾎﾟｰﾙ内ｼﾞｮｲﾝﾄﾕﾆｯﾄ	1灯・２灯ﾃｽﾄｽｲｯﾁ有	個	1

設置位置の決定後、使用材料の数量が変更となる場合は、

監督員と協議を行うこと。

照明灯灯具外形図　S=1:20

（参考図）



照明規格

H- 8m	LED照明100W

灯具は、同等品以上とする。

実施設計図面

工事名	Ｒ３徳土　鳴門池田線他 板・羅漢他　道路照明設備工事		
路線名等	鳴門池田線他		
工事箇所	板野郡板野町羅漢他		
図面名	照明灯姿図		
縮　尺	図示	図面番号	2 ／ 3
会社名			
事業者名	徳島県東部県土整備局〈徳島〉		

照明柱姿図S=1/50



数量計算等１基当り

名　　称	形　状　・　寸　法	単位	数量
光電式自動点滅器	ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝ式　200V 6A	個	1
灯具	LED照明器具	台	2
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	VVR-2.0-2C	m	１２．０
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	VVR-1.6-2C	m	１９．０
ﾎﾟｰﾙ内ｼﾞｮｲﾝﾄﾕﾆｯﾄ	1灯・２灯ﾃｽﾄｽｲｯﾁ有	個	1

設置位置の決定後、使用材料の数量が変更となる場合は、
監督員と協議を行うこと。

坑外灯灯具外形図　S=1:20

（参考図）



照明規格

H- 8m	LED照明100W

灯具は、同等品以上とする。

実施設計図面

工事名	Ｒ３徳土　鳴門池田線他 板・羅漢他　道路照明設備工事		
路線名等	鳴門池田線他		
工事箇所	板野郡板野町羅漢他		
図面名	照明灯姿図		
縮　尺	図示	図面番号	３／３
会社名			
事業者名	徳島県東部県土整備局〈徳島〉		