

見積参考資料

工事名 R3三土 西浦地すべり 三・井川西浦 地下水排除工事（3）

◇経費情報◇

工種区分	砂防・地すべり等工事
単価地区	三好2
施工地域・工事場所	山間僻地及び離島
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 3 三土 西浦地すべり 三・井川西浦 地下水排除工事（3）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
斜面对策		式	1				
地下水排除工		式	1				
集排水ホーリング工		式	1				
ホーリング	施工場所:地表, 土質区分:硬質土, 呼び径:径90mm	m	200				単 1号
ホーリング	施工場所:地表, 土質区分:軟岩, 呼び径:径90mm	m	25				単 2号
保孔管	施工場所:地表VP, ストレ現場加工:無し, 保孔管材質・種類(VPの場合):各種, 保孔管材質・種類(各種の場合):VP-40	m	225				単 3号
ホーリング 仮設機材		回	1				単 4号
足場		空m3	28				単 5号
孔口処理工 WF-1		式	1				
孔口処理工		箇所	1				単 6号
流末処理工 WF-1		式	1				
流末処理工		m	26				単 7号
直接工事費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 3 三土 西浦地すべり 三・井川西浦 地下水排除工事（3）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1 次単価表

						単価使用年月	2021. 10	
						歩掛適用年月	2021. 10	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号	ホーリング	施工場所:地表, 土質区分:埴質土, 呼び径:径90mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホーリング		地表, 埴質土, φ 90mm, 50m/本以下	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2021. 10	
						歩掛適用年月	2021. 10	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号	ホーリング	施工場所:地表, 土質区分:軟岩, 呼び径:径90mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホーリング		地表, 軟岩, φ 90mm, 50m/本以下	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 10
歩掛適用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	保孔管	施工場所:地表VP, スレナ現場加工:無し, 保孔管材質・種類(VPの場合):各種, 保孔管材質・種類(各種の場合):V	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
保孔管		地表, VP, 無し, 工場加工品, 各種	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 10
歩掛適用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	ホーリング 仮設機材		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホーリング 仮設機材		地表, 標準	回	1				
合計								
単価							円/回	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 10
歩掛適用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	足場		単位	空m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場(地表)		傾斜地, 標準	空m3	1				
合計								
単価							円／空m3	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 10
歩掛適用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	孔口処理工		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 現場制約あり	m3	2				
埋戻し		現場制約あり, 土砂, 有り	m3	0. 4				
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	0. 7				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	5. 2				
基礎砕石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40～0, 全ての費用	m2	2. 9				
硬質塩化ビニル管 (一般管) VP-75			m	10				
エルボ (90°) VP-75			個	5				
硬質塩化ビニル管 (一般管) VP-150			m	1				
エルボ (90°) VP-150			個	1				
ソケット VP-150			個	1				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 10
歩掛適用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	流末処理工		単位	m	単位数量	26	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付, 波状管及び網状管, 50～150mm, 要, 全ての費用	m	26				
床掘り		土砂, 現場制約あり	m3	2. 3				
埋戻し		現場制約あり, 土砂, 無し	m3	1. 8				
合計								
単価							円／m	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 3 三土 西浦地すべり 三・井川西浦 地下水排除工事（3）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010007	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	0.022	220	
L001110014	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	125kVA	日	13.532	64,127	
L001140051	クローラクレーン[油圧伸縮シブ型]	4.9t吊	日	1.259	20,523	
L001180001	タンク 及びピラマ	質量 60～80kg	日	0.016	10	
M000571004	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]	吐出量 200L/分	供用日	16.948	50,157	
M000601011	ローリングマシン[ロータリーカッション式]	スキッド型 55kW級	供用日	15.095	804,425	
	合計額				939,462	