

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R3三土 西浦地すべり 三・井川西浦 地下水排除工事(3) | | | | 事業区分 工事区分 | 砂防・地すべり対策 斜面对策 | |
|---------------|---|-----|--------|--------|--------------|-------------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 | |
| 斜面对策 | | 式 | | 1 | | | |
| 地下水排除工 | | 式 | | 1 | | | |
| 集排水ホーリング工 | | 式 | | 1 | | | |
| ホーリング | 施工場所:地表,土質区分:硬質土,呼び径:径90mm | m | | 200 | | | |
| ホーリング | 施工場所:地表,土質区分:軟岩,呼び径:径90mm | m | | 25 | | | |
| 保孔管 | 施工場所:地表VP,スレー現場加工:無し,保孔管材質・種類(VPの場合):各種,保孔管材質・種類(各種の場合):V | m | | 225 | | | |
| ホーリング 仮設機材 | | 回 | | 1 | | | |
| 足場 | | 空m3 | | 28 | | | |
| 孔口処理工 WF-1 | | 式 | | 1 | | | |
| 孔口処理工 | | 箇所 | | 1 | | | |
| 流末処理工 WF-1 | | 式 | | 1 | | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 3 三土 西浦地すべり 三・井川西浦 地下水排除工事(3) | | | 事業区分 工事区分 | 砂防・地すべり対策 斜面对策 | |
|---------------|---------------------------------|----|--------|--------------|-------------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 流末処理工 | | m | | 26 | | |
| 直接工事費 | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設 | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設費(率計上) | | 式 | | 1 | | |
| 純工事費 | | 式 | | 1 | | |
| 現場管理費 | | 式 | | 1 | | |
| 工事原価 | | 式 | | 1 | | |
| 一般管理費等 | | 式 | | 1 | | |
| 工事価格 | | 式 | | 1 | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | | 1 | | |
| 工事費計 | | 式 | | 1 | | |