

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 阿土 橘港海岸（橘西地区） 阿南・橘 防潮堤修繕工事				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防・防潮堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
堤防・防潮堤・護岸		式		1			
護岸工		式		1			
コンクリート被覆工		式		1			
コンクリート	18-8-40BB, W/C ≤ 60%	m3		82			
型枠		m2		200			
基礎碎石	RC-40, t=200	m2		31			
スリップバー	φ 19, L=600, キャップ L=300	組		25			
止水板	CF200x5	m		14			
伸縮目地	瀝青質系, t=10	m2		9			
差筋	SD345, D13	kg		42			
削孔	φ 16, L=100	孔		212			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 阿土 橘港海岸（橘西地区） 阿南・橘 防潮堤修繕工事				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防・防潮堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
樹脂アンカー	D13用	本		212			
塩ビ管	呼び径100	m		0.5			
塩ビ管	呼び径200	m		0.5			
足場	枠組足場	掛m ²		150			
足場	単管傾斜足場	掛m ²		40			
コンクリート舗装工		式		1			
コンクリート	18-8-40BB, W/C ≤ 60%	m ³		4			
型枠		m ²		0.6			
基礎碎石	RC-40, t=200	m ²		21			
伸縮目地	瀝青質系, t=10	m ²		0.8			
土工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 阿土 橘港海岸（橘西地区） 阿南・橘 防潮堤修繕工事				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防・防潮堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
土工		式		1			
土砂等運搬		m3		20			
作業土工(床掘工)		式		1			
床掘り		m3		30			
作業土工(埋戻工)		式		1			
埋戻し		m3		8			
舗装工		式		1			
アスファルト舗装工		式		1			
上層路盤	RC-30, t=100	m2		5			
表層	再生密粒度アスコソ(13), t=40	m2		5			
構造物撤去工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 阿土 橘港海岸（橘西地区） 阿南・橘 防潮堤修繕工事				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防・防潮堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
取壊し工		式		1			
コンクリート取壊し	無筋	m3		9			
アスファルト舗装版取壊し		m2		8			
コンクリート切断	t=200	m		43			
アスファルト舗装版切断	t=40	m		6			
コンクリートはつり		m2		133			
コンクリート殻運搬・処分	無筋	m3		13			
アスファルト殻運搬・処分		m3		0.3			
濁水処理	Co, As切断	m3		0.6			
撤去工		式		1			
引込柱移設		基		3			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 阿土 橘港海岸（橘西地区） 阿南・橘 防潮堤修繕工事				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防・防潮堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
照明柱撤去		基		1			
引込柱撤去		基		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 阿土 橘港海岸（橘西地区） 阿南・橘 防潮堤修繕工事				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防・防潮堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
工事費計		式		1			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 3 阿土 橘港海岸（橘西地区） 阿南・橘 防潮堤修繕工事				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防・防潮堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
堤防・防潮堤・護岸		式		1			
階段工		式		1			
階段工		式		1			
コンクリート	18-8-40BB, W/C ≤ 60%	m3		16			
型枠		m2		28			
基礎碎石	RC-40, t=200	m2		9			
差筋	SD345, D13	kg		6			
削孔	φ 16, L=100	孔		13			
樹脂アンカー	D13用	本		13			
転落防止柵	P種, H=1.1m	m		21			
足場工	枠組足場	掛m2		8			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 3 阿土 橘港海岸（橘西地区） 阿南・橘 防潮堤修繕工事				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防・防潮堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
足場工	単管傾斜足場	掛m2		3			
土工		式		1			
土工		式		1			
土砂等運搬		m3		6			
作業土工(床掘工)		式		1			
床掘り		m3		8			
作業土工(埋戻工)		式		1			
埋戻し		m3		2			
舗装工		式		1			
コンクリート舗装工		式		1			
コンクリート	18-8-40BB, W/C ≤ 60%	m3		2			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 3 阿土 橘港海岸（橘西地区） 阿南・橘 防潮堤修繕工事				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防・防潮堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
基礎碎石	RC-40, t=200	m2		7			
構造物撤去工		式		1			
取壊し工		式		1			
コンクリート取壊し	無筋	m3		3			
コンクリート切断	t=200	m		17			
コンクリートはつり		m2		7.5			
コンクリート殻運搬・処分	無筋	m3		3			
濁水処理	Co切断	m3		0.2			
撤去工		式		1			
照明柱移設		基		1			
直接工事費		式		1			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 3 阿土 橘港海岸（橘西地区） 阿南・橘 防潮堤修繕工事				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防・防潮堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			