

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 三土 柿の尾地すべり 三・山城上名 地下水排除工事 (1)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
砂防土工		式		1			
残土処理工		式		1			
現地敷均し		m3		1			
地下水排除工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		2			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:埴質土	m3		1			
集排水ホースリング工		式		1			
ホースリング	施工場所:地表, 土質区分:埴質土, 呼び径:径90mm	m		35			
ホースリング	施工場所:地表, 土質区分:軟岩, 呼び径:径90mm	m		190			

工事数量総括表(本01)

工事名	R3三土 柿の尾地すべり 三・山城上名 地下水排除工事(1)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
保孔管	施工場所:地表VP,ストレー現場加工:無し,保孔管材質・種類(VPの場合):各種,保孔管材質・種類(各種の場合):V	m		225		
ホーリング仮設機材		回		1		
足場		空m3		34		
孔口処理工		式		1		
孔口処理		箇所		1		
流末処理工		式		1		
流末処理	管径・管種類:高密度ポリエチレン管(ダブ ル)φ150	m		15		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 B		人日		2		
直接工事費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 三土 柿の尾地すべり 三・山城上名 地下水排除工事(1)	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		