

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 吉土 船戸切幡上板線 阿波・土成宮川内 舗装補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
路面切削工		式		1			
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り	m2		2,210			
殻運搬(路面切削)	殻種別:アスファルト切削殻	m3		110			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		110			
オーバーレイ工		式		1			
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスファルト混合物(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.	m2		2,210			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 昼間:B		人日		10			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 吉土 船戸切幡上板線 阿波・土成宮川内 舗装補修工事	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路維持・修繕 道路修繕	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
建設機械運搬費		台		2			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			

