工　事　数　量　総　括　表

工事名	Ｒ３徳土　国道４３８号　神・下分　橋梁塗装工事（２）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1.000		
現場塗装工		式		1.000		
橋梁塗装工		式		1.000		
塗膜除去	塗膜剥離剤	m2		2,880.000		
塗膜剥離剤	水系塗膜剥離剤	kg		1,540.000		
廃材の回収･積込み		m2		2,880.000		
廃材運搬	除去塗膜,防護服等	式		1.000		
廃材処分	除去塗膜	kg		2,270.000		
廃材処分	防護服等	kg		200.000		
清掃･水洗い		m2		1,440.000		
素地調整	素地調整種類:3種ｹﾚﾝB(動力工具と手工具の併用)	m2		1,440.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
下塗	塗装種別:有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層)はけ・ﾛｰﾗｰII,塗装箇所:ｱｰﾁ下部材,塗装回数:2回	m2		1,440.000		
下塗	塗装種別:弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)はけ・ﾛｰﾗｰ,塗装箇所:ｱｰﾁ下部材,塗装回数:2回	m2		1,440.000		
中塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料はけ・ﾛｰﾗｰ 淡彩,塗装箇所:ｱｰﾁ下部材,塗装回数:1回	m2		1,440.000		
上塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料はけ・ﾛｰﾗｰ 淡彩,塗装箇所:ｱｰﾁ下部材,塗装回数:1回	m2		1,440.000		
仮設工		式		1.000		
足場工		式		1.000		
吊り足場	供用月数:3月,底面:板張+ｼｰﾄ張防護,側面:両側朝顔+板張+ｼｰﾄ張防護	m2		710.000		
湿式塗膜剥離剤工用養生ｼｰﾄ工	供用月数:1月,設置範囲:底面,両側朝顔	m2		710.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員 B(昼間)		人日		24.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設費		式		1.000		
安全費		式		1.000		
鉛等呼吸用保護具等費用		式		1.000		
共通仮設費（率計上）		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		