

工事数量総括表(本01)

工事名	R3波土 牟岐漁港(牟岐地区) 牟・中村 浚渫工事				事業区分 工事区分	港湾整備 航路・泊地・船だまり	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
航路・泊地・船だまり		式		1			
浚渫工		式		1			
バックホ浚渫工		式		1			
バックホ浚渫		m3		1,900			
土捨工		式		1			
土運船運搬工		式		1			
土運船運搬 (牟岐～古牟岐) N=2隻		m3		1,900			
揚土土捨工		式		1			
バックホ揚土 (古牟岐)		m3		1,900			
土砂運搬 (岸壁～ヤード)	L=0.3km以下	m3		1,900			
大型土のう (仮置き場)	耐候性1年	袋		140			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 波土 牟岐漁港（牟岐地区） 牟・中村 浚渫工事				事業区分 工事区分	港湾整備 航路・泊地・船だまり	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
残土整形		m3		1,900			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
回航・えい航費		式		1			
回航 （福良港）	バックホ浚渫船（鋼D1.0m3）	回		1			
回航 （大阪港） ※N=2隻	土運船（密閉式100m3積）	回		1			
事業損失防止施設費		式		1			
水質汚濁防止膜 （L=80m）	単独70×トφ300、高さ2m、1000-2000 N/3cm、15日	式		1			
安全費		式		1			
安全対策	安全巡視船：70PS ※2名乗船	人日		38			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 波土 牟岐漁港（牟岐地区） 牟・中村 浚渫工事			事業区分 工事区分	港湾整備 航路・泊地・船だまり	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
磁気探査	設標10地点、報告書作成	m2		8,040		
技術管理費		式		1		
技術管理 （底質調査）	採泥1地点、試料運搬、分析（47項目）、報告書作成	式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		