

工事数量総括表(本01)

工事名	R3徳土 徳島北灘線 鳴・大麻桧 施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り		m3		26			
埋戻し		m3		21			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		12			
残土等処分		m3		12			
駐車場施設工		式		1			
駐車場施設工		式		1			
身障者駐車場カーポート	アルミ製 W=6.0m、L=5.0m	基		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R3徳島 徳島北灘線 鳴・大麻桧 施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
身障者駐車場カーポート基礎		基		4			
嵩上コンクリート		m		3			
身障者駐車場看板	H=1.6m	基		1			
坂路工		式		1			
1号スロープ		箇所		1			
2号スロープ		箇所		1			
撤去設置工		式		1			
1号縁石工	再利用撤去・再設置	m		9			
プレキャストU型側溝	再利用撤去・再設置	m		3			
車止めブロック	再利用撤去・再設置	個		2			
車止め	撤去	本		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 徳島北灘線 鳴・大麻桧 施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
移設工		式		1			
ハンドホール φ650	移設	基		1			
配電管	移設	m		10			
舗装工		式		1			
駐車場舗装		m ²		30			
インターロッキング舗装 2号舗装	撤去・再設置	m ²		4			
インターロッキング舗装 3号舗装	撤去・再設置	m ²		5			
区画線工		式		1			
溶融式区画線	実線、W=15cm、白	m		22			
パーキングパーミットシート	3-□800*800	箇所		1			
雑工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 徳島北灘線 鳴・大麻桧 施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
災害対応ベンチ		基		1			
ベンチ		基		1			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		15			
舗装版切断 インターロッキング切断	舗装版種別:コンクリート舗装版,コンクリート舗装版厚:15cm以下	m		20			
舗装版破碎		m ²		32			
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m ³		0.3			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m ³		2			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m ³		2			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 徳島北灘線 鳴・大麻桧 施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
建設汚泥処理		m3		0.1			
木製ベンチ撤去		t		1			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 B		人日		40			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 徳島北灘線 鳴・大麻桧 施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			