

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 吉土 津田川島線（白水橋） 阿波・市場犬墓 橋梁補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
橋梁保全工事		式		1			
舗装工		式		1			
橋面防水工		式		1			
橋面防水 (歩道部)	防水工種類:塗膜防水	m2		116			
橋面防水 (車道部)	防水工種類:シート防水	m2		419			
既設排水枘削孔		本		10			
舗装打換え工 歩道舗装打替工		式		1			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:3cm	m2		116			
殻運搬処分費		m3		5			
表層	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1.4m以上	m2		116			
舗装打換え工 車道舗装打替工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 吉土 津田川島線（白水橋） 阿波・市場犬墓 橋梁補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
橋面切削工		m2		419			
殻運搬処分費		m3		21			
基層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:ポリマー改質ASⅢ型-W,舗装厚:25mm,平均幅員:3.0m超	m2		419			
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:ポリマー改質アスファルトⅢ型-W,舗装厚:25mm,平均幅員:3.0m超	m2		419			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		120			
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		30			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		14			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 吉土 津田川島線（白水橋） 阿波・市場犬墓 橋梁補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
建設機械運搬費		台		2			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			

工事数量総括表(本01)

[illegible]