

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 吉土 徳島鴨島線 石・高原東高原～平島 舗装補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm	m		120			
切断汚泥処理	V=0.023×0.05m×120m	m ³		0.13			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m ²		2,140			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m ³		107			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m ³		107			
不陸整正	補足材有 平均3cm	m ²		2,140			
表層	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m ²		2,140			
仮設工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 吉土 徳島鴨島線 石・高原東高原～平島 舗装補修工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 昼間B		人日		80			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			

