

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R3徳土 国道438号 神・下分 橋梁塗装工事(3) (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1,000		
現場塗装工		式		1,000		
橋梁塗装工		式		1,000		
塗膜除去	塗膜剥離剤	m2		3,040,000		
塗膜剥離剤	水系塗膜剥離剤	kg		1,630,000		
廃材の回収・積込み		m2		3,040,000		
廃材運搬	除去塗膜, 防護服等	式		1,000		
廃材処分	除去塗膜	kg		2,400,000		
廃材処分	防護服等	kg		200,000		
清掃・水洗い		m2		1,520,000		
素地調整	素地調整種類:3種/1/1B(動力工具と手工具の併用)	m2		1,520,000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
下塗	塗装種別:有機ゾシクリッチェ [®] イント(2回塗り/層)はけ・ローラーII, 塗装箇所:アーチ下部材, 塗装回数:2回	m2		1,520.000		
下塗	塗装種別:弱溶剤形変性ポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー, 塗装箇所:アーチ下部材, 塗装回数:2回	m2		1,520.000		
中塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料はけ・ローラー 淡彩, 塗装箇所:アーチ下部材, 塗装回数:1回	m2		1,520.000		
上塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料はけ・ローラー 淡彩, 塗装箇所:アーチ下部材, 塗装回数:1回	m2		1,520.000		
仮設工		式		1.000		
足場工		式		1.000		
吊り足場	供用月数:3月, 底面:板張+シート張防護, 側面:両側朝顔+板張+シート張防護	m2		710.000		
湿式塗膜剥離剤工用養生シート工	供用月数:1月, 設置範囲:底面, 両側朝顔	m2		710.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員 B(昼間)		人日		24.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設費		式		1.000		
安全費		式		1.000		
鉛等呼吸用保護具等費用		式		1.000		
共通仮設費（率計上）		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		