

令和3年度

地すべり防止事業

R3 三林 地すべり 三好市徳善 調査解析業務（2）

業 務 数 量 総 括 表
【当初】

徳島県

西部総合県民局農林水産部（三好） 森林整備担当

R 3 三林 地すべり 三好市徳善 調査解析業務（２） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接調査費(直接経費除く)				
１．地質調査業務（一般調査）				
（１）地すべり調査（基礎地盤調査）				
１）機械ボーリング	CB-1, CB-2	式	1.000	
機械ボーリング(土質ボーリング・岩盤ボーリング)	土質ボーリング, オールコアボーリング, φ 66mm, 礫混じり土砂	m	32.000	
機械ボーリング(土質ボーリング・岩盤ボーリング)	岩盤ボーリング, φ 66mm, 軟岩	m	10.000	
機械ボーリング資料整理		m	42.000	
２）アンカー基本調査試験	CB-1	式	1.000	
拡孔ボーリング	土質ボーリング 116mm, 礫混じり土砂	m	16.000	
拡孔ボーリング	土質ボーリング 116mm, 軟岩	m	5.000	
アンカー材料組立		箇所	1.000	
アンカー挿入		箇所	1.000	
注入打設工		箇所	1.000	
受圧板設置撤去		箇所	1.000	
アンカー基本調査試験		箇所	1.000	
（２）打合せ				
１）打合せ		式	1.000	
打合せ(地質調査業務)	業務着手時打合せ	回	1.000	
打合せ(地質調査業務)	中間打合せ	回	2.000	
打合せ(地質調査業務)	成果物納入時打合せ	回	1.000	
直接調査費(直接経費)				
１．電子成果品作成費				
（１）電子成果品作成費				
１）電子成果品作成費		式	1.000	

R 3 三林 地すべり 三好市徳善 調査解析業務（２） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
電子成果品作成費(地質調査業務)	一般調査	式	1.000	
運搬費				
1. 運搬費				
(1)運搬費				
1)運搬費		式	1.000	
現場内小運搬	モノレール運搬	ton	2.800	
資機材運搬	2.9t吊りトラッククレーン	日	2.000	
準備費				
1. 準備費				
(1)準備費				
1)準備費		式	1.000	
その他間接調査費	準備及び後片付け	業務	1.000	
その他間接調査費	給水費(ポンプ運転)	箇所	2.000	
仮設費				
1. 仮設施設				
(1)仮設施設				
1)仮設施設		式	1.000	
モノレール・索道架設撤去	モノレール運搬, 50m超100m以下	箇所	1.000	
現場内小運搬 モノレール機械器具損料	モノレール運搬 50m超～100m以下	日	42.000	
足場仮設	傾斜地足場, 地形傾斜30°以上～45°未満	箇所	2.000	
旅費交通費				
1. 旅費交通費				
(1)旅費交通費				
1)旅費交通費		式	1.000	
ライトバン損料		日	25.000	

R 3 三林 地すべり 三好市徳善 調査解析業務（2） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
一括計上価格				
1. 地盤情報検定費				
(1)地盤情報検定費				
1)地盤情報検定費		式	1.000	
【地盤情報検定費】	A検定	本	2.000	

R 3 三林 地すべり 三好市徳善 調査解析業務（２） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接人件費（労務費を除く）				
１． 解析業務				
（１）解析業務				
１）解析業務		式	1.000	
地すべり調査(安定解析)		業務	1.000	
地すべり調査(報告書作成)		業務	1.000	
電子成果品作成費				
１． 電子成果品作成費				
（１）電子成果品作成費				
１）電子成果品作成費		式	1.000	
電子成果品作成費(地質調査業務)	解析等調査	式	1.000	
その他				
１． 労務費				
（１）労務費				
１）労務費		式	1.000	
労務費集計		式	1.000	

R 3 三林 地すべり 三好市徳善 調査解析業務（２） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接人件費（労務費を除く）				
１．山腹工設計				
（１）山腹工設計				
１）山腹工設計		式	1.000	
山腹工設計（設計計算）	設計計画, 安定計算	件	1.000	
山腹工設計（設計図作成）	構造図作成, 数量計算	件	1.000	
山腹工設計（照査）		件	1.000	
山腹工設計（設計説明書作成）		件	1.000	
その他				
１．労務費				
（１）労務費				
１）労務費		式	1.000	
労務費集計		式	1.000	

R 3 三林 地すべり 三好市徳善 調査解析業務（2） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接人件費～機械経費				
1. 山腹工測量				
(1)山腹工測量				
1)山腹工測量		式	1.000	
山腹工測量(山腹縦断測量)	山腹縦断測量	m	100.000	
山腹工測量(山腹横断測量)	山腹横断測量	測線	2.000	
立木竹調査	用材林・急傾斜地	m ²	250.000	
その他				
1. 労務費				
(1)労務費				
1)労務費		式	1.000	
労務費集計		式	1.000	
精度管理費				
1. 精度管理費				
(1)精度管理費				
1)精度管理費（森林測量業務）		式	1.000	
精度管理費集計		式	1.000	