

工事数量総括表(本01)

工事名	R3三土 冥地地すべり 三・西祖谷冥地 地下水排除工事(1)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
地下水排除工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		6			
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3		5			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		1			
残土処分		m3		1			
集排水ホーリング工		式		1			
ホーリング	施工場所:地表,土質区分:硬質土,呼び径:90mm	m		195			
ホーリング	施工場所:地表,土質区分:軟岩,呼び径:90mm	m		55			
保孔管	施工場所:地表VP,スレー現場加工:無し,保孔管材質・種類(VPの場合):各種,保孔管材質・種類(各種の場合):V	m		250			

工事数量総括表(本01)

工事名	R3三土 冥地地すべり 三・西祖谷冥地 地下水排除工事(1)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
ボリング仮設機材		回		1		
足場		空m3		5		
孔口処理工		式		1		
コンクリート 張コンクリート	無筋構造物, 一般養生, 現場内小運搬 無し	m3		0.8		
型枠 張コンクリート	型枠の種類: 一般型枠	m2		5		
裏石積	石材種類: 割栗石150-200mm, 目潰しコ ンクリート: 18-8-25(20)高炉	m2		4		
コンクリート 集水桝	小型構造物, 一般養生, 現場内小運搬 無し	m3		0.6		
型枠 集水桝	型枠の種類: 一般型枠	m2		4		
基礎材	基礎材規格: 再生クランパン40~0, 敷厚 : 0.15m	m2		3		
孔口パイプ	管径・管種類: 75mm・硬質塩化ビニル管, フィルターの有無: フィルター無	孔		5		
水抜パイプ	管径・管種類: 65mm・硬質塩化ビニル管, フィルターの有無: フィルター有	m		0.6		

工事数量総括表(本01)

工事名	R3三土 冥地地すべり 三・西祖谷冥地 地下水排除工事(1)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
吸出し防止材	材料:ｼﾝﾌﾞﾙ繊維系, 厚さ:t=10mm	m ²		0.2		
流末処理工		式		1		
暗渠排水管		m		90		
仮設工		式		1		
モノレール運搬		式		1		
モノレール架設・撤去	500kg積級動力車, 土木箱台車, 設置期間:60日以内, 設置角度:30°未 満	式		1		
モノレール運転		式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 三土 冥地地すべり 三・西祖谷冥地 地下水排除工事 (1)	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		