見積参考資料

工事名 R3三土 山城東祖谷山線 三・池田松尾 斜面对策工事（2）

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	三好2
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（2）-2
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 3 三土 山城東祖谷山線 三・池田松尾 斜面对策工事（2）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
落石雪害防止工		式	1				
落石防止網工		式	1				
落石防護網工	開口型ポケット式	m2	378				単 1号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員 B		人日	40				単 2号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				

1次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛適用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	落石防護網工	開口型ポケット式	単位	m2	単位数量	378		
	落石防護網工 材料費		式	1				単 3号
	落石防護網工 設置費		式	1				単 4号
	合計							
	単価							円/m2

1次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛適用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	交通誘導警備員 B		単位	人日	単位数量	1		
	交通誘導警備員B		人日	1				単 5号
	合計							
	単価							円/人日

2次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛適用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	落石防護網工 材料費	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	金網 5.0φ×50×50		m2	434.7			
	ワイヤロープ° (横) 18φ 7×7 ZA/0		m	140.7			
	ワイヤロープ° (吊・横) 18φ 3×7 ZA/0		m	214.2			
	ワイヤロープ° (縦・横補強) 14φ 3×7 ZA/0		m	198.5			
	ワイヤクリップ° F-18 Znメッキ		個	48			
	シングル A-20 Znメッキ		個	8			
	巻付クリップ° E型 18φ用-1350		本	28			
	巻付クリップ° R型 18φ用-1560		本	20			
	クロスクリップ° 大 4.5t×60×75 Znメッキ		個	82			
	クロスクリップ° 小 4.3.2t×60×60 Znメッキ		個	21			
	三方クリップ° 大 Znメッキ		個	4			
	結合コイル 4.0φ×70×300		個	584			

2次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛適用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	落石防護網工 材料費	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	ターフックル J&E M30×400 Znメッキ		本	6			
	ターフックル J&J M30×400 Znメッキ		本	8			
	ターフックル取付金具 小		本	4			
	岩部用Wアンカー（横） 2-M33×1, 200		組	8			
	Wアンカーベース 19×300×450 ピンホルト付き		基	8			
	岩部用アンカー（吊） D32×1000		本	6			
	岩部用アンカー（押） D32×1000		本	1			
	チャンネル座金（ワッシャ付） [-5.0t×40×75		個	1			
	支柱（付属品含む） 岩用、H=4.0m、衝撃補強材		基	2			
	合計						

2次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛適用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	落石防護網工 設置費	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	金網・ロープ設置 5.0φ×50×50、標準型		m2	378			単 6号
	岩用Wアンカー設置 2-M33×1200、アンカーベース含む		組	8			単 7号
	岩用アンカー設置（吊） D32×1000		組	6			単 8号
	岩用アンカー設置（押） D25×1000		組	1			単 9号
	支柱設置（岩用） H=4.0～5.0m		組	2			単 10号
	合計						

2次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛適用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人					
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/人日

3次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛適用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	金網・ロープ設置 5.0φ×50×50、標準型		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.87				
	法面工		人	13.09				
	諸雑費		式	1				
	合計							
	単価						円/m2	

3次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛適用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	岩用Wアンカー設置 2-M33×1200、アンカーベース含む		単位	組	単価数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	4.62				
	法面工		人	18.48				
	諸雑費		式	1				
	合計							
	単価							円/組

3次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛適用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	岩用アカー設置 (吊) D32×1000		単位	組	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.21				
	法面工		人	4.84				
	諸雑費		式	1				
	合計							
	単価							円/組

3次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛適用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	岩用アカー設置 (押) D25×1000		単位	組	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.99				
	法面工		人	3.96				
	諸雑費		式	1				
	合計							
	単価						円/組	

3次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛適用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	支柱設置 (岩用) H=4.0~5.0m		単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.50				
	法面工		人	1.98				
	諸雑費		式	1				
	合計							
	単価						円/組	

見積単価一覧表

工事名	R3三土 山城東祖谷山線 三・池田松尾 斜面对策工事(2)			
名称	規格	単位	単価	備考
ワイヤーロープ(横)	18φ 7×7 ZA/O	m	1,400	
ワイヤグリップ	F-18 Znメッキ	本	510	
シングル	A-20 Znメッキ	個	360	
巻付グリップ	E型 18φ用-1350	本	2,660	
巻付グリップ	R型 18φ用-1560	本	3,360	
クロスクリップ	大 4.5t×60×75 Znメッキ	個	700	
クロスクリップ	小 43.2t×60×60 Znメッキ	個	630	
三方クリップ	大 Znメッキ	個	1,420	
ターンバックル	J&E M30×400 Znメッキ	本	16,600	
ターンバックル	J&J M30×400 Znメッキ	本	21,800	
ターンバックル取付金具	小	個	1,500	
岩部用Wアンカー(横)	2-M33×1,200		26,600	
Wアンカーベース	19×300×450 ピンホルト付き	基	36,500	
チャンネル座金(ワッシャ付)	[-5.0t×40×75	個	650	
支柱(付属品含む)	岩用、H=4.0m、衝撃補強材	基	136,000	