

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 阿土 岡川 阿南・宝田 河川改修工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		330			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:礫質土、砂及び砂質土、粘性土	m2		400			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		330			
土のう袋詰		袋		330			
残土等処分		m3		330			
法覆護岸工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 阿土 岡川 阿南・宝田 河川改修工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
植生工		式		1			
張芝	芝種類:浸食防止用植生マット工, 時間的制約なし, 種子肥料なし, 改良材なし	m2		400			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		500			
敷砂利	碎石規格:RC40, 敷厚:100mm	m2		210			
土のう		袋		78			
工事用道路撤去		m3		500			
土砂等運搬		m3		500			
整地		m3		500			
汚濁防止工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 阿土 岡川 阿南・宝田 河川改修工事			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	m		20		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		30		
河川維持		式		1		
堤防養生工		式		1		
伐木除根工		式		1		
伐木・伐竹(複合)	樹木・竹の区分 樹木密集度:伐木(粗)	m2		150		
伐木伐竹運搬		m2		150		
処分費		t		2		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 阿土 岡川 阿南・宝田 河川改修工事	事業区分 工事区分	河川改修 河川維持			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		