

工事数量総括表(本01)

工事名	R3徳土 粟津港線 鳴・里浦栗津～大津長江 橋梁補修工事(担 い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1		
橋梁付属物工		式		1		
伸縮継手工 車道橋		式		1		
鋼・コン製伸縮装置補修 P2 コン製ジョイント-80用	工種:補修,伸縮装置本体型式:普通 型,仕様:1車線相当,伸縮装置本体材 料の計上:有り	m		6.5		
鋼・コン製伸縮装置補修 A2 コン製ジョイント-60用	工種:補修,伸縮装置本体型式:普通 型,仕様:1車線相当,伸縮装置本体材 料の計上:有り	m		6.5		
鋼・コン製伸縮装置補修 P2 コン製ジョイント-30用	工種:補修,伸縮装置本体型式:普通 型,仕様:1車線相当,伸縮装置本体材 料の計上:有り	m		1.4		
鋼・コン製伸縮装置補修 A2 コン製ジョイント-20用	工種:補修,伸縮装置本体型式:普通 型,仕様:1車線相当,伸縮装置本体材 料の計上:有り	m		1.4		
地覆用遮水エッジ P2 コン製ジョイント-80用		組		2		
地覆用遮水エッジ A2 コン製ジョイント-60用		組		2		
伸縮継手工 自歩道橋		式		1		
鋼・コン製伸縮装置補修 P2 コン製ジョイント-30用	工種:補修,伸縮装置本体型式:普通 型,仕様:2車線相当,伸縮装置本体材 料の計上:有り	m		3		

工事数量総括表(本01)

工事名	R3徳土 粟津港線 鳴・里浦粟津～大津長江 橋梁補修工事(担 い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
鋼・コン製伸縮装置補修 A2 コン製ジョイント-20用	工種:補修,伸縮装置本体型式:普通 型,仕様:2車線相当,伸縮装置本体材 料の計上:有り	m		3		
橋梁用高欄工		式		1		
橋梁用高欄	材質:鋼製,高欄形式:橋梁用高欄(組 立式)	m		147		
橋梁補修工		式		1		
橋梁地覆補修工		式		1		
橋梁地覆とりこわし		m3		3		
鉄筋	鉄筋規格:SD345 D13	t		1.1		
コンクリート W/C≤55%	形状寸法:300*150,コンクリート規格:24-1 2-25(20)(高炉)	m3		7		
削孔	注入材含む	孔		1,764		
無収縮モルタル		m3		0.2		
足場・防護	防護種類:シート+板張	m2		380		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 粟津港線 鳴・里浦栗津～大津長江 橋梁補修工事 (担 い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
ひび割れ補修工		式		1		
低圧注入工法 車道橋	1構造物当り補修延べ延長:25m未満, 材料種類:エポキシ樹脂	構造物		1		
低圧注入工法 自歩道橋	1構造物当り補修延べ延長:25m未満, 材料種類:エポキシ樹脂	構造物		1		
断面修復工		式		1		
左官工法 車道橋	1構造物当り修復延べ体積:0.33m3, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・ 鉄筋防錆処理:有り	構造物		1		
左官工法 自歩道橋	1構造物当り修復延べ体積:0.28m3, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・ 鉄筋防錆処理:有り	構造物		1		
取合工		式		1		
取合工		式		1		
転落防止柵補修	撤去・設置	m		1		
地覆復旧 W/C ≤ 60%	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m ³		0.1		
構造物撤去工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R3徳土 粟津港線 鳴・里浦栗津～大津長江 橋梁補修工事(担 い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
構造物取壊し工		式		1		
鋼材切断 伸縮装置		m		33		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m ³		2		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m ³		3		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m ³		2		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m ³		3		
建設汚泥運搬処理		m ³		0.03		
発生品運搬・処分	種類:鋼材, 運搬距離:5.0km以下, スクラ ップ 控除:含む	t		6		
仮設工		式		1		
足場工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R3徳土 粟津港線 鳴・里浦栗津～大津長江 橋梁補修工事 (担 い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
足場	床版補強工用	m2		1,000		
足場	橋脚回り吊足場	m2		90		
防護施設工		式		1		
仮設ガードレール設置		m		150		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		20		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 粟津港線 鳴・里浦栗津～大津長江 橋梁補修工事 (担 い手確保型)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			