工　事　数　量　総　括　表

工事名	Ｒ３馬土　平地すべり　つ・一宇平　山腹水路工事				事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 斜面対策
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
斜面対策		式		1.000		
砂防土工		式		1.000		
掘削工		式		1.000		
掘削	土質:土砂,施工方法:現場制約あり	m3		40.000		
山腹水路工		式		1.000		
山腹明暗渠工		式		1.000		
山腹ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ明暗渠 1工区本線　B-900*800　t=1.6mm	管規格:φ100,表面ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:各種,表面ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25BBorN	m		11.000		
山腹ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ明暗渠 2工区本線　B-1000*850　t=1.6mm	管規格:φ100,表面ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:各種,表面ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25BBorN	m		18.000		
資機材搬入搬出		日		5.000		
構造物撤去工		式		1.000		
構造物取壊し工		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し		m3		2.000		
山腹ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ撤去		m		29.000		
運搬処理工		式		1.000		
殻運搬 CO殻		m3		2.000		
殻処分 CO殻		m3		2.000		
殻処分 鉄くず・スクラップ控除		t		1.500		
現場発生品運搬		t		1.500		
仮設工		式		1.000		
工事用道路工		式		1.000		
ﾓﾉﾚｰﾙ仮設・撤去		m		70.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員 B		人日		10.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費（率計上）		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		